ხელშეკრულება № 96
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ.ბაღდათი 01 აგვისტო 2012 წელი

ერთი მხრივ, ს.ს.ი.პ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი") წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი რობაქიძის სახით და მეორე მხრივ შპს „გუნაძე" (შემდგომში „მიმწოდებელი") წარმოდგენილი დირექტორის შორენა ყიფიანის სახით სახელმწიფო შესყიდვების კანონისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, აფორმებენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას.

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
ბ) ხარჯთაღრიცხვა;
გ) სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
დ) ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.
3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს ზემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად
4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.
5. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღეს და წელს.
6. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული მნიშვნელობის ეგზემპლარად, რომელთაგან თითო-თითო ეგზემპლარი გადაეცემათ ხელშემკვრელ მხარეებს.

1. ხელშეკრულების საგანი

შესყიდვის ობიექტი: ბაღდათში გარე განათების მოწყობის სამუშაო(წინადადება თან ერთვის).
(შემდგომში „სამუშაო").
CPV კლასიფიკატორის კოდი: 45316100.

2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 47277(ორმოცდაშვიდიათასორასსამოცდაჩვიდმეტი) ლარს.
2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

3. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

3.1.შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით;
3.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, რომლისაც წარმოდგენა ფორმა #2, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია და ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნა;

3.3. შემსყიდველი თანახმაა წინასწარ გადაურიცხოს მიმწოდებელს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 30% იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი იქნება საავანსო გარანტია მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 30%-ის ოდენობით.
3.4. ავანსის გაცემის შემთხვევაში ანგარიშსწორება ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან თავდაპირველად ავანსის თანხის გამოქვითვით;
3.5. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი წინასწარი ანგარიშსწორების საავანსო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით მაინც უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.
3.6. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოს მიწოდებას და მხარეები ვერ შეთანხმდებიან ამ ვადის გაგრძელებაზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია გარანტიის მოქმედების პერიოდში მიმართოს გარანტიის გამცემ ორგანოს (გარანტს) საავანსო გარანტიით გათვალისწინებული შეუსრულებელი სამუშაოების თანხის სრულად დაბრუნებაზე.
3.7. შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება მიმწოდებელთან განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში.

4. გარანტია

4.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წარმოდგენილი ტექნიკური პირობების შესაბამისად;
4.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 1 წელს.
4.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ობიექტის ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის პირობებში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.
4.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან 30 დღის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. სამუშაოს მიღება-ჩაბარებისთვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს ფორმა #2, ფარული სამუშაოების ჩაბარების აქტი (ფარული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში) და ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნა.
5.2 ყოველი ეტაპის დასრულებისას სამუშაო ჩაითვლება შესრულებულად, შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულებისა და მოცულობის შემოწმების მიზნით, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე.
5.3. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, სიტყვიერი და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით.
5.4. სამუშაოს ეტაპების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6. სამუშაოს შესრულების ვადა და პირობები

6.1 სამუშაოების შესრულება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის მიხედვით;
6.2. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებით განსაზღვრული სამუშაოები დაასრულოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 დღეში;
6.3. მიმწოდებელმა სამუშაოს დასრულების შემდეგ, საკუთარი ძალებით და სახსრებით უნდა გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან, ასევე სამშენებლო ნარჩენებისაგან.

7. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

7.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით.

7.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

7.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

8.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

8.1.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

8.1.2. სამუშაოების წარმოებისას დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

8.2. შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.2.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

8.2.2. განახორციელოს მასალების ხარისხის კონტროლი, შესრულებული სამუშაოების ზედამხედველობა და შემოწმების ნაწილი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით.

8.2.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;

8.2.4. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება.

8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.3.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.3.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;

8.3.3. ფარული სამუშაოები აწარმოოს სამუშაოების ზედამხედველობის ქვეშ.

8.3.4. აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალები და ფარული სამუშაოების აქტები;

8.3.5. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეუსაბამობების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

8.3.6. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.

8.3.7. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე.

8.3.8. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ხელშეკრულების 4.2 პუნქტით გასაზღვრულ ვადაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით;

8.3.9.

8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

8.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

9. ფორს-მაჟორი

9.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ

გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.
9.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის "ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, სახელმწიფო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა, რაც დაუყოვნებლივ ეცნობის მხარეებს.

10. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

10.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გეგმა გრაფიკისა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.
10.2 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ან/და მისი ნაწილის შესახებ წუნდების მიზეზების მითითებით.
10.3 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
10.4. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს სამუშაოების ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალების და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. ამ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
11.2. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
11.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
11.4 მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 11.3 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ.
11.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

12.1. ხელშეკრულების გაფორმებისას მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 2%-ის ოდენობით.
12.2. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სულ მცირე 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.
12.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევა, ვალდებულებების უხარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, *შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის მოქმედების პერიოდში მიმართოს გარანტიის გამცემ ორგანოს (გარანტს) და მოითხოვოს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიით გათვალისწინებული თანხა.

2.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტის გაფორმებიდან 1 თვის ვადაში მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე უზრუნველყოფს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის დაბრუნებას.

12.5. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე უზრუნველყოფს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის დაბრუნებას.

13. დავების და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1. ხელშეკრულება მოქმედებს 2012 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე

შემსყიდველი:

სსიპ "თვითმართველი ერთეული ბაღდათის მუნიციპალიტეტი"

ქ. ბაღდათი, წერეთლის ქ.N9

სს "ლიბერთი ბანკის" ბაღდათის ფილიალი

ს/კოდი 225064471

ბანკის კოდი LBRTGE22

ა/ა GE86LB0120178507243000

საკრებულოს თავმჯდომარე გ.[illegible]

მიმწოდებელი:

შპს « გუნელი »

ქ. ბაღდათი, ვაჟა-ფშაველას ქ.N4

სს "ლიბერთი ბანკის" ბაღდათის ფილიალი

ბანკის კოდი LBRTGE22

ა/ა GE04LB113139224583000

ს/კოდი 225068271

დირექტორი შ.ყიფიანი

სოფ. ნერგეეთში საავტომობილო გზის გარე განათების მოწყობის
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	ელგადამცემი საყრდენის დამზადება ფოლადის მილებით დ=127მმ დ=50მმ 2,2 სისქით 3,5მმ	ც	11,00	210,0	2310,0	15,0	165,0	5,0	55,0	2530,0
2	გადამყვანი ანკერის მოწყობა	კგ	3,00	3,0	9,0	3,0	9,0	2,0	6,0	24,0
3	გრუნტის გათხრა ხელით 1,3 სიღრმეზე	კუბ.მ	3,60	0,0	0,0	20,0	72,0	5,0	18,0	90,0
4	ელგადამცემი საყრდენის დაყენება ამწით	ც	11,00	0,0	0,0	10,0	110,0	10,0	110,0	220,0
7	სამონტაჟო კაბელი 2*2,5 კვ.მმ	გრძ.მ	33,00	0,5	16,5	0,1	3,3	0,1	3,3	23,1
5	СИП ტიპის ელგადამცემი ალუმინის ძარღვიანი კაბელის ხაზის გაჭიმვა კვ. 2*16კვ.მ 1.051	СИП	400,00	1,2	480,0	0,1	40,0	0,1	40,0	560,0
8	СИП სამაგრების დაყენება	კომპლ	2,00	8,0	96,0	0,1	1,2	0,1	1,2	98,4
12	**sodium** ტიპის ახალი ქუთული ნათების 70 ვატ.	კომპლ	11,00	110,0	1210,0	4,0	44,0	4,0	44,0	1298,0
14	საყრდენი ბოძების შეღებვა 2-ჯერ ზეთსაღებავით	კვ.მ	44,00	2,0	88,0	1,0	44,0	1,0	44,0	176,0
15	საყრდენი ბოძების დაბეტონება	კუბ.მ	3,00	100,0	300,0	10,0	30,0	3,0	9,0	339,0
	ჯამი									5358,5
	ზედნადები ხარჯი 5%									267,9
	ჯამი									5626,4
	გეგმიური დაგროვება 8%									450,1
	ჯამი									6076,5
	დ. ღ. გ. 18%									1093,8
	ჯამი									7170

შპს „ბუნგალო" დირექტორი ბუნგალო შ. ყიფიანი

ქ. ბაღდათში ჭიჭინაძის ქუჩის ღამის განათების რეაბილიტაცია

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ღამის განათების საყრდენი ბოძების მოწყობა	ც	14,00	210,0	2940,0	15,0	210,0	5,0	70,0	3220,0
2	გრუნტის გაჭრა ხელით 1.3 სიღრმეზე	კუბ.მ	2,10	0,0	0,0	20,0	42,0	5,0	10,5	52,5
3	საყრდენის დაყენება ამწით	ც	14,00	0,0	0,0	10,0	140,0	10,0	140,0	280,0
4	საყრდენი ბოძების დაბეტონება	კუბ.მ	2,10	100,0	210,0	10,0	21,0	3,0	6,3	237,3
5	მერადი იზოლატორების დაყენება	ც	14,00	0,0	0,0	1,0	14,0	0,1	1,4	15,4
6	СИП ტიპის ყინვაგამძლე ალუმინის ძარღვიანი კაბელის ჩაშის გაჭიმვა კვ 2*16 კვ.მმ იტ ტიპის კ 1.051	გრძ.მ	450,00	1,2	540,0	0,1	45,0	0,1	45,0	630,0
7	სამონტაჟო კაბელი 2*2,5 კვ.მმ	გრძ.მ	35,00	0,5	17,5	0,1	3,5	0,1	3,5	24,5
8	СИП სამაგრების დაყენება	კომპლ	15,00	8,0	120,0	0,1	1,5	0,1	1,5	123,0
9	ელმრიცხველის მონტაჟი	ც	1,00	50,0	50,0	3,0	3,0	0,0	0,0	53,0
10	ელ. მრიცხველის ყუთი	ც	1,00	25,0	25,0	5,0	5,0	0,0	0,0	30,0
11	100 ამპერიანი დენგამტარის დაყენება	ც	1,00	15,0	15,0	1,0	1,0	0,0	0,0	16,0
12	ფოტორელეს დაყენება	ც	1,00	18,0	18,0	1,0	1,0	0,0	0,0	19,0
13	**sodium** ტიპის ახალი ყვითელი ნათების 70 ვატ. ლამპიონების დაყენება	კომპლ	14,00	110,0	1540,0	4,0	56,0	4,0	56,0	1652,0
14	მაგნიტური გამშვები	ც	1,00	40,0	40,0	5,0	5,0	5,0	5,0	50,0
15	საყრდენი ბოძების შეღებვა 2-ჯერ ზ/საღებავით	კვ.მ	37,80	2,0	75,6	1,0	37,8	1,0	37,8	151,2
	ჯამი									6553,9
	ზედნადები ხარჯი 5%									327,7
	ჯამი									6881,6
	გეგმიური დაგროვება 8%									550,5
	ჯამი									7432,1
	დ. ღ. გ. 18%									1337,8
	ჯამი									8770

შპს „გუნგალი" დირექტორი   შ. ყიფიანი

ქ. ბაღდათში ქუთაისელის ქუჩის ღამის განათების რეაბილიტაცია

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებულ ბეტონის ბოძებზე სანათის სამაგრების მოწყობა	ც	7,00	20,0	140,0	8,0	56,0	5,0	35,0	231,0
2	მიანახსნული იზოლატორების დაყენება	ც	7,00	0,0	0,0	3,0	21,0	0,0	0,0	21,0
5	СИП ტიპის ელგადამცემი ალუმინის ძარღვიანი კაბელის ხაზის გაჭიმვა კვ 2*16კვ.მმ сип ტიპის ქ 1.051	გრძ.მ	230,00	1,2	276,0	0,1	23,0	0,1	23,0	322,0
6	სამონტაჟო კაბელი	გრძ.მ	1,00	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7
9	ელმრიცხველის მონტაჟი	ც	1,00	50,0	50,0	3,0	3,0	0,0	0,0	53,0
10	ელ. მრიცხველის ყუთი	ც	1,00	25,0	25,0	5,0	5,0	0,0	0,0	30,0
10	100 ამპერიანი დენგამრთველის დაყენება	ც	1,00	15,0	15,0	1,0	1,0	0,0	0,0	16,0
11	ფოტორელეს დაყენება	ც	1,00	18,0	18,0	1,0	1,0	0,0	0,0	19,0
12	**sodium** ტიპის ახალი ყვითელი ნათების 70 ვატ. ლამპიონების დაყენება	კომპლ	7,00	110,0	770,0	4,0	28,0	4,0	28,0	826,0
13	მაგნიტური გამშვები	ც	1,00	40,0	40,0	5,0	5,0	5,0	5,0	50,0
	ჯამი									1558,7
	ზედნადები ხარჯი 5%									78,4
	ჯამი									1647,1
	გეგმიური დაგროვება 8%									131,8
	ჯამი									1778,9
	დ. ღ. გ. 18%									320,2
	ჯამი									2099

შპს „გუნგლი" დირექტორი — შ. ყიფიანი

ბუნგლი 225068211

ქ. ბაღდათში კახიანი ქუჩაზე ღამის განათების რეაბილიტაცია

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა: ერთ. ფასი	მასალა: ჯამი	ხელფასი: ერთ. ფასი	ხელფასი: ჯამი	ტრანსპორტი: ერთ. ფასი	ტრანსპორტი: ჯამი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებულ საყრდენ ბოძებზე უვარგისი სანათების დემონტაჟი და დასაწყობება	ც	34,00	0,0	0,0	2,0	68,0	2,0	68,0	136,0
2	СИП ტიპის ელგადამცემი ალუმინის ძარღვიანი კაბელის ხაზის მოხსნა და დასაწყობება	გრძ.მ	1297,00	0,0	0,0	0,1	129,7	0,1	129,7	259,4
5	СИП ტიპის ელგადამცემი ალუმინის ძარღვიანი კაბელის ხაზის გაჭიმვა კვ. 2*16კვმმ сип ტიპის კ 1.051	გრძ.მ	1297,00	1,2	1556,4	0,1	129,7	0,1	129,7	1815,8
6	სამონტაჟო კაბელი 2*2.5კვ.მმ	გრძ.მ	170,00	0,5	85,0	0,1	17,0	0,1	17,0	119,0
8	СИП სამაგრების დაყენება	კომპლ	34,00	8,0	272,0	0,1	3,4	0,1	3,4	278,8
10	100 ამპერიანი დენგამტარის დაყენება	ც	1,00	15,0	15,0	1,0	1,0	0,0	0,0	16,0
11	ფოტორელეს დაყენება	ც	1,00	18,0	18,0	1,0	1,0	0,0	0,0	19,0
12	**sodium** ტიპის ახალი ყუთიანი სანათების 150 ვატ. ლამპიონების დაყენება	კომპლ	34,00	165,0	5610,0	4,0	136,0	4,0	136,0	5882,0
13	მაგნიტური გამშვები	ც	1,00	40,0	40,0	5,0	5,0	5,0	5,0	50,0
14	საყრდენი ბოძების შეღებვა 2-ჯერ ზეთსაღებავით	კვ.მ	238,00	2,0	476,0	2,0	476,0	1,0	238,0	1190,0
	ჯამი									9766,0
	ზედნადები ხარჯი 5%									488,3
	ჯამი									10254,3
	გეგმიური დაგროვება 8%									820,3
	ჯამი									11074,6
	დ. ღ. გ. 18%									1993,4
	ჯამი									13068

შპს „[illegible]" დირექტორი შ. ყიფიანი

ყურსათისა და წითლსვლის დამატებითელი [illegible]

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ელგადამცემი საყრდენის დამზადება ფოლადის მილებით დ=127მმ დ=50მმ 2,2 სისქით 3.5მმ	ც	25,00	210,0	5250,0	15,0	375,0	5,0	125,0	5750,0
2	გადამყვანი ანკერის მოწყობა	ც	3,00	3,0	9,0	3,0	9,0	2,0	6,0	24,0
3	გრუნტის გათხრა ხელით 1.3 სიღრმეზე	კუბ.მ	8,10	0,0	0,0	20,0	152,0	5,0	40,5	202,5
4	ელგადამცემი საყრდენის დაყენება ამწით	ც	25,00	0,0	0,0	10,0	250,0	10,0	250,0	500,0
6	სამონტაჟო კაბელი 2*2,5კვ.მმ	გრძ.მ	75,00	0,5	37,5	0,1	7,5	0,1	7,5	32,5
5	СИП ტიპის ელგადამცემი ალუმინის ძარღვიანი კაბელის ხაზის გაჭიმვა კვ. 2*16კვ.მმ сип ტიპის კ 1.051	გრძ.მ	866,00	1,2	1039,2	0,1	86,6	0,1	86,6	1212,4
8	СИП სამაგრების დაყენება	კომპლ	26,00	8,0	208,0	0,1	2,6	0,1	2,6	213,2
12	**sodium** ტიპის ახალი ყვითელი ნათურის 70 ვატ. ლამპიონების დაყენება	კომპლ	25,00	110,0	2750,0	4,0	100,0	4,0	100,0	2950,0
4	საყრდენი ბოძების შეღებვა 2-ჯერ ზ/საღებავით	კვ.მ	100,00	2,0	200,0	1,0	100,0	1,0	100,0	400,0
15	საყრდენი ბოძების დაბეტონება	კუბ.მ	5,90	100,0	690,0	10,0	69,0	3,0	20,7	779,7
	ჯამი									12084,3
	ზედნადები ხარჯი 5%									604,2
	ჯამი									12688,5
	გეგმიური დაგროვება 8%									1015,1
	ჯამი									13703,6
	დ. ღ. გ. 18%									2466,6
	ჯამი									16170

შპს „ლუქსელი" დირექტორი   მ. ყიფიანი