

შპს "ყაზტრანსგაზ-თბილისი"
ტექნიკური პირობა პროექტირებისათვის
(მოქმედების ვადა 24 თვე გაცემის დღიდან)

გ. ლევსერიძე
10.03.14

№ 09-09-08/993 " 17 " 03 2014წ

თბილისი, მიცკევიჩის ქ. №18

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილებას

(საპროექტო ორგანიზაცია, დამკვეთი)

შემოსული განცხადება (განმცხადებელი, წერილის №, თარიღი) 1981; 10.03.2014

1. წყნეთი, რუსთაველის ქ.№1, საკ. კოდი 01.20.01.064.008, სსიპ "სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი"

2. ობიექტის დახასიათება

2.1. ობიექტის ტიპი (საცხოვრებელი სახლი, არასაცხ. დამხმარე ფართი, არასაყოფაცხოვრებო, კომერციული ობიექტი) არასაყოფაცხ.

2.2. ობიექტის გაზის ხარჯი (დასაპროექტებელი გაზმომხმარებელი დანადგარების მიხედვით)

2.2.1. სულ 3,0 მ³/სთ.

2.2.2. დანადგარები: გქ-2 1 ც; კედლის ქვაბი 1 ც;

გაზსადენი შეჭრა: დ/წ d-50 მმ. დგარი, L-1 გრძ/მ

(აღვიწმულბარუბა, წნევა, დიამეტრი, მანძილი ობიექტიდან მიერთების წერტილამდე)

3. გაზმომარაგებისათვის საჭირო დამატებითი პირობები:

3.1. საპროექტო გაზსადენის მშენებლობა პერსპექტივის გათვალისწინებით;

3.2. არსებული მკვებავი გაზსადენის წარმადობის გაზრდა (დიამეტრის შეცვლა, გადალაგება), მარეგულირებელი ნაგებობების დამატება, ახალი მომხმარებლის მიერთებასთან დაკავშირებით;

3.3. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გაზის მრიცხველების მოწყობა სადარბაზოებში, ან შენობის გარე კედელზე (პირველი სართულის დონეზე), სპეციალურ კარადებში;

3.4. მიწისქვეშა გაზსადენების მშენებლობა პოლიეთილენის მილებით;

4. ტექნიკური პირობა გაიცემა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 9 ივლისის № 12 დადგენილებით დამტკიცებული "ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესების" შესაბამისად.

მთავარი ინჟინერი

(გ. ლევსერიძე)

გაზიფიცირებისათვის საჭირო ტექნიკური მოთხოვნები

ობიექტის დასახელება: ნენეაი, ხელისუფლების №2

ობიექტის მისამართი:

კომუნალური, საცხოვრებელი, საქვაბე, თონე.

დასამონტაჟებელი ხელსაწყოების დასახელება და რაოდენობა

1 ხელსაწყო - 1 ს.

2 ხელსაწყო - 1 ს.

3

4

ჯამური ხარჯი


Q=

ობიექტის სრულყოფილი ვენტილაციისთვის საჭიროა გაკეთდეს:

1. სავენტილაციო გამწოვი მილი აყვანილი სახურავს ზევით 1,5 მ-ით, (თუ არ არსებობს ჩაშენებული სავენტილაციო არხი) ან დეფლექტორი.
2. კარების ქვედა ნაწილში მოეწყოს ღრეჩო (ცხაურა)
3. მოეწყოს ფანჯარა განათებისთვის. ხელისუფლება

მუშაობის პერიოდისთვის - 01026004252

გავეცანი ზემოთ ხსენებულ მოთხოვნებს და ხელს ვაწერ მათ შესრულებაზე ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღებამდე.



373,25

შ.პ.ს. „ყაზტრანსგაზ - თბილისი“

დაკვეთა №14077/14

წყნეთი, რუსთაველის ქ. №1 საკ.კოდი №01.20.01.064.008 სსიპ "სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი"

არასაცხოვრებელი ფართის გაზომვარაგება

ხარჯთაღრიცხვა №13783

თბილისი – 2014 წ

+ +

შ.პ.ს. „ყაზტრანსგაზ - თბილისი“

დაკვეთა №14077/14

წყნეთი, რუსთაველის ქ. №1 საკ.კოდი №01.20.01.064.008 სსიპ "სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი"

საცხოვრებელი ფართის გაზომვარაგება

ხარჯთაღრიცხვა №13783

სახარჯთაღრიცხველ ღირებულება 553,25 ლარი

განყოფილების უფროსი

შეადგინა



ნ.დუღუჩავა

თ.ბარნაბიშვილი

თბილისი – 2014 წ

განმარტებითი ბარათი

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია მუშა ნახაზებისა და შპს "ყაზტრანსგაზ-თბილისი"-ს 2013 წლის 30 სექტემბრის "შპს "ყაზტრანსგაზ-თბილისის" მიერ მომზადებულ სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში (ხარჯთაღრიცხვა) ცვლილებების შეტანის შესახებ" № 60-დ ბრძანების საფუძველზე.

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია საბაზრო ფასების გამოყენებით. მასალების ღირებულება განსაზღვრულია მიმდინარე ფასებში.

ხარჯთაღრიცხვაში ზედნადები ხარჯები განსაზღვრულია 10 %-ის ოდენობით, მოგება – 8 %

ხარჯთაღრიცხვაში გათვალისწინებულია:

საპროექტო სამუშაოები

გათვალისწინებელი ხარჯები - 3 %

გადასახადი დამატებით ღირებულებაზე – 18 %

წყნეთი, რუსთაველის ქ. №1 საკ.კოდი №01.20.01.064.008 სსიპ "სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი"

არასაცხოვრებელი ფართის გაზომვარაგება

ხარჯთაღრიცხვა №13783

M	ხარჯთაღრიცხვის №	ხარჯთაღრიცხვის დასახელება	სახარჯთაღრიცხველ ღირებულება (ლარი)				
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტ. სამუშაოები	მოწყობილობა	სხვადასხვა ხარჯები	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
	№13783	არასაცხოვრებელი ფართის გაზომვარაგება	307,10				307,10
		ჯამი:	307,10				307,10
		ტექნიკური ზედამხედველობა (ხელშეკრულების საფუძველზე)					
		ჯამი	307,10			0,00	307,10
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%				9,21	9,21
		ჯამი	307,10			9,21	316,31
		საპროექტო სამუშაოები				152,54	152,54
		ჯამი	307,10			161,76	468,85
		დ.ღ.გ. 18%				84,39	84,39
		ჯამი	307,10			246,15	553,25

განყოფილების უფროსი

შეადგინა



ნ.დუღუჩავა

თ.ბარნაბიშვილი

წყნეთი, რუსთაველის ქ. №1 საკ.კოდი №01.20.01.064.008 სსიპ "სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი"

არასაცხოვრებელი ფართის გაზომვარაგება

ხარჯთაღრიცხვა №13783

1	შეფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		მანქანების (ლ)		სულ (ლარი)
					ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
2	3	4	5	6	7	10	11	12	
		გარე ქსელი							
1	საბაზრო	გაზსადენის მონტაჟი d-25	გმ	9	2,82	25,38			25,38
2	საბაზრო	ფოლადის მუხლი d-25	ც	6	1,27	7,62			7,62
3	საბაზრო	ბურთულიანი ონკანი d-25	ც	2	10,99	21,98			21,98
4	საბაზრო	გაზის მრიცხველი G4T (კარადით)	ც	1	117,93	117,93			117,93
5	საბაზრო	კაუჭის მონტაჟი	კბ	1	3,21	3,21			3,21
		შიდა ქსელი							
6	საბაზრო	გაზსადენის მონტაჟი d-25	გმ	1	2,82	2,82			2,82
7	საბაზრო	გაზსადენის მონტაჟი d-20	გმ	1	2,09	2,09			2,09
8	საბაზრო	გაზსადენის მონტაჟი d-15	გმ	2	1,68	3,36			3,36
9	საბაზრო	ნახერეტების გაკეთება	ც	1		0,00			0,00
10	საბაზრო	გარცმის მილი d-50	გმ	0,5	4,66	2,33			2,33
11	საბაზრო	გარცმის მილის ბოლოების ამოქოლვა	ც	1	6,75	6,75			6,75
12	საბაზრო	ბურთულიანი ონკანი d-20	ც	1	7,54	7,54			7,54
13	საბაზრო	ბურთულიანი ონკანი d-15	ც	1	4,03	4,03			4,03
14	საბაზრო	ფოლადის მუხლი d-25	ც	1	1,27	1,27			1,27

15	საბაზრო	ფოლადის მუსლი d-20	ც	1	0,86	0,86		0,86
16	საბაზრო	მიღების გამოცდა	გ.მ	13				0,00
17	საბაზრო	მიღების შეღებვა	მ2	1,85	0,70	1,30		1,30
		სულ ჯამი				208,47	0,00	208,47
		ხელფასი	%	20				41,69
		ჯამი						250,16
		სატრანსპორტო ხარჯები	%	4				8,34
		ჯამი						258,50
		ზედნაღები ხარჯები	%	10				25,85
		ჯამი						284,35
		მოგება	%	8				22,75
		ჯამი						307,10

შეადგინა



თ.ბარნაბიშვილი