

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1
მარტივილის მუნიციპალიტეტი. სატყეო გზის მოწყობა სოფ. გაჭედოლში (სიგრძით 18.0 კმ. სიგანით 3.5 მ)

№	სამუშაოს დასახელება	შიფრი	ბანკ. კრ.	ნორმა კრ-ზე	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		მანქანა-ზამბი		სულ (ლარი)
						კრ.	ჯამი	კრ.	ჯამი	კრ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ბუღდოზერის ტრანსპორტირება ობიექტამდე და უკან იტოსაწვევართ, საშუალო მანძილი 50 კმ	საბაზრო	მან/სთ	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	229,60	229,60
2	ბუღდოზერის გადაადგილება თავისუფალი სვლით სამუშაოს დაწყების ადგილამდე და უკან	საბაზრო	კმ	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	1815,00	1815,00
3	IV-V კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და გადაადგილება 50 მ-ზე ბუღდოზერით	1-29-7, 13	მ3	4875,00	4875,00							
	ბუღდოზერი		მან/სთ	0,08	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,3	44577,00	44577,00
4	VI კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორის ისარზე დამაგრებული სანგრევი ეშვით	1-102-12	მ3	726,00	726,00							
	ექსკავატორი		მან/სთ	0,151	109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	169,1	18537,76	18537,76
5	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით მქანაზიმის შემდეგ	1-80-4	მ3	110,00	110,00							
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	3,00	330,00	0,00	0,00	6,90	2277,00			2277,00
	ჯამი					0,00			2 277,00		65 159,36	67 436,36
	ზედნადები ხარჯები											6 743,64
	ჯამი											74 179,99
	ბეჭდური დატროვება											5 934,40
	ჯამი											80 114,39
	ბალუთვალისწინებელი ხარჯები											4 005,72
	ჯამი											84 120,11
	დღგ											15 141,62
	სულ											99 261,73



შპს „ავტოგზა ლენტეხი 99“-ის დირექტორის უფლებამოსილი პირი **ო. არჯევანიძე**