

შეთანხმება ხელშეკრულების შეცვლაზე

ქ. დედოფლისწყარო

„22“ „აგვისტო“ 2014 წ.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტმა, რომელსაც წარმოადგენს გამგებლის პირველი მოადგილე სოლომონ ღორაშვილი, ერთის მხრივ და ს.ს. „XXI საუკუნე“-მ, რომელსაც წარმოადგენს მისი დირექტორი მალხაზ მელიქიძე მეორეს მხრივ, დადეს ეს შეთანხმება შემდეგ ზე:

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტსა და ს.ს. „XXI საუკუნე“-ს შორის 2014 წლის 30 მაისს დადებული №68 ხელშეკრულების მიმდინარეობისას გამოიკვეთა სამუშაოების მოცულობების მცირე უზუსტობები, რის შესახებაც ცნობილი გახდა ს.ს. „XXI საუკუნე“-ს დირექტორის მალხაზ მელიქიძის 2014 წლის 14 ივლისის №667 (7-1/3) წერილიდან. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის დავით ფხოველიშვილის 2014 წლის 14 ივლისის №667 მოხსენებით ბარათის საფუძველზე საჭიროდ ეთვლით ზემოაღნიშნულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანას. (შეცვლას ექვემდებარება ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა).

1. ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტი ნამოყალიბდეს შესაჯვრი რედაქციით: შესასრულებელი სამუშაოს საერთო ღირებულება შეადგენს 131588 (ასოცდათერთმეტიათასხუთასოთხმოცდარვა) ლარს.
2. ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.2 პუნქტი ნამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: შესასრულებელი სამუშაოს ერთეულის ღირებულებები მოცემულია სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში. (კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა წინამდებარე შეთანხმებას თან ერთვის 16 ფურცლად).
3. ეს შეთანხმება ძალაში შედის მხარეების მიერ მისი ხელმოწერისთანავე.
4. მხარეთა ვალდებულებები რომლებსაც ეს შეთანხმება არ შეხება დარჩეს უცვლელი.
5. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ორ ეგზემპლარად, თითოეული მხარისათვის.
6. მხარეთა ხელმოწერები.

შემსყიდველი ორგანიზაცია:

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
გამგებლის პირველი მოადგილე

სოლომონ ღორაშვილი

მიმწოდებელი:

ს.ს. „XXI საუკუნე“

დირექტორი

მალხაზ მელიქიძე



**დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთაწყაროში საბავშვო
ბაღის ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა**

№	სამუშაო	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანპორტი		სულ
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III ჯგუფი									
	საბინებელი									
	დემონტაჟის სამუშაოები									
1	კედლებიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ	0		0	0,5	0		0	0,00
2	ჭერიდან ხარებავის მოხსნა	კვ.მ	0		0	0,5	0		0	0
	სამონტაჟო სამუშაოები									
1	არსებული ღარის ამოვსება ღორღით	კუბ.მ	9,19	17,6	161,8	5	45,96	32,24	296,38	504,14
2	იატაკის მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით 3250 4სმ სისქით	კვ.მ	54,24	3,8	206,11	5	271,2	1,93	104,68	582,00
3	კედლების ღესვა გაჯის ხსნარით	კვ.მ	15,2	2,01	30,529	5	76	0,6	9,12	115,65
4	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
5	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
6	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ	7,50	115	862,16		0		0	862,16
7	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა	კვ.მ	3,55	125	444,06		0		0	444,06
8	იატაკის მოწყობა ლამინირებული პარკეტით (პლინტუსით)	კვ.მ	54,24	13,6	737,66	4	217	0,25	13,56	968,18
9	ელ. სიხათი (პლაფონი)	ც	0	12,71	0	2,5	0	0,5	0	0
10	ელექტროობის მოწყობა (ახალი სადენებით, ჩამრთველითა და როზეტებით)	წერტ	11	18,5	203,5	5	55	0,5	5,5	264
	საერთო ოთახი									
	დემონტაჟის სამუშაოები									
1	კედლებიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ	0,00		0	0,5	0		0	0,00
2	ჭერიდან ხარებავის მოხსნა	კვ.მ	0,00		0	0,5	0		0	0,00
	სამონტაჟო სამუშაოები									
1	არსებული ღარის ამოვსება ღორღით	კუბ.მ	10,37	17,6	182,45	5	51,83	32,24	334,21	568,49
2	იატაკის მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით 3250 4სმ სისქით	კვ.მ	48,25	3,8	183,35	5	241,2	1,93	93,121	517,71
3	კედლების ღესვა გაჯის ხსნარით	კვ.მ	10,15	2,01	20,386	5	50,75	0,6	6,09	77,23
4	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0,00	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
5	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0,00	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
6	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ	7,25	115	833,18		0		0	833,18
7	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა	კვ.მ	5,88	125	735		0		0	735
8	იატაკის მოწყობა ლამინირებული პარკეტით (პლინტუსით)	კვ.მ	48,25	13,6	656,19	4	193	0,25	12,062	861,25
9	ელ. სიხათი (პლაფონი)	ც	0	12,71	0	2,5	0	0,5	0	0
10	ელექტროობის მოწყობა (ახალი სადენებით, ჩამრთველითა და როზეტებით)	წერტ	0	18,5	0	5	0	0,5	0	0
	სამრეცხაო საკუჭნა									
	დემონტაჟის სამუშაოები									
1	კედლებიდან საღებავის და ნაღესის მოხსნა	კვ.მ	17,70		0	0,5	8,848		0	8,85
2	ჭერიდან ხარებავის მოხსნა	კვ.მ	2,73		0	0,5	1,367		0	1,37
	სამონტაჟო სამუშაოები									
1	კედლების ღესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით 3250 3სმ სიქის	კვ.მ	8,85	2,85	25,216	5	44,24		0	69,46

1	კედლებიდან საღებავის მოხსნა	კვმ	0,00	0	0,5	0	0	0,00
2	ჭერიდან სარეზავის მოხსნა	კვმ	0	0	0,5	0	0	0,00
სამონტაჟო სამუშაოები								
1	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	0,00	1,45	0	4	0	0,35
2	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	0	1,45	0	4	0	0,35
საერთო ოთახი								
დემონტაჟის სამუშაოები								
1	კედლებიდან საღებავის მოხსნა	კვმ	0,00	0	0,5	0	0	0,00
2	ჭერიდან სარეზავის მოხსნა	კვმ	0,00	0	0,5	0	0	0,00
სამონტაჟო სამუშაოები								
1	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	0,00	1,45	0	4	0	0,35
2	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	0,00	1,45	0	4	0	0,35
სამრეცხაო საკუჭნა								
დემონტაჟის სამუშაოები								
1	კედლებიდან საღებავის და ნაღესის მოხსნა	კვმ	0,00	0	0,5	0	0	0,00
2	ჭერიდან სარეზავის მოხსნა	კვმ	0,00	0	0,5	0	0	0,00
3	იატაკის მოჭიმვის დემონტაჟი	კვმ	0,00	0	2	0	0	0,00
სამონტაჟო სამუშაოები								
1	იატაკის მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით 3250 4სმ სისქით	კვმ	0,00	3,8	0	5	0	1,32
2	კედლების მოწყობა მოჭიმული ფილებით 1,5მ სიმაღლეზე	კვმ	0,00	15,55	0	10	0	0,35
3	იატაკის მოწყობა მოჭიმული ფილებით	კვმ	0,00	15,55	0	10	0	0,35
4	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	0,00	1,45	0	4	0	0,35
5	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	0,00	1,45	0	4	0	0,35
6	ელ სანათი (პლაფინი)	ც	0	12,71	0	2,5	0	0,5
7	ელექტროობის მოწყობა (ახალი სადენებით, ჩამოთვლილითა და როზეტებით)	წერტ	0	18,5	0	5	0	0,5
სანკვანძი								
დემონტაჟის სამუშაოები								
1	კედლებიდან საღებავის და ნაღესის მოხსნა	კვმ	0,00	0	0,5	0	0	0
2	ჭერიდან სარეზავის მოხსნა	კვმ	0,00	0	0,5	0	0	0
3	იატაკის მოჭიმვის დემონტაჟი	კვმ	0,00	0	2	0	0	0
სამონტაჟო სამუშაოები								
1	კედლების მოწყობა მოჭიმული ფილებით 1,5მ სიმაღლეზე	კვმ	0,00	15,55	0	10	0	0,35
2	იატაკის მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით 3250 4სმ სისქით	კვმ	0,00	3,8	0,00	5	0	1,32
3	იატაკის მოწყობა მოჭიმული ფილებით	კვმ	0,00	15,55	0	10	0	0,35
4	კედლების ღვესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით 3250 3სმ სიქის	კვმ	0,00	2,85	0	5	0	0,99
5	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	0,00	1,45	0	4	0	0,35
6	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	0,00	1,45	0	4	0	0,35
7	ელ სანათი (პლაფინი)	ც	0	12,71	0	2,5	0	0,5
8	ელექტროობის მოწყობა (ახალი სადენებით, ჩამოთვლილითა და როზეტებით)	წერტ	0	18,5	0	5	0	0,5
გასახდელი ოთახი								

დემონტაჟის სამუშაოები										
1	კედლებიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ			0	0,5	0		0	0,00
2	ტერიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ	0		0	0,5	0		0	0,00
სამონტაჟო სამუშაოები										
1	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
2	ტერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
I ჯგუფი										
საძინებელი										
დემონტაჟის სამუშაოები										
1	კედლებიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ	0,00		0	0,5	0		0	0,00
2	ტერიდან სარეზავის მოხსნა	კვ.მ	0		0	0,5	0		0	0,00
სამონტაჟო სამუშაოები										
1	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0,00	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
2	ტერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
საერთო ოთახი										
დემონტაჟის სამუშაოები										
1	კედლებიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ	0,00		0	0,5	0		0	0,00
2	ტერიდან სარეზავის მოხსნა	კვ.მ	0,00		0	0,5	0		0	0,00
სამონტაჟო სამუშაოები										
1	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0,00	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
2	ტერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0,00	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
სამრეცხაო საკუჭნა										
დემონტაჟის სამუშაოები										
1	კედლებიდან საღებავის და ნაღესის მოხსნა	კვ.მ	0,00		0	0,5	0		0	0,00
2	ტერიდან სარეზავის მოხსნა	კვ.მ	0,00		0	0,5	0		0	0,00
3	იატაკის მოჭიმვის დემონტაჟი	კვ.მ	0,00		0	2	0		0	0,00
სამონტაჟო სამუშაოები										
1	იატაკის მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით 3250 4სმ სისქით	კვ.მ	0,00	3,8	0	5	0	1,32	0,00	0,00
2	კედლების მოწყობა მოჭიკული ფილებით 1,5მ სიმაღლეზე	კვ.მ	0,00	15,55	0	10	0	0,35	0,00	0,00
3	იატაკის მოწყობა მოჭიკული ფილებით	კვ.მ	0,00	15,55	0	10	0	0,35	0,00	0,00
4	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0,00	1,45	0	4	0	0,35	0,00	0,00
5	ტერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0,00	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
6	ედ სანათი (პლაფონი)	ც	0	12,71	0	2,5	0	0,5	0	0,00
7	ელექტროობის მოწყობა (ახალი სადენებით, ჩამოთვლილი და რიზებებით)	წერტ	0	18,5	0	5	0	0,5	0	0,00
სანკუანძი										
დემონტაჟის სამუშაოები										
1	კედლებიდან საღებავის და ნაღესის მოხსნა	კვ.მ	0,00		0	0,5	0		0	0
2	ტერიდან სარეზავის მოხსნა	კვ.მ	0,00		0	0,5	0		0	0
3	იატაკის მოჭიმვის დემონტაჟი	კვ.მ	0,00		0	2	0		0	0
სამონტაჟო სამუშაოები										
1	კედლების მოწყობა მოჭიკული ფილებით 1,5მ სიმაღლეზე	კვ.მ	0,00	15,55	0	10	0	0,35	0,00	0,00
2	იატაკის მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით 3250 4სმ სისქით	კვ.მ	0,00	3,8	0,00	5	0	1,32	0,00	0,00
3	იატაკის მოწყობა მოჭიკული ფილებით	კვ.მ	0,00	15,55	0	10	0	0,35	0,00	0,00

4	კედლების დგევა ქვიშაცემენტის ხსნარით 3250 3სმ სიქის	კვ.მ	0,00	2,85	0	5	0	0,99	0,00	0,00
5	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0,00	1,45	0	4	0	0,35	0,00	0,00
6	ტერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0,00	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
7	ელ სანათი (პლაფინი)	ც	0	12,71	0	2,5	0	0,5	0	0,00
8	ელექტროობის მოწყობა (ახალი სადენებით, ჩამრთველითა და როზეტებით)	წერტ	0	18,5	0	5	0	0,5	0	0,00
გასახდელი ოთახი										
დემონტაჟის სამუშაოები										
1	კედლებიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ	0		0	0,5	0		0	0,00
2	ტერიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ	0		0	0,5	0		0	0,00
სამონტაჟო სამუშაოები										
1	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
2	ტერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
აღმინისტრაცია										
სამზარეულო										
დემონტაჟის სამუშაოები										
1	კედლებიდან საღებავის და ნაღესის მოხსნა	კვ.მ	0		0	0,5	0		0	0,00
2	ტერიდან სარებავის მოხსნა	კვ.მ	0		0	0,5	0		0	0,00
3	იატაკის მოჭიმვის დემონტაჟი	კვ.მ	0		0	2	0		0	0,00
4	არსებული ხის ფანჯრის დემონტაჟი	კვ.მ	5,985		0	1	5,985		0	5,99
5	არსებული ხის ხარის დემონტაჟი	კვ.მ	3,52		0	2	7,04		0	7,04
სამონტაჟო სამუშაოები										
1	კედლების დგევა ქვიშაცემენტის ხსნარით 3250 3სმ სიქის	კვ.მ	0	2,85	0	5	0	0,99	0	0,00
2	კედლების მოწყობა მოჭიქული ფიდელებით 1,5მ სიმაღლეზე	კვ.მ	0	15,55	0	10	0	0,35	0,00	0,00
3	იატაკის მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით 3250 4სმ სიქით	კვ.მ	0	3,8	0	5	0	1,32	0,00	0,00
4	იატაკის მოწყობა მოჭიქული ფიდელებით	კვ.მ	0	15,55	0	10	0	0,35	0	0,00
5	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
6	ტერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
7	მეტალოპლასტმასიის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ	5,985	115	688,28		0		0	688,28
8	მეტალოპლასტმასიის კარის მოწყობა	კვ.მ	3,13	125	391,25		0		0	391,25
9	ელ სანათი (პლაფინი)	ც	0	12,71	0	2,5	0	0,5	0	0,00
10	ელექტროობის მოწყობა (ახალი სადენებით, ჩამრთველითა და როზეტებით)	წერტ	0	18,5	0	5	0	0,5	0	0,00
საწყობის ოთახი										
დემონტაჟის სამუშაოები										
1	კედლებიდან საღებავის და ნაღესის მოხსნა	კვ.მ	0		0	0,5	0		0	0,00
2	ტერიდან სარებავის მოხსნა	კვ.მ	0		0	0,5	0		0	0,00
3	არსებული ხის ფანჯრის დემონტაჟი	კვ.მ	5,985		0	1	5,985		0	5,99
4	არსებული ხის კარის დემონტაჟი	კვ.მ	3,52		0	2	7,04		0	7,04
სამონტაჟო სამუშაოები										
1	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
2	ტერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	0	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
3	მეტალოპლასტმასიის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ	2,0125	115	231,44		0		0	231,44

4	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა	კვმ	1,76	125	220		0		0	220,00
5	უღ სანათი (პლაფონი)	ც	0	12,71	0	2,5	0	0,5	0	0,00
	ელექტროობის მოწყობა (ახალი სადენებით, ჩამრთველითა და როზეტებით)	წერტ	0	18,5	0	5	0	0,5	0	0,00
6										
	დირექტორის ოთახი									
	დემონტაჟის სამუშაოები									
1	კედლებიდან საღებავის და ნაღვსის მოხსნა	კვმ	0		0	0,5	0		0	0,00
2	ტერიდან სარეზავის მოხსნა	კვმ	0		0	0,5	0		0	0,00
3	იატაკის მოჭიმვის დემონტაჟი	კვმ	10,22		0	2	20,45		0	20,45
	სამონტაჟო სამუშაოები									0,00
	იატაკის მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით მ250 4სმ სისქით	კვმ	20,22	3,8	76,847	5	101,1	1,32	26,79	204,75
2	იატაკის მოწყობა დამინირებული პარკეტით (პვინტუხით)	კვმ	20,22	13,6	275,03	4	80,89	0,25	5,0558	360,98
	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	0	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
3	ტერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	0	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
4	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა	კვმ	2,0125	115	231,44		0		0	231,44
5	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა	კვმ	1,76	125	220		0		0	220,00
6	უღ სანათი (პლაფონი)	ც	0	12,71	0	2,5	0	0,5	0	0,00
	ელექტროობის მოწყობა (ახალი სადენებით, ჩამრთველითა და როზეტებით)	წერტ	0	18,5	0	5	0	0,5	0	0,00
8										
	სანკვანძი									
	დემონტაჟის სამუშაოები									
	კედლებიდან საღებავის და ნაღვსის მოხსნა და ნაღვსის მოხსნა	კვმ	0,00		0	0,5	0		0	0,00
1	ტერიდან სარეზავის მოხსნა	კვმ	0,00		0	0,5	0		0	0,00
2	იატაკის მოჭიმვის დემონტაჟი	კვმ	0,00		0	2	0		0	0,00
3										0,00
	სამონტაჟო სამუშაოები									
	კედლების მოწყობა მოჭიქული ფილებით 1,5მ სიმაღლეზე	კვმ	0,00	15,55	0	10	0	0,35	0,00	0,00
1	იატაკის მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით მ250 4სმ სისქით	კვმ	0,00	3,8	0,00	5	0	1,32	0,00	0,00
2	იატაკის მოწყობა მოჭიქული ფილებით	კვმ	0,00	15,55	0	10	0	0,35	0,00	0,00
3	კედლების ღვსვა ქვიშაცემენტის ხსნარით 8250 3სმ სიქის	კვმ	0,00	2,85	0	5	0	0,99	0,00	0,00
4	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	0,00	1,45	0	4	0	0,35	0,00	0,00
5	ტერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვმ	0,00	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
6	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა	კვმ	0,125	115	14,375		0		0	14,38
7	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა	კვმ	1,76	125	220		0		0	220,00
8	უღ სანათი (პლაფონი)	ც	2	12,71	25,42	2,5	5	0,5	1	31,42
	ელექტროობის მოწყობა (ახალი სადენებით, ჩამრთველითა და როზეტებით)	წერტ	2	18,5	37	5	10	0,5	1	48,00
10										
	გაფერე დერეფანი									
	დემონტაჟის სამუშაოები									
	კედლებიდან საღებავის და ნაღვსის მოხსნა	კვმ	0		0	0,5	0		0	0,00
1	ტერიდან სარეზავის მოხსნა	კვმ	0		0	0,5	0		0	0,00
2	არსებული ხის ფანჯრის დემონტაჟი	კვმ	38,335		0	1	38,34		0	38,34
3	არსებული ხის კარის დემონტაჟი	კვმ	2,94		0	2	5,88		0	5,88
4	ამოშენებული კედლის დემონტაჟი	კვმ	4,43		0	10	44,25		0	44,25
	სამონტაჟო სამუშაოები									0,00

1	კედლების დღეისა გაჯის ხსნარით	კვმ	8,35	2,01	16,784	5	41,75	0,6	5,01	63,54
2	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალმუღისის საღებავით	კვმ	0	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
3	პერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალმუღისის საღებავით	კვმ	0	1,45	0	4	0	0,35	0	0,00
4	მეტალოპლასტიკის ფანჯრის მოწყობა	კვმ	16,575	115	1906,1		0		0	1906,13
5	მეტალოპლასტიკის კარის მოწყობა	კვმ	5,47	125	683,75		0		0	683,75
6	ვლ ხანათი (პლაფონი)	ც	0	12,71	0	5	0	0,5	0	0,00
7	ელექტროობის მოწყობა (ახალი სადენებით, ჩამრთველითა და როზეტებით)	ვერტ	0	22,5	0	5	0	0,5	0	0,00
	ჯამი									13607,82
	ზედნადები ხარჯი	10%								1360,78
	ჯამი									14968,60
	გეგმიური დაგროვება	8%								1197,49
	ჯამი									16166,09
	გაითვალისწინებელი ხარჯი	5%								808,30
	ჯამი									16974,39
	მღგ	18%								3055,39
	ჯამი									20029,78

სეპტიკის მოწყობა

№	სამუშაო	განზ	რაოდ	მასალა		ხელფასი		ტრანპორტი		სულ
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ორმოს ამოღება ხელით 2X2X2მ	კუბ	8		0	30	240		0	240
2	კედლების მოწყობა არმირებული ბეტონით 0,10X2X8მ	კუბ	1,6		0	80	128		0	128
	ბეტონი მ=250	კუბ	1,6	95	152		0	33,12	52,99	204,99
	არმატურა დ=12მმ	ტ	0,14	1160	162,4		0	13,80	1,93	164,33
	შეკრავი მავრტული	კმ	1	1,7	1,7		0	0,01	0,01	1,71
	ყაღის ფიცარი ხის	კუბ	0,48	445	213,6		0	8,28	3,97	217,57
	სამშენებლო დუსმანი	კმ	1,3	2,1	2,73		0	0,01	0,02	2,75
3	გადახურვის მოწყობა არმირებული ბეტონით 0,2X2X2მ	კუბ	0,8		0	80	64		0	64
	ბეტონი მ=250	კუბ	0,8	95	76		0	33,12	26,50	102,50
	არმატურა დ=12მმ	ტ	0,04	1160	46,4		0	13,80	0,55	46,95
	შეკრავი მავრტული	კმ	1	1,7	1,7		0	0,01	0,01	1,71
5	ტის თავსახური მოწყობა პლასტიკის დ=60სმ	ც	1	165	165	25	25	2	2	192
6	ტრანშეის გაჭრა ხელით დ=100მმ მილის ჩასაწყობად	გრძმ	50		0	2	100		0	100
7	გრუნტის უკუ ჩაყრა	გრძმ	50		0	1	50		0	50
	ჯამი									1516,522
	ზედნადები ხარჯი	10%								151,6522
	ჯამი									1668,174
	გეგმიური დაგროვება	8%								133,45
	ჯამი									1801,63
	გაითვალისწინებელი ხარჯი	5%								90,08
	ჯამი									1891,71
	მღგ	18%								340,51
	ჯამი									2232,22
	წყალსადენის და კანალიზაციის მოწყობა									
1	წყალსადენი მილი პლასტიკის მილი დ=20მმ	გრძმ	35	0,8	28	0,5	17,5		0	45,50
2	წყალსადენი მილი პლასტიკის მილი დ=32მმ	გრძმ	93	2,1	195,3	0,5	46,5		0	241,80
3	მუხლი პლასტიკის დ=20მმ	ც	24	0,13	3,12	0,05	1,2		0	4,32

მუხლი პლასტმასის დ=3288	ც	12	0,42	5,04	0,05	0,6		0	5,64
5 პლასტმასის მუფთა დ=2088	ც	14	0,17	2,38	0,05	0,7		0	3,08
6 პლასტმასის მუფთა დ=3288	ც	18	0,42	7,56	0,05	0,9		0	8,46
7 ამერიკანკა დ=3288	ც	1	7,6	7,6	0,05	0,05		0	7,65
8 ევრტილი დ=20-32	ც	10	6,75	67,5	5	50		0	117,50
9 სარეცხი ნიჟარის მოწყობა ორ ადგილიანი	ც	6	80	480	15	90		0	570,00
10 ხელსაბანი ნიჟარა ხადგარზე	ც	0	80	0	15	0		0	0,00
11 შემრევი ნიჟარისთვის	ც	6	20	120	5	30		0	150,00
12 შემრევი ხელსაბანისთვის	ც	0	20	0	5	0		0	0,00
13 მინი უნიტაზის მოწყობა	ც	0	150	0	30	0		0	0,00
14 უნიტაზი სტანდარტი	ც	0	110	0	30	0		0	0,00
15 ტრაპი დ=5088	ც	3	4,5	13,5	15	45		0	58,50
16 ტრაპი დ=10088	ც	1	17	17	15	15		0	32,00
17 კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=5088	გრძმ	22,5	3	67,5	1	22,5		0	90,00
18 კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=10088	გრძმ	92,9	4,2	390,12	1	92,89		0	483,01
19 მუხლი დ=5088	ც	16	3	48	0,5	8		0	56,00
20 მუხლი დ=10088	ც	16	4	64	0,5	8		0	72,00
21 სამკაპი დ=5088	ც	14	3	42	0,5	7		0	49,00
22 სამკაპი დ=10088	ც	8	4	32	0,5	4		0	36,00
23 სიფონი დ=50	ც	16	5,9	94,4	5	80		0	174,40
ჯამი									2204,86
ზედნადები ხარჯი	10%								220,49
ჯამი									2425,34
გვემოური დაგროვება	8%								194,03
ჯამი									2619,37
გაითვალისწინებელი ხარჯი	5%								130,97
ჯამი									2750,34
მღვ	18%								495,06
ჯამი									3245,40
შემოღობვის სამუშაოები									
ჭიშკრის მოწყობა 4X1,5მ არსებულ დგარებზე ღლითონის კუთხოვანით 40X40X3მ მავრთულობის ჩანართით	კვმ	0	28,5	0	5	0	0,5	0	0,00
პატარა კუტი კარის მოწყობა 1,2X1,5 ღლითონის კუთხოვანით 40X40X3მ არსებულ დგარებზე მავრთულობის ჩანართით	კვმ	0	23,4	0	5	0	0,5	0	0,00
ღობის ჩარჩოს მოწყობა არსებულ დგარებზე 3X1,5 კუთხოვანით 40X40X3მ მავრთულობის ჩანართით ც24	კვმ	0	28,5	0	5	0	0,5	0	0,00
ღლითონის კონსტრუქციის შერევა ანტიკოროზიული ხარეზავით	კვმ	0	2,1	0	1,5	0	0,1	0	0,00
ტერიტორიის გაწმენდა მცენარეებისგან	კვმ	0		0	0,3	0		0	0,00
არსებული დაზიანებული ღობის შეწორება (სხვამასალა)	ლარი	0	1	0	2,5	0		0	0,00
ჯამი				0		0		0	0,00
ზედნადები ხარჯი	10%								0,00

	ჯამი									0,00
	გუბიური დაგროვება	8%								0,00
	ჯამი									0,00
	გაითვალისწინებელი ხარჯი	5%								0,00
	ჯამი									0,00
	დღგ	18%								0,00
	ჯამი									0,00
კიბის მოწყობა										
№	სამუშაო	განზ	რაოდ	მასალა		ხელფასი		ტრანპორტი		სულ
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ამოსახელებელი კიბის მოწყობა									
1	არსებული ბეტონის საფეხურების დემონტაჟი	ც	6		0	2	12		0	12
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	1,2		0	30	36		0	36
3	საძირკელის მოწყობა კიბის საფეხურებისთვის ბეტონით 3250 0,1X1,2X7,5მ არმირებით	კუბ.მ	0,9	95	85,5	80	72	48,36	43,524	201,024
4	ყვლების ფიცარი	კუბ.მ	0,035	445	15,575	50	1,75	12,09	0,4232	17,75
5	ბეტონის საფეხურის მარშის მოწყობა 1,2მ სიგანის	ც	22	35	770	10	220	1	22	1012
6	ბაჟნის მოწყობა არმირებით (0,1X1,2X1,2მ)X2ც	კუბ.მ	0,29	125	36	80	23,04	48,36	13,928	72,97
	ჯამი									1351,74
	ზედნადები ხარჯი	10%								135,17
	ჯამი									1486,91
	გუბიური დაგროვება	8%								118,95
	ჯამი									1605,87
	გაითვალისწინებელი ხარჯი	5%								80,29
	ჯამი									1686,16
	დღგ	18%								303,51
	ჯამი									1989,67
	სულ ჯამი									27497,07

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე  **გიორგი ლორაშვილი**

ს.ს. „XXI საუკუნე“-ს დირექტორი:





მალხაზ მელიქიძე

დედოფლისწყაროს სოფელ ქვემო ქედის სბაეშეო ბადის ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაო	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ
				ერთეობა	ჯამი	ერთეობა	ჯამი	ერთეობა	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული ზიფარის დემონტაჟი	კვმ	18,86		0	1	18,86		0	18,86
2	არსებული ხის კარბის დემონტაჟი	კვმ	15,24		0	2	30,48		0	30,48
3	კედლებიდან ხაღებების მოსხრა	კვმ	207		0	0,5	103,5		0	103,5
4	მეტალი პლასტმასის ფანჯრის მოწყობა ფურნიტურით სათხადების შედეგით	კვმ	18,86	115	2168,9		0		0	2168,9
5	მეტალი პლასტმასის კარის მოწყობა ფურნიტურით სათხადების შედეგით	კვმ	15,24	125	1905		0		0	1905
6	იატაკის მოჭრა ცემენტის ხსნარით 4მმ სისქით კორიფორი R250	კვმ	25	3,8	95	5	125	1,72	43	263
7	იატაკის მოჭრა ხელოვნური გრანიტის ფილებით	კვმ	25	17,6	440	10	250	0,42	10,5	700,5
8	ლითონის კარის მოწყობა ფურნიტურით	კვმ	2,4	150	360	30	72	5	12	444
9	ლითონის კარის შეღება ზეთოვანი ხაღებებით	კვმ	4,8	1,92	9,216	2	9,6	0,09	0,432	19,248
10	კედლების დამუშავება შეღება წაღებულსის სარბებით	კვმ	236	1,45	341,62	4	942,4	0,1	23,56	1307,58
11	ხის იატაკის შეღება ზეთოვანი სარბებით	კვმ	108,4	1,92	208,128	2	216,8	0,09	9,756	434,684
12	არსებულ იატაკზე დაღებულსის დაღება	კვმ	18,8	13	244,4	1,5	28,2	0,5	9,4	282
13	ჭერის შეღება წაღებულსის ხაღებებით	კვმ	133,4	1,45	193,43	4	533,6	0,1	13,34	740,37
14	არსებული ღიობის ამოშენა სამშენებლო ბლოკით შედეგად ქიში ცემენტის ხსნარით	კვმ	2,5	17	42,5	6,25	15,625	0,62	1,55	59,675
15	კედლის მოწყობა მოჭრილი ფილებით	კვმ	30	15,55	466,5	10	300	0,18	5,4	771,9
16	სამშენებლოში ხელსაძრის მოწყობა	კვ	1	75	75	10	10	1	1	86
17	სამშენებლოში სარკეის რაკონის მოწყობა ორმაგი (კარბის სადგარზე)	კვმ	1	125	125	10	10	2	2	137
18	საკუქნაოში შეკრული პლასტმასის ჭერის მოწყობა	კვმ	11,8	12	141,6	4	47,2	0,35	4,10	192,93
19	ფასადის კედლების შეღება ქიში-ცემენტის ხსნარით 4მმ სისქით	კვმ	68,8	3,8	261,44	5	344	1,72	118,336	721,776
20	ფასადის კედლების შეღება შეღება	კვმ	68,8	2,5	172	4	275,2	0,15	10,32	457,52
21	ფასადზე გადმოხურვის მოწყობა ლითონის კონსტრუქციით, (2X1,59მ)	კვმ	9	85	765	15	135	1,15	10,35	910,35
22	სარდაფში ლითონის კარი მოწყობა 1,17X1,178 მეტრებით	კვმ	2,08	150	312	30	62,4	5	10,4	384,8
23	სარდაფში ჩასაღებელი კაბის მარშის მოწყობა გრუნტის დამუშავება ხელით. 3X1,59	კვმ	4,5	165	742,5	35	157,5	10	45	945
ტელეტის ამუშავება 2X1,59 სიმაღლით 2,48										
1	ორმის ამოღება ხელით 2X1,59 სიღრმე 28	კვმ	6		0	30	180		0	180
2	მონოლითური კედლის ამოღება 10მმ სიქის	კვმ	10,4		0	8	83,2		0	83,2
	ბეტონი R250	კვმ	1,04	95	98,8		0	36,38	37,8352	136,6352
	ფაღობის ფარი	კვმ	0,312	445	138,84		0	9,096	2,83795	141,677952
	არმატურა დო12	ტ	0,0926	1160	107,3696		0	15,16	1,40321	108,772896
	შესაკრავი მავრთული	კვ	2,6	1,7	4,42		0	0,015	0,039	4,459
	სამშენებლო ღურსმანი	კვ	1,04	2,1	2,184		0	0,015	0,0156	2,1996
3	ბაქნის მოწყობა არმატურით 2,3X2,59 10მმ სიქით	კვმ	5,75		0	8	46		0	46
	ბეტონი R250	კვმ	0,575	95	54,625		0	36,38	20,9185	75,5435
	ფაღობის ფარი	კვმ	0,078	445	34,71		0	9,096	0,70949	35,419488
	არმატურა დო12	ტ	0,049	1160	56,84		0	15,16	0,74284	57,58284
	შესაკრავი მავრთული	კვ	0,5	1,7	0,85		0	0,015	0,0075	0,8575
	სამშენებლო ღურსმანი	კვ	0,8	2,1	1,68		0	0,015	0,012	1,692
3	კედლების ამოღება მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებისაგან	კვმ	14,59		0	5	72,95		0	72,95
	ცემენტის ხსნარი R250	კვმ	0,1459	95	13,8605		0	36,38	5,30784	49,168342
	მცირე ზომის ბეტონის ბლოკები 10X20X40მ	კვ	182,38	0,25	45,595		0	0,07	12,7663	167,785
4	მონოლითური რკ/ბეტონის სარბეულის მოწყობა ბეტონისაგან	კვმ	7,9		0	1,6	12,64		0	12,64
	ბეტონი R250	კვმ	0,158	95	15,01		0	36,38	5,74804	20,75804
	ფაღობის ფარი	კვმ	0,0948	445	42,186		0	9,096	0,8623	43,0483008
	არმატურა დო12	ტ	0,0141	1160	16,3192		0	15,16	0,21348	16,5259992
5	სახურავის ხის კონსტრუქციების მოწყობა (ფაღებებით)	კვმ	5,75		0	5	28,75		0	28,75
	ხის მასალი	კვმ	0,0805	445	35,8225		0	9,096	0,73223	36,554728
	სამშენებლო ღურსმანი	კვ	0,575	2,1	1,2075		0	0,015	0,00863	1,216125
	მავრთული გლინული 40მ	კვმ	2,53	0,25	0,6325		0	0,01	0,0253	0,6578
6	სახურავის გადახურვის მოწყობა ტაფილოანი მოთეთრებული თუნუქისაგან სიქით 0,58მ	კვმ	5,75		0	5	28,75		0	28,75
	მოთეთრებული თუნუქი	კვმ	6,9	7,2	49,68		0	0,05	0,345	50,025

7	მეტალოპლასტიკის კარ-ფანჯრის მონტაჟი და დორღბულება	კვ.მ	3,58							
	მეტალო პლასტიკის ფანჯრის მონტაჟი 50X50სმ ზეც	კვ.მ	0,5	115	57,5		0	1,5	0,75	58,25
	მეტალოპლასტიკის კარის მონტაჟი 0,7X2,2მც	კვ.მ	3,08	125	385		0		0	385
8	კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით 3სმ სისქით	კვ.მ	32,44		0	5	162,2		0	162,2
	ცემენტის ხსნარი B250	კუბ.მ	0,9732	95	92,454		0	36,38	35,405	127,859016
9	კედლების შებრიზება შეღებვა ფასადის საფუძველით	კვ.მ	32,44	2,5	81,1	4	129,76	0,15	4,866	215,726
10	ჭერის მონტაჟი პლასტიკის შეკიდული ჭერით	კვ.მ	3,82	12	45,84	4	15,28	0,25	0,955	62,075
11	სამშენებლო ნაკეთი დატვირთვა ავტო თერმოდველზე და გატანა 2,კმ-ზე	ტონა	2,5		0	8	20	1,83	4,575	20
12	1000 ლიტრიანი აგვის შეძენა მონტაჟი	ლ	1	195	195	50	50	10	10	255,00
13	ტუბინა ტუმბო	ლ	1	145	145	15	15	1	1	161,00
14	პლასტიკის წყლის მიწის დო200მ (ფასონული ნაწილებით)	გრამ	30	0,8	24	1	30	0,05	1,5	55,50
	ჯამი									15962,55
	ზედნაღები ხარჯი	10%								1596,26
	ჯამი									17558,81
	გეგმიური დატვირთვა	8%								1404,70
	ჯამი									18963,51
	გაითვალისწინებული ხარჯი	3%								948,18
	ჯამი									19911,69
	მდგ	18%								3584,10
	ჯამი									23495,79

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე

ს.ს. „XXI საუკუნე“-ს დირექტორი



მალხაზ მელიქიძე

**დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 'სემო ქელის აღმინისტრაციული უბნის
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა**

№	ხაზუშო	განხ	რაოდ	მასალა		სეღფასი		ტრანსპორტი		სულ
				ერთფასი	ჯამი	ერთფასი	ჯამი	ერთფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ხის ფანჯრების დემონტაჟი	კვმ	73,43		0	1	73,43		0	73,43
2	ხის კარების დემონტაჟი	კვმ	12,96		0	2	25,92		0	25,92
3	მეტალი პლასტმასის ფანჯრის მოწყობა რაფით (1,17X1,84) 29მ	კვმ	73,43	115	8444,45		0		0	8444,45
	პლასტმასის ხეჯა სიგანით 20სმ	გრამ	41,6	14	582,4					582,4
4	მეტალი პლასტმასის კარის მოწყობა (1,32X2,64) 14მ	კვმ	14,96	125	1869,55		0		0	1869,55
	ჯამი									10995,75
	ზედნადები ხარჯი	10%								1099,58
	ჯამი									12095,33
	ბემონური დაგროვება	8%								967,63
	ჯამი									13062,95
	ფაფ	18%								2351,33
	ჯამი									15414,28



დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე



მ. ზაზაშვილი

ს.ხ. „XXI საუკუნე“

დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ქედში №2 საბავშვო ბაღის დოკუმენტი
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაო	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	შეანა აივანი									
1	აივანზე კედლების ამოყვანა საშენებლო ნაღოთი 20X20X40	კვ.მ	5,5	17	93,5	6,25	34,375	3,97	21,84	149,71
2	კედლის ღებვა ქიშ-ცემენტის ხსნარით M250 31მ სისქით	კვ.მ	26,73	2,85	76,1805	5	133,65	0,82	21,81	231,64
3	კედლის შეფეთებვა შედეგა წყალგულის საღებავით	კვ.მ	26,73	1,45	38,7585	4	106,92	0,15	4,01	149,69
4	ჭერის მოწყობა პლგმასის შუკოდული ჭერი	კვ.მ	10,64	12	127,68	4	42,56	0,25	2,66	172,90
5	იატაკის მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით 41მ სისქით	კვ.მ	10,64	3,8	40,432	5	53,2	1,09	11,60	105,23
6	იატაკის მოწყობა კერამიკული ფილაებით (ელისტუქით)	კვ.მ	15	15,55	233,25	10	150	0,29	4,35	387,60
7	მოაჯირის მოწყობა ლითონის კონსტრუქციით კარის ჩანართით (3,8X18) მულკადრებით (40X40X2)	კვ.მ	3,8	36,5	138,7	15	57	0,39	1,482	197,18
8	კიბის საფეხურის მარშის მოწყობა ლითონის კონსტრუქციასზე	ც	6	65	390	12,5	75	0,45	2,7	467,70
9	კიბეზე მოაჯირის მოწყობა მულკადრებით (40X40X1)	კვ.მ	3,75	36,5	136,875	15	56,25	0,39	1,46	194,59
10	ბაქის მოწყობა ცემენტის ხსნარით 101მ სისქით (1,5X1,28)	კვ.მ	1,8	9,5	17,1	5	9	2,71	4,88	30,98
11	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	7,55	1,92	14,496	2	15,1	0,07	0,53	30,12
	გვერდითა აივანი									0,00
1	იატაკის მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით 41მ სისქით	კვ.მ	31,3	3,8	118,94	5	156,5	1,09	34,04	309,48
2	იატაკის მოწყობა კერამიკული ფილაებით (ელისტუქით)	კვ.მ	35	15,55	544,25	10	350	0,29	10,19	904,44
3	არსებული ჭერის ხელგა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	31,3	1,92	60,096	2	62,6	0,07	2,19	124,89
4	ღოკბედი 2/2,588 სიღრმის	გრძ.მ	50	0,95	47,5	0,1	5	0,01	0,5	53,00
5	ერთი კლავიშანი ამბროზელი	ც	5	3	15	5	25	0,1	0,5	40,50
	ფსადი									0,00
1	კედლების შეღებვა ქიშ-ცემენტის ხსნარით 41მ სისქით	კვ.მ	215,4	3,8	818,52	5	1077	1,09	234,29	2129,81

2	ძველები შეპრობა შედეგად ფასადის ხაზები	კმ.მ	215,4	2,5	538,5	4	861,6	0,15	32,31	1432,41
3	მოვლის მოწყობა ღიათის კონსტრუქციით კარის ჩანართით (3,8X10) მიღებული (40X40X2)	კმ.მ	8	36,5	292	15	120	0,39	3,12	415,12
4	ღიათის კონსტრუქციის შედეგად ზედათი ხაზები (არსებული ზომები)	კმ.მ	25	1,92	48	2	50	0,07	1,75	99,75
5	მეტილი პლასტიკის ფანჯრის მოწყობა	კმ.მ	18,77	115	2158,55		0		0	2158,55
6	მეტილი პლასტიკის კარის მოწყობა	კმ.მ	12,96	125	1620		0		0	1620,00
7	ფანჯრებზე საწივების მოწყობა თუნუქის ფურცლით	კმ.მ	1,9	7,2	13,68	5	9,5	0,1	0,19	23,37
8	წაღმძვნი ძაბრის მოწყობა	0	2	10	20	3,5	7	0,25	0,50	27,50
9	წაღ საწივით მიღის მოწყობა სამხრეთით (პლასტიკის დ-100მ)	კმ.მ	8,82	4,35	38,367	2,25	19,845	0,09	0,10	58,31
	შენიშვნა									
1	ტუალეტის აშენება 2X1,58 სიმაღლით 2,48	კმ.მ	6		0	30	180		0	180,00
2	ორმის აშენება ხედი 2X1,58 სიმაღლით 2,8	კმ.მ	10,4		0	8	83,2		0	83,20
	მოხდელი კედლის აშენება 10მ სიმაღლით 2,50	კმ.მ	1,04	95	98,8		0	36,38	37,8352	136,64
	ფაღდის ფიცარი	კმ.მ	0,312	445	138,84		0	9,096	2,837952	141,68
	არმატურა დ-12	კმ.მ	0,0926	1160	107,3696		0	15,16	1,40321	108,77
	შესაკრები მარბრული	კმ.მ	2,6	1,7	4,42		0	0,015	0,039	4,46
	სამშენებლო ლურსმანი	კმ.მ	1,04	2,1	2,184		0	0,015	0,0156	2,20
3	ბაქის მოწყობა არმირებით 2,3X2,58 10მ სიმაღლით	კმ.მ	5,75		0	8	46		0	46,00
	ბეჭი 2,50	კმ.მ	0,575	95	54,625		0	36,38	20,9185	75,54
	ფაღდის ფიცარი	კმ.მ	0,078	445	34,71		0	9,096	0,709488	35,42
	არმატურა დ-12	კმ.მ	0,049	1160	56,84		0	15,16	0,74284	57,58
	შესაკრები მარბრული	კმ.მ	0,5	1,7	0,85		0	0,015	0,0075	0,86
	სამშენებლო ლურსმანი	კმ.მ	0,8	2,1	1,68		0	0,015	0,012	1,69
3	ძველები აშენება მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით	კმ.მ	14,59		0	5	72,95		0	72,95
	ბეტონის ხისარი 2,50	კმ.მ	0,1459	95	13,8605		0	36,38	5,307842	19,17
	მცირე ზომის ბეტონის ბლოკები 10X20X40მ	0	182,38	0,85	155,01875		0	0,07	12,76625	167,79
4	მონივრული რეკონსტრუქციის ხარჯების მოწყობა ბეტონისგან	კმ.მ	7,9		0	1,6	12,64		0	12,64
	ბეტონი 2,50	კმ.მ	0,158	95	15,01		0	36,38	5,74804	20,76
	ფაღდის ფიცარი	კმ.მ	0,0948	445	42,186		0	9,096	0,862301	43,05
	არმატურა დ-12	კმ.მ	0,0141	1160	16,31192		0	15,16	0,21318	16,53

5	სახურავის ხის კონსტრუქციების მოწყობა (დგარებით)	კმ.მ	5,75		0	5	28,75	;	0	28,75
	ხის მასალა	კუბ.მ	0,0805	445	35,8225		0	9,096	0,732228	36,55
	სამშენებლო ლუკრისანი	კმ.	0,575	2,1	1,2075		0	0,015	0,008625	1,22
	მავთული გდინულა 400	გრამ	2,53	0,25	0,6325		0	0,01	0,0253	0,66
6	სახურავის გადახურვის მოწყობა ტალღოვანი მთათუთბულო თუნჯისაგან სისქით 0,588	კმ.მ	5,75		0	5	28,75		0	28,75
	მთათუთბულო თუნჯი	კმ.მ	6,9	7,2	49,68		0	0,05	0,345	50,03
7	მეტალპლასტიკის კარ-ფანჯრის მონტაჟი და დორეგულება	კმ.მ	3,58							
		კმ.მ	0,5	115	57,5		0	1,5	0,75	58,25
	მეტალპლასტიკის ფანჯრის მოწყობა 50X50სმ 2/3	კმ.მ	3,08	125	385		0		0	385,00
8	კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით 3სმ სისქით (ცემენტის ხსნარი 40:50)	კმ.მ	32,44		0	5	162,2		0	162,20
		კუბ.მ	0,9732	95	92,454		0	36,38	35,40502	127,86
9	კედლების შემოღობვა შეღებვა ფასადის საღებავით	კმ.მ	32,44	2,5	81,1	4	129,76	0,15	4,866	215,73
10	პერის მოწყობა პლტისის შეკიდული ჭერი	კმ.მ	3,82	12	45,84	4	15,28	0,25	0,955	62,08
	ფიბის მოწყობა									
11	ფიბის მოწყობა 1,5 სიმაღლეზე	გრამ	22							
	დგრატებისთვის ორმის ამოღება (30X30X40) 11/1	კუბ.მ	0,396		0	30	11,88		0	11,88
	ბეტონის ჩახსის 250მ	კუბ.მ	0,396	95	37,62	80	31,68	10,7712	4,27	73,57
	მულკადრები (40X40X20მ)	გრამ	14,3	3,3	47,19	1	14,3	0,40612	5,81	67,30
	დითონის ბაფე 2,50მ ბიჯი 5X5სმ	კმ.მ	33	4,7	155,1	1	33	0,759	3,762	191,86
	გდინულა 400	გრამ	44	0,25	11	0,15	6,6	0,066	2,904	20,50
	შესაკარგი მავთული	კმ.	0,66	1,7	1,122	1	0,66	0,00792	0,0052	1,79
12	კარის მოწყობა მულკადრებით (მულკადრები 40X40მ) (1X1,58) შეღებვით	ც	1	36,5	36,5	15	15	0,39	0,39	51,89
	სარდაფში 1000 ლიტრის აგზის შეძენა მოსტაფი ტეხნიანი ტუბით	ც	1	195	195	50	50	10	10	255,00
	პლასტიკის წყლის მილი დ-203მ (ფასონული ნაწილებით)	გრამ	30	0,8	24	1	30	0,05	1,5	55,50
13	სამშენებლო ნაგვის გატანა 2კმ-ზე	ტ	6		0	8	48	1,83	10,98	58,98
14	ვრის ბაღიკების მოწყობა ცემენტის ხსნარით 3=0,18	კმ.მ	20	9,5	190	5	100	2,71	54,24	344,24
15	მონოლითური ბეტონის ცოკოლის მოწყობა B25 ბეტონით	კუბ	2,72	101	274,6897	20	54,394	2,712	7,375826	336,46

16	გერმეტიზაციის მიზნით ძველი მოშლილი ტუალეტის ორმოზე ცემენტის ხსნარის მოწყობა კ=0,18	კმ²	2	9,5	19	5	10	2,71	5,42	34,42
	ჯამი									15562,84
	ზედნაღები ხარჯი	10%								1556,28
	ჯამი									17119,12
	გეგმიური დაგროვება	8%								1369,53
	ჯამი									18488,65
	ბათიყალისწინებული ხარჯი	5%								924,43
	ჯამი									19413,08
	ფაფ	18%								3494,36
	ჯამი									22907,44



საქართველოს მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციის განყოფილება

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე



ს.ს. „XXI საუკუნე“-ს დირექტორი

მადლობა მგელიძე