

ვამტკიცებ:



ცაგერის მუნიციპალიტეტის

გამგებელი: *[Handwritten Signature]* /რ.ბენიძე/

ქ.ცაგერის №1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

ქ.ცაგერი-2015წელი

განმარტებითი ბარათი

ქ.ცაგერის №1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილი იყო შ.პ.ს., „ეკლას“ მიერ 2014წელს. სამუშაოებს ასრულებდა შ.პ.ს., „პიქსელი ჯგუფი“, რომელთანაც ხელშეკრულება შეწყდა 2015წლის აგვისტოში. წინამდებარე ხარჯთაღრიცხვა წარმოადგენს შეუსრულებელი სამუშაოების კრებულს.

ობიექტზე შესასრულებელი სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება დამატებითი ღირებულების გათვალისწინებით შეადგენს

89421(ოთხმოცდაცხრაათასოთხასოცდაერთი)ლარს.

კრებსითი სამუშაოების უწყისი

ობიექტი: ქ.ცაგერი №1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზო-ბა	ღირე-ბა ლარი
1	2	3	4
1	სამშენებლო სამუშაოები	ლარი	27686,05
2	შიდა სანტექნიკური სამუშაოები	ლარი	1442,90
3	გათბობა	ლარი	6829,08
4	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები	ლარი	1498,95
5	სახანძრო სიგნალიზაცია და სუსტი დენები	ლარი	9241,45
6	საქვაზე სამშენებლო სამუშაოები	ლარი	5992.32
7	საქვაზე სანტექნიკური სამუშაოები	ლარი	16501,76
8	თბოქსელი	ლარი	961,49
9	გარე წყალკანალიზაციის ქსელები	ლარი	153
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	ლარი	19114
	სულ ჯამი	ლარი	89 421



ვამტკიცებ:
 გამგეობის მუნიციპალიტეტის
 გამგეობელი: *ს. ბერიძე*

ქ.ცაგერში №1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სამშენებლო სამუშაოების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა (მუქსრულებელი)

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ-ბა	რაოდენობა		მასალები			ხელფასი			ტრანსპორტირების მექანიზმები		მოლიანი ღირებ-ბა ლარებში
			საკროექტო მონაცემებზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	სახურავის ბურულის ხის კონსტრუქციების ცემბლდაცვა	კვ.მ	550,0	0,00	0,00	0,21	115,5 0	0,00	0,00	14,26	308,29		
2	ცემბლდამცავი ხსნარი	კვმ	178,20	1,65	294,03	0,00	0,00	0,08	0,00	115,50			
3	სახურავის ბურულის ხის კონსტრუქციების დამუშავება ანტიკვიკური ხსნარით	კვმ	550,0	0,00	0,00	0,21	115,5 0	0,00	0,00	115,50			
4	ანტიკვიკური ხსნარით	ტნ	0,83	909,39	750,25	0,00	0,00	45,47	37,51	787,76			
5	წყალმიმღები მანრის დაყენება	ცალი	8	12,40	99,20	7,23	57,84	0,62	4,96	162,0			
6	მეტალის წყალსაწრები მილების დაყენება	გრ/მ	68,0	3,72	252,96	7,23	491,6 4	0,19	12,92	757,52			
7	სამაგრი დეტალები	ცალი	68,0	1,78	121,04	0,00	0,00	0,09	6,12	127,16			
8	არსებულ ღიობში ლითონის ლუქის მოწყობა	კვ/მ	0,6	124,01	74,41	0,00	0,00	6,20	3,72	78,13			
9	ხის კარის ჩასმა მეორე სართულზე საკონცერტო დარბაზში	კვ.მ	8,5	99,21	843,29	0,00	0,00	4,96	42,16	885,45			

10	ფანჯრებზე საცრემლეების მოწყობა მოთხოვნილებული თუნუქით სისქით 0,5მმ	გ/მ	76,0	1,74	132,24	4,13	313,88	0,09	6,84	452,96
11	მდფ-ს კარის შეცვლა	კვ/მ	2,8	61,18	171	0,00	0,00	3,06	8	179
12	მაღალი ცვეთამედგომის ლამინირებული პარკეტის დაგება ღრუბელის საფუძველზე, პლინთუსებით	კ/მ	20	12,40	248	3,10	62	0,62	12	322
13	ტექნოგრანიტის პლინთუსების მოწყობა	გ/მ	96,0	1,65	158,40	0,41	39,36	0,08	7,68	205,44
14	მეტლახის პლინთუსების მოწყობა	გ/მ	20,0	1,07	21,40	0,41	8,20	0,05	1,00	30,60
15	სხვადასხვა სახეობის იატაკების შეზიარების ადგილებში დეკორატიული ლითონის პროფილის მოწყობა	გ/მ	25	4,13	103,25	1,03	25,75	0,21	5,25	134,25
16	შიდა კიბის საფეხურების და ბაქების მოპირკეთება მარმარილოს ფილებით სისქით 3სმ	კვ/მ	14,1	107,47	1515,33	31,00	437,10	5,37	75,72	2028,14
17	მარმარილოს პლინთუსების მოწყობა	გ/მ	17,7	8,27	146,38	5,17	91,51	0,41	7,26	245,15
18	სველი წერტილის კედლებზე 1,5მ სიმაღლეზე და სამზარეულოს კედლებზე 1,8სიმაღლეზე კაფელის ფილების აკვრა	კვ/მ	29,5	11,33	334	8,27	243	0,57	16	593
19	ლითონის კარების და ლუქის შეღებვა	კვ/მ	143,48	11,57	1185,71	4,13	423,25	0,58	59,44	1668,40
20	ლითონის კარების და ლუქის შეღებვა	კვ/მ	15,4	1,65	25,39	3,10	47,71	0,08	1,23	74,33
21	გარე ლითონის კიბის შეკეთება	ცალი	2,00	41,34	82,68	20,67	41,34	2,07	4,14	128,16
22	გარე სახანძრო კიბეზე ლითონის საფეხურების მოწყობა	გ/მ	60,00	15,00	900,0	6,25	375,0	0,55	33,0	1308,00
23	გარე სახანძრო კიბის ბაქის ლითონის ფურცლებით მოწყობა	კვ/მ	3,0	100,0	300,0	15,0	45,0	1,50	4,50	349,50
24	უკანა მხარეს შესასვლელში ბეტონის	კვბ/მ	1,3	86,81	112,85	51,67	67,17	4,34	5,64	185,67

