

სოფელი ჩაისუბანი, სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოთხი ოჯახის საცხოვრებელი
სახლის მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	ანგარიშის განვითარება	რაოდენობა		ღირებულება	
			ნორმა	განვითარება	იმუშავებული	ჯამი
1	არსებული შენობის საძირკველის და მე-2 სართულის დემონტაჟის სამუშაოები	მ ³		42,000		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	3,36	141,12	4,6	649
						649,2
2	პირველი სართულის იატაკის შევსება ქვიშა ხრეშით h=30სმ	100 მ ³		32,00		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	2,06	65,92	4,6	303,2
	ბ) ქვიშა ხრეში	მ ³	1,02	32,64	12	391,7
						694,9
3	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 8სმ	მ ³		11,20		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	4,22	47,26	4,6	217,4
	ბ) ბეტონი მ-200	მ ³	1,02	11,42	120	1370,9
						1588,3
4	რკინა ბეტონის წერტილოვანი საძირკველის მოწყობა (12ც)	მ ³		2,60		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	8,44	21,94	4,6	100,9
	ბ) ბეტონი მ-200	მ ³	1,02	2,65	120	318,2
	გ) არმატურა AIII	კგ	0,89	72,00	1,32	95,0
	დ) ყალიბის ფარი	მ ²	0,8	2,08	15	31,2
						545,4
5	პირველი სართულის შიდა და გარე კედლებზე ბლოკის დაშენება h=40სმ	კბმ		6,80		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	6,72	45,70	4,6	210,2
	ბ) წვრილი ბლოკი 20*20*40	ც	60	408,00	1,1	448,8
	გ) ქვიშა ცემენტის ხსნარი	კბმ	0,18	1,30	95	123,5
						782,5
6	მონოლითური რკინა ბეტონის კარკასის მოწყობა პირველი სართულის გადახურვის დონეზე. მონოლითური კიბე	კბმ		32,4		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	8,44	273,46	4,6	1257,9
	ბ) ბეტონი მ-200	მ ³	1,02	33,05	125	4131,0
	გ) არმატურა AIII AI	კგ	0,89	2580,00	1,32	3405,6
	დ) ყალიბის ფარი	მ ²	1,84	59,62	15	894,2
						9688,7
7	მეორე სართულის კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკით	კბმ		40,1		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	6,72	269,5	4,6	1239,6
	ბ) წვრილი ბლოკი 15*40*20	ც	65	2606,5	0,85	2215,5
	გ) ქვიშა ცემენტის ხსნარი	კბმ	0,14	5,61	95	533,3
						3988,4
8	სახურავის მოწყობა 0,5მმ სისქის თუნუქით (პროფნასტილით)	100 კვმ		1,68		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	202	339,60	4,6	1562,2



	ბ) ფიცარი და კოჭები	გ ³	0,38	9,70	390	3783,0
	გ) თუნუქი სახურავის 0,5მმ	კვმ	1,1	184,80	9,5	1755,6
	დ) თუნუქი ფურცლოვანი 0,5მ	გ ²	1	18,00	9,5	171,0
	ე) სხვა მასალები	ლარი	1	1,00	80	80,0
						7351,8
9	ზის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა	100 გ ²		1,68		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	3,03	5,0904	4,6	23,4
	ბ) სპეცესნარი	კგ	18	30,2	3,2	96,6
						120,1
10	წყალსაწრეტი ღარების და მიღების მოწყობა	100 გრ/მ		0,74		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	28,6	21,16	4,6	97,4
	ბ) წყალშემკრები ღარი თუნუქის სისქით 0,5მმ	გრ/მ	1	30,00	4,8	144,0
	გ) სამაგრი ღითონის	კ	3	150,00	1,6	240,0
	დ) წყალსაწრეტი მიღი	გრ/მ	24	24,00	3,2	76,8
	ე) ძაბრი თუნუქის	კ	1	4,00	18	72,0
						630,2
11	მეტალოპლასტიკის კარ-ფანჯრები	კვმ	1	40,6	108	4384,8
12	სასხვენი გადახურვის მოწყობა თაბაშირ მუყაოს ფილებით	100 კვმ		1,4		
	ა) ზის კოჭები 10*5	კბმ	0,05	1,40	390	546,0
	ბ) ღითონის პროფილები	გრ/მ	1	202,00	1,4	282,8
	გ) თაბაშირმუყაოს ფილები	კვმ	1,1	140,00	3,8	532,0
	დ) შრომის ხარჯი	კ/სთ	102	142,80	4,6	656,9
						2017,7
13	ნ.დ.ფ-ის კარების მოწყობა	კომპლ	1	12	180	2160,0
14	შიდა კედლების შელესვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით (პირველ სართულზე ალაგ ალაგ)	100 კვმ		5,32		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	101	537,32	4,6	2471,7
	ბ) ქვიშა ცემენტის ხსნარი	კბმ	0,03	16,00	95	1520,0
						3991,7
15	მეტლახის იატაკის მოწყობა	100 კვმ		0,4		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	150	60,00	4,6	276,0
	ბ) მეტლახის ფილა	კვმ	1,01	40,00	13	520,0
	გ) წებოცემენტი	ტომ	3	20,00	8,5	170,0
						966,0
16	კაფელის აკვრა კედელზე h=1,5მ	100 კვმ		0,42		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	170	71,40	4,6	328,4
	ბ) კაფელი	კვმ	1,01	43,00	13	559,0
	გ) წებოცემენტი	ტომ	3	12,00	8,5	102,0
						989,4
17	ლამინატის იატაკის მოწყობა	100 კვმ		2,36		
	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	99,4	234,58	4,6	1079,1
	ბ) ლამინატი	კვმ	1,01	240,00	12	2880,0
	გ) პლინტუსი	გრ/მ	1	218,00	1,5	327,0
						4286,1
18	შიდა კედლების და ჭერის შელებვა ემულსიური საღებავით	100 კვმ		8,12		



	ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	65,8	534,30	4,6	2457,8
	ბ) საფითხენი	ტომ	12	28,00	11	308,0
	გ) წყალუმულსიური საღებავი	კგ	0,35	280,00	3,5	980,0
19	შიდა ელ ტექნიკური სამუშაოები	ლარი	1	1	500	3745,8
20	შიდა სან.ტექნიკური სამუშაოები	ლარი	1	1	466	500,0
21	გარე ფასადის შეღესვა პირველი და მეორე სართული	100 კვმ		1,72		466,0
ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	93	159,96	4,6	735,8	
ბ) ქვიშა ცემენტის ხსნარი	კბმ	0,3	5,21	95	495,0	
22	გარე ფასადის შეღებვა	კვმ		2,83		1230,8
ა) შრომის ხარჯი	კ/სთ	65,8	186,40	4,6	857,4	
ბ) საღებავი	კგ	0,35	102,00	3,5	357,0	
23	შამბოს მოწყობა V=26კბმ 3*2*4მ	კბმ		16,00		1214,4
ა) მიწის დამუშავება ექსკავატორით	კბმ	1	24,00	10	240,0	
ბ) შრომის ხარჯი	კ/სთ	8,44	67,60	4,6	311,0	
გ) ბეტონი მ-200	მ³	1,02	10,16	120	1219,2	
დ) არმატურა AIII	კგ	1	288,00	1,32	380,2	
ე) ყალიბის ფარი	მ²	1	6,70	15	100,5	
					2010,8	
25	პლასტმასის გოფრირებული მილი შენობიდან შამბომდე	გრ/მ	1	24,00	12	288,0
	ჯამი					54530,9
	ზედნადები	8%				4362,5
	ჯამი					58893,35
	გეგმიური	6%				3533,60
	ჯამი					62426,95
	დღგ	18%				11236,85
	ჯამი					73663,81

შპს "მშენებელი"-ს დირექტორი:

ნოდარ ბერიძე





საქართველო
პრეზიდენტის მინისტრის მთავრობის

მ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ი ს № 73

2015 წლის 6 მაისი ქ. ბათუმი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის
სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით
განხორციელების შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10^ი მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად:

1. სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ორნისძიებათა შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას მიეცეს თანხმობა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების საცხოვრებელი სახლების ადგილმონაცვლეობისა და სასაფლაოების გადატანასთან დაკავშირებული (საორიენტაციო ღირებულება 210 600 ლარი), სახელმწიფო შესყიდვები განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

მთავრობის თავმჯდომარე

არჩილ ხაბაძე

