

**საქართველო**  
**საპროექტო საამშენებლო ინდ.მეწარმე „ დავით ჩახუნაშვილი“**

ქვანი თავისუფლების ქ. №65  
№ 16

ტ. 555 68 86 65  
28.12. 2015 წ.

ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებელს  
ბატონ ზაზა ხურციძეს

ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან გაფორმებული 2015 წლის 24 დეკემბერს №205 ხელშეკრულების საფუძველზე შევადგინე სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია:

1. სულორის თემში, ხახუტაშვილებისა და შოშიტაიშვილების უბნებში, გზის რეაბილიტაციის ორმული შეკეთება ქვიშა სრეშოვნი ინერტული მასასლების გათვალისწინებით სამუშაოები ჩამოსარიცხი თანხით **200** - ლარი.

ხარჯთაღრიცხვის შედგენის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს **200 (ორასი)** ლარს, თან ერთვის ხარჯთაღრიცხვა.

ხარჯთაღრიცხვა აკმაყოფილებს დაგალების პირობებს და სათანაოდ შედგენილი.

გთხოვთ, ჩამოგვირიცხოთ საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება **200 (ორასი)** ლარი.

პატივისცემით

უფროსი ინჟინერი **დ. ჩახუნაშვილი**



4163/20-01-05  
28.12.2015

ვანოს საპროექტო-საანგარიშგებლო ონდ. მუშაკში  
„ღამით ჩახუნაშვილი“

4. ვანი თავისუფლების ქუჩა №65

სულორის თემში, ხახუტაშვილებისა და შოშიტაიშვილების  
უბნებში, გზის რეაბილიტაციის ორმული შეკეთება ქვიშა  
ხრეშოვნი ინერტული მასალებების გათვალისწინებით

# ხ ა რ ჯ ა თ ა ლ რ ი ც ხ ვ ა

შპს „გაბია“:

ვანოს საპროექტო-საანგარიშგებლო  
ონდ./მუშაკში „ღამით ჩახუნაშვილი“  
უფროსი ე. ჩახუნაშვილი



2015 წელი

## ხარჯთაღრიცხვა

ობიექტის დასახელება: სულორის თემში, ხახუტაშვილებისა და შოშიტაიშვილების უბნებში გზის რეაბილიტაციის ორმუდო შეკეთების ქვით ხარშოვნი ინერტული მასალის გათვალისწინებით სამუშაოები

შედგენილია 2015 წლის II- კვარტლის ფასების მიმდინარე დონეზე

ლირებულზეა

10000

ლარი

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხედი		მექანიკური		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	არსებულ კარიერზე მისასვლელი გზის გაფართოვება									
1	მოხდეს გზის საგალი ნაწილის გაფართოვება გოგობა დეკლიშვილის სახლიდან კარიერამდე 500გრძ/მ-ზე მექანიზმის გამოყენებით	გ³	300			0,6	180	1,3	390	570
II	ხახუტაშვილების უბანში გზის დახრეშვა									
1	დაიხრეშოს გზის საგალი ადგილი ორმილადა ხახუტაშვილების უბანში	გ³	400,0							
2	დაიტვივროს ხრეში კარიერზე მექანიზმის გამოყენებით	გ³	400,0			0,6	240,0	1,3	520	760,0
3	ხრეშის ზიდვა 5კლ.მ-ლზე	ტონა	720,0			1,0	720,0	3,0	2160	2880,0
4	მოხდეს ხრეშის გაშლა გასწორება მექანიზმის გამოყენებით	გ³	400,0			0,7	280,0	1,2	480	760,0
III	შოშიტაშვილების უბანში გზის დახრეშვა									
1	დაიხრეშოს გზის საგალი ადგილი ორმილადა შოშიტაშვილების უბანში	გ³	70,0							
2	დაიტვივროს ხრეში კარიერზე მექანიზმის გამოყენებით	გ³	70,0			0,6	42,0	1,3	91	133,0
3	ხრეშის ზიდვა 5კლ.მ-ლზე	ტონა	125,00			1,0	125,00	3,0	375	500,0
4	მოხდეს ხრეშის გაშლა გასწორება მექანიზმის გამოყენებით	გ³	70,0			0,7	49,0	1,2	84	133,0

IV											
წმ/გიორგის სახელობის ტაძართან მისასვლელი გზის დასრულება											
1	დაიხრეშოს გზის საავალი ადგილი ორმილად წმ/გიორგის სახელობის ტაძართან მისასვლელი უბანში	გ³	110,0								
2	დაიტვირთოს ხრეში კარიერზე მექანიზმის გამოყენებით	გ³	110,0								
3	ხრეშის ზიდვა 5კლ.მ-ღზე	ტონა	275,25								
4	მოხდეს ხრეშის გაშლა გასწორება მექანიზმის გამოყენებით	გ³	110,0								
	<b>ჯამი</b>										
	ზედნადები ხარჯები	6%						<b>2054</b>		<b>5201</b>	<b>7255</b>
	<b>ჯამი</b>										435,3
	გემიური დავროება	8%									7690
	<b>ჯამი</b>										615
	დღგ	18%									8306
	<b>ჯამი</b>										1495
	ტექ. დოკუმენტაციის										9800
	<b>ჯამი</b>										200
											<b>10000</b>

ვანის საპროექტო-სამშენებლო ინჟინერულ-შპს-ს წარმომადგენელი „დავით ჩახუნაშვილი“

უფროსი:  ხარჯთაღრიცხვა შეადგენს

უფროსი სფეროვალისტი  კონსტრუქციის განყოფილება

