

ქ. თბილისი

22 აპრილი, 2016 წ.

ერთის მხრივ, სსიპ მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი, წარმოდგენილი მისი დირექტორის რამაზ შენგელიას სახით და ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი, წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი ბაიდარაშვილის სახით, შემდგომში „შემსყიდველები“ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს ტერმინალი, წარმოდგენილი მისი დირექტორის შაქრო კვაშილავას სახით, შემდგომში „მიმწოდებელი“, ვმოქმედებთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ვთანხმდებით შემდეგზე:

შ.პ.ს ტერმინალის წერილობითი მომართვის საფუძველზე და მხარეთა შეთანხმებით, 2016 წლის 12 იანვარს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #1 ხელშეკრულების (ელექტრონული ტენდერი SPA150030658) დანართი 1-ში შევიდეს ცვლილება და ხარჯთაღრიცხვა ჩამოყალიბდეს თანდართული დანართის სახით.

„შემსყიდველები“

„მიმწოდებელი“

სსიპ მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული

შ.პ.ს ტერმინალი

მედიცინის ისტორიის მუზეუმი

ს/კ 220004616

ს/კ 202937876

მის: ზუგდიდი, ც. დადიანის #1

მისამართი: ქ. თბილისი, უზნაძის #51

დირექტორი შაქრო კვაშილავა

მუზეუმის დირექტორი რამაზ შენგელია



ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი



ს/კ 404384974

მის: ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ. 48

ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორი

გიორგი ბაიდარაშვილი




კორექტირებელი ხარჯთაღრიცხვა 241,83 ათ.ლარი

ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში

რიგ №	ხარჯთაღრიცხვის №	სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ათ.ლარი			
			სამშენებლო სამუშაოებზე	სამონტაჟო სამუშაოებზე	სხვადასხვა ხარჯები	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1	ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	141,62	0,00	0,00	141,62
2	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2	ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ფასადის რეაბილიტაცია)	75,68	0,00	0,00	75,68
3	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 3	წყალმომარაგების და კანალიზაციის სამუშაოები	3,45	0,00	0,00	3,45
4	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 4	ელ.სამონტაჟო სამუშაოები	0,00	21,09	0,00	21,09
სულ:			220,74	21,09	0,00	241,83

შ.პ.ს ტერმინალის დირექტორი შაქრო კვაშილავა



სსიპ მ. შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის დირექტორი რამაზ შენგელია



შეთანხმებულია საპროექტო ორგანიზაციასთან



კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე სამედიცინო მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული

ხარჯთაღრიცხვა №1

სარემონტო სამუშაოები

საფუძველი: პროექტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 141,62 ათ.ლარი

მათ შორის ხელფასი 36,26 ათ.ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
				5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	
1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
		I სართული										
		დემონტაჟი										
1	СНИП IV-2-82 46--15-2	შიდა კედლებიდან ნალესობის ჩამოყრა	კვ.მ		475,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,1860	88,350	4,20	371,07		0,00		0,00	371,07
		მანქანები	ლარი	0,0016	0,760		0,00		0,00	10,00	7,60	7,60
2	СНИП IV-2-82 46--27-1	ჭერის მოლარეყვის მოხსნა ბათქაშთან ერთად	კვ.მ		250,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,2500	312,500	4,20	1 312,50		0,00		0,00	1 312,50
		მანქანები	ლარი	0,1410	35,250		0,00		0,00	10,00	352,50	352,50
3	СНИП IV-2-82 46--26-2	ხის ტიხრების დემონტაჟი სისქ. 29 სმ	კვ.მ		130,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,4590	59,670	4,20	250,61		0,00		0,00	250,61
		მანქანები	ლარი	0,0514	6,682		0,00		0,00	10,00	66,82	66,82
4	СНИП IV-2-82 46--23-5	ბლოკის კედლის დემონტაჟი სისქ. 40 სმ	კვ.მ		7,70		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4,8000	36,960	4,20	155,23		0,00		0,00	155,23
		მანქანები	ლარი	1,1000	8,470		0,00		0,00	10,00	84,70	84,70

5	СниП IV-2-82 46--24-2	ბეტონის იატაკის დემონტაჟი სისქ. 10 სმ	კბ.მ		20,50		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	8,8000	180,400	4,20	757,68		0,00		0,00	757,68
		მანქანები	ლარი	0,0480	0,984		0,00		0,00	10,00	9,84	9,84
6	СниП IV-2-82 46--24-2	ბეტონის ამალღებული გადახურვის დემონტაჟი h 100	კუბ.მ		47,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	8,8000	413,600	4,20	1 737,12		0,00		0,00	1 737,12
		მანქანები	ლარი	0,0480	2,256		0,00		0,00	10,00	22,56	22,56
7	СниП IV-2-82 46--32-1	ფანჯრის ბლოკების დემონტაჟი	კვ.მ		4,41		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,7000	7,497	4,20	31,49		0,00		0,00	31,49
		მანქანები	ლარი	0,0984	0,434		0,00		0,00	10,00	4,34	4,34
8	СниП IV-2-82 46-32-3	ქარის ბლოკების დემონტაჟი	კვ.მ		26,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,8870	23,062	4,20	96,86		0,00		0,00	96,86
		მანქანები	ლარი	0,0984	2,558		0,00		0,00	10,00	25,58	25,58
9	СниП IV-2-82 46-16-3	ამოშენებული ფანჯრის ღიობების გაჭრა	კუბ.მ		3,40		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	8,8900	30,226	4,20	126,95		0,00		0,00	126,95
		მანქანები	ლარი	3,3500	11,390		0,00		0,00	10,00	113,90	113,90
10	საბაზრო	ნაგვის გადაადგილება ურიკით 30 მ მანძილზე	კუბ.მ.		98,000		0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1,000	98,000	4,20	411,60		0,00		0,00	411,60
11	ВЗЕР 1-3	ნაგვის დატვირთვა ავტომანქანაზე ხელით	კუბ.მ.		98,000		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,870	85,260	4,20	358,09		0,00		0,00	358,09
12	13-21	ნაგვის ტრანსპორტირება ავტოტვითმცლულით 25 კმ მანძილზე	ტონა		171,500		0,00		0,00	12,00	2 058,00	2 058,00
3	ВЗЕР 1-8	შიდა პერიმეტრზე მიწის მოჭრა ხელით მთელ ფართზე	კუბ.მ.		74,550		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4,530	337,712	4,20	1 418,39		0,00		0,00	1 418,39
		მანქანები	ლარი	1,840	137,172					10,00	1 371,72	1 371,72
4	საბაზრო	მიწის გადაადგილება ურიკით 30 მ მანძილზე	კუბ.მ.		74,550		0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1,000	74,550	15,00	1 118,25		0,00		0,00	1 118,25

№	B3EP 1-3	მიწის დატვირთვა ავტომანქანაზე ხელით	კუბ.მ.		74,550			0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,870	64,859	4,20	272,41			0,00		0,00	272,41
16	13-21	მიწის ტრანსპორტირება ავტოტვითმცვლელით 25 კმ მანძილზე	ტონა		130,463			0,00		0,00	12,00	1 565,55	1 565,55
		<i>კონსტრუქციები:</i>											
1	B3EP 3-64	ლითონის ჩარჩოს-1 მოწყობა	ტონა		0,709			0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	170,000	120,530	4,20	506,23			0,00		0,00	506,23
		მანქანები	ლარი	7,690	5,452						10,00	54,52	54,52
		ფოლადის შევლერი №16	ტონა	პროექტი	0,173			0,00	1 800,00	311,40		0,00	311,40
		ფოლადის ფურცლოვანა	ტონა	პროექტი	0,123			0,00	1 800,00	221,40		0,00	221,40
		ფოლადის კუხოვანა 100*100*10	ტონა	პროექტი	0,402			0,00	1 800,00	723,60		0,00	723,60
		არმატურა სხვადასხვა	ტონა	პროექტი	0,011			0,00	1 450,00	15,95		0,00	15,95
		ელექტროდი	კგ	14,0000	9,926			0,00	2,50	24,82		0,00	24,82
		სხვა მასალები	ლარი	4,570	3,240				20,00	64,80			64,80
2	B3EP 3-64	ლითონის ჩარჩოს-2 მოწყობა	ტონა		0,294			0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	170,000	49,980	4,20	209,92			0,00		0,00	209,92
		მანქანები	ლარი	7,690	2,261						10,00	22,61	22,61
		ფოლადის შევლერი №14	ტონა	პროექტი	0,034			0,00	1 800,00	61,20		0,00	61,20
		ფოლადის ფურცლოვანა	ტონა	პროექტი	0,088			0,00	1 800,00	158,40		0,00	158,40
		ფოლადის კუხოვანა 100*100*10	ტონა	პროექტი	0,163			0,00	1 450,00	236,35		0,00	236,35
		არმატურა სხვადასხვა	ტონა	პროექტი	0,009			0,00	1 450,00	13,05		0,00	13,05
		ელექტროდი	კგ	14,0000	4,116			0,00	2,50	10,29		0,00	10,29
		სხვა მასალები	ლარი	4,570	1,344				20,00	26,87			26,87
3	საბაზრო	კიბის ლითონის ელემენტების დამზადება და მონტაჟი	ტონა		0,234			0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	ტონა	1,000	0,234	700,00	163,80			0,00		0,00	163,80
		მანქანები	ლარი	7,690	1,799						10,00	17,99	17,99
		ფოლადის შევლერი №16	ტონა	პროექტი	0,227			0,00	1 800,00	408,60		0,00	408,60
		ფოლადის ფურცლოვანა	ტონა	პროექტი	0,003			0,00	1 800,00	5,40		0,00	5,40
		ფოლადის კუხოვანა 100*100*10 63*63	ტონა	პროექტი	0,004			0,00	1 800,00	7,20		0,00	7,20
		ელექტროდი	კგ	14,0000	3,276			0,00	2,50	8,19		0,00	8,19

4	B3EP 3-64	კოჭების გასამაგრებლად სარტყელის დამზადება და მონტაჟი 75*75*6 მმ კუთხოვანებით 160გ.მ	ტონა		1,098			0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	170,000	186,660	4,20	783,97			0,00		0,00	783,97
		მანქანები	ლარი	7,690	8,444						10,00	84,44	84,44
		ფოლადის კუხოვანა 75*75*6	ტონა	პროექტი	1,098			0,00	1 800,00	1 976,40		0,00	1 976,40
		ელექტროდი	კგ	14,0000	15,372			0,00	2,50	38,43		0,00	38,43
		სხვა მასალები	ლარი	4,570	5,018				20,00	100,36		0,00	100,36
5	საბაზრო	ფოლადის ელემენტების დაფარვა ანტიკოროზიული საღებავით	ტონა		2,101	100,00	210,10	50,00		105,05		0,00	315,15
		მონტაჟი											
6	СниП IV-2-82 11-1-3	ქვიშის ბალიშის მონყოლა 12 სმ	კუბ.მ		30,00							0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3,0000	90,000	4,20	378,00			0,00		0,00	378,00
		ქვიშა	მ2	1,1200	33,600			0,00	30,00	1 008,00		0,00	1 008,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,0100	0,300			0,00	20,00	6,00		0,00	6,00
7	СниП IV-2-82 11-1-3	წილის ყრილი / თბოიზოლაცია 12 სმ	კუბ.მ		30,00							0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,6300	78,900	4,20	331,38			0,00		0,00	331,38
		წილა	მ2	1,2500	37,500			0,00	30,00	1 125,00		0,00	1 125,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,0100	0,300			0,00	20,00	6,00		0,00	6,00
8	СНиП IV-2-82 том.2 тб. 6-1-17	ბეტონის იატაკი 10 სმ/ არმატურის ბადით	კუბ.მ.		25,000			0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,420	60,500	4,20	254,10			0,00		0,00	254,10
		მანქანები	ლარი	1,080	27,000						10,00	270,00	270,00
		არმატურა სხვადასხვა	ტონა	პროექტი	1,250			0,00	1 450,00	1 812,50		0,00	1 812,50
		ბეტონი მ-300 პენეტრონის დანამატით	კუბ.მ.	1,020	27,540			0,00	210,00	5 783,40		0,00	5 783,40
		საყალიბე ფარი	კვ.მ	0,140	3,500			0,00	12,00	42,00		0,00	42,00
		საყალიბე ხის მასალა	კუბ.მ.	0,0017	0,043				450,00	19,13		0,00	19,13
		სხვა მასალები	ლარი	0,220	5,500				20,00	110,00		0,00	110,00
9	СниП IV-2-82 11-8-1.2	მოჭიმვის მოწყოლა ქვიშა- ცემენტის სხნართ 50 მმ სისქით	მ3.მ		270,00			0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	მ2	1,0000	270,000	5,00	1 350,00			0,00		0,00	1 350,00
		მანქანები	ლარი	0,0187	5,049			0,00		0,00	10,00	50,49	50,49

		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი პენეტრონის დანამატით	მ3	0,0550	14,85		0,00	135,00	2 004,75		0,00	2 004,75
		სხვა მასალები	ლარი	0,0636	17,172		0,00	20,00	343,44		0,00	343,44
10	СНП IV-2-82 Том.2 Тб. 11-20-3	ხელოვნური გრანიტის იატაკის მოწყობა	კვ.მ		227,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	მ2	1,0000	227,000	5,00	1 135,00		0,00		0,00	1 135,00
		მანქანები	ლარი	0,0483	0,014		0,00		0,00	10,00	0,14	0,14
		წებო-ცემენტი	კბ	5,000	1135,000		0,00	0,60	681,00		0,00	681,00
		ხელოვნური გრანიტის ფილა	მ2	1,050	238,350		0,00	25,00	5 958,75		0,00	5 958,75
		სხვა მასალები	ლარი	0,047	10,578			20,00	211,56			211,56
11	СНП IV-2-82 Том.2 Тб. 11-20-3	ქერამიკული ფილების დაგება	კვ.მ		5,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	მ2	1,0000	5,000	7,00	35,00		0,00		0,00	35,00
		მანქანები	ლარი	0,0483	0,169		0,00		0,00	10,00	1,69	1,69
		წებო-ცემენტი	კბ	5,000	25,000		0,00	0,60	15,00		0,00	15,00
		მეტლახის ფილა	მ2	1,050	5,250		0,00	22,00	115,50		0,00	115,50
		სხვა მასალები	ლარი	0,047	0,233			20,00	4,66			4,66
12	СНП IV-2-82 Том.2 Тб. 11-27-2	ხის შავი იატაკი ლაგებით	კვ.მ		29,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	მ2	1,0000	29,000	14,00	406,00		0,00		0,00	406,00
		მანქანები	ლარი	0,0483	1,401		0,00		0,00	10,00	14,01	14,01
		დახურხილი ხის მასალა	მ3	0,050	1,450		0,00	450,00	652,50		0,00	652,50
		ღურსმანი	კბ	0,230	6,670		0,00	2,70	18,01		0,00	18,01
		პლინტუსი	კ.მ	1,070	31,030			3,00	93,09			93,09
13	СНП IV-2-82 Том.2 Тб. 11-27-7	პარკეტის იატაკის მოწყობა	კვ.მ		75,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	მ2	1,0000	75,000	14,00	1 050,00		0,00		0,00	1 050,00
		მანქანები	ლარი	0,0340	0,505		0,00		0,00	10,00	5,05	5,05
		პარკეტი ცალოვანი	მ2	1,020	76,500		0,00	17,00	1 300,50		0,00	1 300,50
		ღურსმანი	კბ	0,100	7,500		0,00	2,70	20,25		0,00	20,25
		წებო პვა	კბ	0,500	37,500			0,60	22,50			22,50
		პლინტუსი	კ.მ	1,070	80,250			3,00	240,75			240,75

		სხვა მასალები	ლარი	0,182	13,650			20,00	273,00			273,00
14	საბაზრო	ხის ელემენტების დამუშავება ანტისეპტიკური ხსნარით	ჟ.მ		870,00	2,00	1 740,00	1,00	870,00		0,00	2 610,00
15	საბაზრო	პარკეტის მოხვეწა და ლაქით დაფარვა (2 ფენა)	ჟ.მ		218,00	2,00	436,00	3,00	654,00		0,00	1 090,00
16	CHII IV-2-82 თომ.2 რბ. 10-13-4	ხის ფანჯრის ბლოკების მონტაჟი მინაპაკეტით	ჟ.მ		2,20		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,9300	4,246	4,20	17,83		0,00		0,00	17,83
		მანქანები	ლარი	0,2720	0,598		0,00		0,00	10,00	5,98	5,98
		ლიობში ხის ფანჯრის ბლოკის მოწყოლა მინაპაკეტით ხელსაწყოებით პროექტის მიხედვით შემინვით	კვ.მ	1,0000	2,200		0,00	100,00	220,00		0,00	220,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,1810	0,398		0,00	20,00	7,96		0,00	7,96
17	CHII IV-2-82 თომ.2 რბ. 10-22-4	ხის კარის ბლოკების მონტაჟი	ჟ.მ		20,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,5100	50,200	4,20	210,84		0,00		0,00	210,84
		მანქანები	ლარი	0,2580	5,160		0,00		0,00	10,00	51,60	51,60
		ლიობში ხის კარის ბლოკის მოწყოლა ხელსაწყოებით პროექტის მიხედვით შემინვით	მ2	1,0000	20,000		0,00	100,00	2 000,00		0,00	2 000,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,1920	3,840			20,00	76,80			76,80
8	B3EP 11-7.8	კედლების გალესვა ქვიშა-ცემ. ხსნარით	ჟ.მ		557,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,4400	802,080	4,20	3 368,74		0,00		0,00	3 368,74
		მანქანები	ლარი	0,8100	451,170		0,00		0,00	4,00	1 804,68	1 804,68
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0,033	18,381		0,00	105,00	1 930,01		0,00	1 930,01
		სხვა მასალები	ლარი	0,0100	5,570			20,00	111,40			111,40
9	B3EP 11-7.8	ლიობების საპირეების გალესვა	ჟ.მ		51,30		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,4400	73,872	4,20	310,26		0,00		0,00	310,26

		მანქანები	ლარი	0,8100	41,553		0,00		0,00	4,00	166,21	166,21
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0,033	1,693		0,00	105,00	177,75		0,00	177,75
		სხვა მასალები	ლარი	0,0100	0,513			20,00	10,26		0,00	10,26
20	СНИП IV-2-82 15-14-1	ჯაფელის მოპირკეთება h 220 sm	ჰ.მ		24,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	მ2	1,0000	24,000	8,00	192,00		0,00		0,00	192,00
		მანქანები	ლარი	0,0070	0,168		0,00		0,00	10,00	1,68	1,68
		კაფელის ფილები	მ2	1,0500	25,2		0,00	15,00	378,00		0,00	378,00
		ნებო-ცემენტი	კვ	5,0000	120		0,00	0,60	72,00		0,00	72,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,0021	0,050		0,00	20,00	1,01		0,00	1,01
21	საბაზრო	შეკიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოსფილებით	ჰ.მ		230,00	5,00	1 150,00	4,80	1 104,00		0,00	2 254,00
22	СНИП IV-2-82 том.2 тб. 15-168-7	ჯედლების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	ჰ.მ		870,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კვ.მ	1,0000	870,000	5,00	4 350,00		0,00		0,00	4 350,00
		მანქანები	ლარი	0,0100	8,700		0,00		0,00	10,00	87,00	87,00
		საღებავი საფასადე წყალემულსიის	კვ	0,630	548,100		0,00	4,50	2 466,45		0,00	2 466,45
		საფითხნი საფასადე	კვ	0,7900	687,300		0,00	3,00	2 061,90		0,00	2 061,90
		სხვა მასალები	ლარი	0,0160	13,920		0,00	20,00	278,40		0,00	278,40
23	საბაზრო	ლითონის სტელაჟების მონტაჟი 140X60	ცალი		8,00	20,00	160,00	50,00	400,00		0,00	560,00
		კობის უჯრედი					0,00		0,00		0,00	0,00
1	СНИП IV-2-82 46--15-2	ჭერიდან ნალუსის ჩამოყრა	ჰ.მ		22,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,1860	4,092	4,20	17,19		0,00		0,00	17,19
		მანქანები	ლარი	0,0016	0,035		0,00		0,00	10,00	0,35	0,35
	საბაზრო	ჯედლების გასუფთავება ძველი საღებავისგან	ჰ.მ		240,00	0,50	120,00		0,00		0,00	120,00

3	ВЗЕР II-7.8	კედლების შეღესვა - შეუეთება 1,0 კვ.მ-მდე ფართზე გაჯით	კვ.მ		30,00			0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,4400	345,600	0,42	145,15			0,00		0,00	145,15
		მანქანები	ლარი	0,8100	194,400		0,00			0,00		0,00	0,00
		გაჯი	ტ	0,033	7,920		0,00	7,00		55,44		0,00	55,44
		სხვა მასალები	ლარი	0,0100	2,400			20,00		48,00			48,00
4	СНП IV-2-82 том.2 тб. 15-168-7	კედლების შეღესვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ		240,00			0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კვ.მ	1,0000	240,000	5,00	1 200,00			0,00		0,00	1 200,00
		მანქანები	ლარი	0,0100	2,400		0,00			0,00	10,00	24,00	24,00
		საღებავი საფასადე წყალემულსიის	კვ	0,630	151,200		0,00	4,50		680,40		0,00	680,40
		საფითხნი საფასადე	კვ	0,7900	189,600		0,00	3,00		568,80		0,00	568,80
		სხვა მასალები	ლარი	0,0160	3,840		0,00	20,00		76,80		0,00	76,80
5	საბაზრო	თაბაშირ-მუყაოს ფილებით ჭერის შემოსვა ხის კოჭებზე	კვ.მ		22,00	5,00	110,00	4,80		105,60		0,00	215,60
6	საბაზრო	მოაჯირის თუჯის ელემენტების აღდგენა	ცალი		4,00		0,00	100,00		400,00		0,00	400,00
7	СНП IV-2-82 15-164-8	მოაჯირის და კიბ ლით. ელემენტების, ხის ჯარ ფანჯრების და რაფების შეღესვა	კვ.მ		250,00			0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,6800	170,000	4,20	714,00			0,00		0,00	714,00
		მანქანები	ლარი	0,0030	0,750		0,00			0,00	10,00	7,50	7,50
		საღებავი გეთოვანი	კვ	0,2800	70		0,00	4,50		315,00		0,00	315,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,0019	0,475		0,00	20,00		9,50		0,00	9,50
3	СНП IV-2-82 том.2 тб. 11-20-3	ხელ. გრანიტის დამუშავებული საფეხურების დაგება	კვ.მ		2,50			0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	მ2	1,0000	2,500	8,00	20,00			0,00		0,00	20,00
		მანქანები	ლარი	0,0483	11,592		0,00			0,00	10,00	115,92	115,92
		წებო-ცემენტი	კვ	5,000	12,500		0,00	0,60		7,50		0,00	7,50

1		ხელოვნური გრანიტის ფილა	მ2	1,050	2,625		0,00	45,00	118,13		0,00	118,13
		სხვა მასალები	ლარი	0,047	0,117			20,00	2,33			2,33
		<i>მე-2, 3 სართული</i>					0,00		0,00		0,00	0,00
1	B3EP II-7.8	საპირეების გალესვა	ჰ.მ		74,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,4400	106,560	4,20	447,55		0,00		0,00	447,55
		მანქანები	ლარი	0,8100	59,940		0,00		0,00	4,00	239,76	239,76
		გაჯი	ტ	0,033	2,442		0,00	70,00	170,94		0,00	170,94
		სხვა მასალები	ლარი	0,0100	0,740			20,00	14,80			14,80
2	CHHII IV-2-82 TOM.2 T6. 15-168-7	ქედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	ჰ.მ		1132,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კვ.მ	1,0000	1132,000	5,00	5 660,00		0,00		0,00	5 660,00
		მანქანები	ლარი	0,0100	11,320		0,00		0,00	10,00	113,20	113,20
		საღებავი საფასადე წყალემულსიის	კვ	0,630	713,160		0,00	4,50	3 209,22		0,00	3 209,22
		საფითხნი საფასადე	კვ	0,7900	894,280		0,00	3,00	2 682,84		0,00	2 682,84
		სხვა მასალები	ლარი	0,0160	18,112		0,00	20,00	362,24		0,00	362,24
3	საბაზრო	შეკიდული ჭერის მონყობა თაბაშირ-მუყაოსფილებით	ჰ.მ		80,00	5,00	400,00	4,80	384,00		0,00	784,00
4	CHHII IV-2-82 TOM.2 T6. 10-22-4	ხის კარის ბლოკების მონტაჟი	ჰ.მ		25,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,5100	62,750	4,20	263,55		0,00		0,00	263,55
		მანქანები	ლარი	0,2580	6,450		0,00		0,00	10,00	64,50	64,50
		ლიობში ხის კარის ბლოკის მოწყობა ხელსაწყოებით პროექტის მიხედვით შემინვით	მ2	1,0000	25,000		0,00	100,00	2 500,00		0,00	2 500,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,1920	4,800			20,00	96,00			96,00
		სულ:					36 264,86		51 012,52		8 886,44	96 163,82
		მასალების სატრანსპორტო ხარჯები			3%							1 530,38
		ჯამი										97 694,20
		ზედნადები ხარჯები			10%							9 769,42
		სულ:										107 463,62

	გეგმიური დაგროვება			8%							8 597,09
	სულ:										116 060,70
	საავტორო ზედამხედველობა			0,4%							464,24
	სულ:										116 524,95
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები			3%							3 495,75
	შეკიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოსფილებით	ჯ3-მ		356,00	5,00	1 780,00	4,80	1 708,80		0,00	3 488,80
	სულ:										120 013,75
	დ.ღ.გ.			18%							21 602,47
	მთლიანი ჯამი										141 616,22

შ.პ.ს ტერმინალის დირექტორი შაქრო კვაშილავა



სსიპ მ. შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის დირექტორი რამაზ შენგელია



შეთანხმებულია საპროექტო ორგანიზაციასთან



(Handwritten signature)

კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე სამედიცინო მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული
ხარჯთაღრიცხვა №2
ფასადი

საფუძველი: პროექტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 75,68 ათ.ლარი
მათ შორის ხელფასი 22,29 ათ.ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
1	СНИП IV-2-82 том.2 тн. 8-22-2	გარე ინვენტარული ხარაჩოების მონყობა შემდგომი დაშლით	მ2		1 100,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,4590	504,900	4,20	2 120,58		0,00		0,00	2 120,58
		მანქანები	ლარი	0,0023	2,530		0,00		0,00	10,00	25,30	25,30
	1.9-39	ხარაჩოს ლითონის ელემენტები	კგ	0,350	385,000		0,00	1,80	693,00		0,00	693,00
	5,134	ხარაჩოს ხის საფარი	კვ.მ	0,034	37,400		0,00	14,00	523,60		0,00	523,60
		სხვა მასალები	კვ.მ.	0,0160	17,600			20,00	352,00			352,00
2	საბაზრო	ხარაჩოებზე დამცავი ბადის მოწყობა	კვ.მ.		1 100,00	2,00	2 200,00	3,00	3 300,00		0,00	5 500,00
3	СНИП IV-2-82 46-15-2	ფასადის კედლებიდან ამორტიზირებული ბათქაშის მონგრევა	მ2		825,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,1860	153,450	4,20	644,49		0,00		0,00	644,49
		მანქანები	ლარი	0,0016	1,320		0,00		0,00	10,00	13,20	13,20

4	СНИП IV-2-82 46-32-1	ამორტიზირებული ხის ფანჯრის ბლოკის დაშლა	მ2		81,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,7000	137,700	4,20	578,34		0,00		0,00	578,34
		მანქანები	ლარი	0,0984	7,970		0,00		0,00	10,00	79,70	79,70
5	საბაზრო	ნაგვის გადაადგილება ურიკით 30 მ მანძილზე	კუბ.მ.		30,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1,000	30,000	25,00	750,00		0,00		0,00	750,00
6	ВЗЕР 1-3	ნაგვის დატვირთვა ავტომანქანაზე ხელით	კუბ.მ.		16,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,870	13,920	4,20	58,46		0,00		0,00	58,46
7	13-21	ნაგვის ტრანსპორტირება ავტოტვირთვით 25 კმ მანძილზე	ტონა		28,00		0,00		0,00	12,00	336,00	336,00
8	СНИП IV-2-82 46-13-1	პარაპეტის აგურის ნეობის აღდგენა	მ3		25,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	12,9000	330,240	4,20	1 387,01		0,00		0,00	1 387,01
		მანქანები	ლარი	0,6300	16,128		0,00		0,00	10,00	161,28	161,28
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	0,2400	6,144		0,00	105,00	645,12		0,00	645,12
9	СНИП IV-2-82 том.2 тб. 10-13-4	ლიობში ხის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა მინაპაკეტით ხელსაწყოებით	მ2		81,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,9300	156,330	4,20	656,59		0,00		0,00	656,59
		მანქანები	ლარი	0,2720	22,032		0,00		0,00	10,00	220,32	220,32
	საბაზრო	ლიობში ხის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა მინაპაკეტით ხელსაწყოებით შემინვით	კვ.მ	1,0000	81,000		0,00	100,00	8 100,00		0,00	8 100,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,1810	14,661		0,00	20,00	293,22		0,00	293,22
10	საბაზრო	ფანჯრის საპირეების აღდგენა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	გ.მ		280,00	6,00	1 680,00	7,00	1 960,00		0,00	3 640,00
11	საბაზრო	გელა კარნიზი აღდგენა 50 სმ-ნი	გ.მ		82,00	5,00	410,00	5,00	410,00		0,00	820,00
12	საბაზრო	კარნიზი აღდგენა 30 სმ	გ.მ		164,00	4,00	656,00	5,00	820,00		0,00	1 476,00
13	საბაზრო	კარნიზი აღდგენა 14 სმ	გ.მ		162,00	3,00	486,00	5,00	810,00		0,00	1 296,00


14	B3EP 11-7.8	ფასადის კედლების ბრტყელი ზედაპირის აღდგენა ნაკერების ამოღესვით ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,4400	1015,200	7,50	7 614,00	0,00	0,00	7 614,00
		მანქანები	ლარი	0,8100	571,050		0,00	0,00	10,00	5 710,50
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0,033	11,633		0,00	105,00	1 221,41	1 221,41
		სხვა მასალები	ლარი	0,0100	7,050			20,00	141,00	141,00
15	B3EP 11-58	ფასადის რუსტირებული კედლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3,4000	380,800	4,20	1 599,36	0,00	0,00	1 599,36
		მანქანები	ლარი	0,0300	3,360		0,00	0,00	10,00	33,60
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0,035	1,960		0,00	105,00	205,80	205,80
16	B3EP 8-23	ხის კარის ბლოკების მონტაჟი	მ2	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,5100	31,375	4,20	131,78	0,00	0,00	131,78
		მანქანები	ლარი	0,2580	3,225		0,00	0,00	10,00	32,25
		ლიობში ხის კარის ბლოკის მოწვობა ხელსაწყოებით პროექტის მიხედვით შეშინვით	მ2	1,0000	12,500		0,00	100,00	1 250,00	1 250,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,1920	2,400			20,00	48,00	48,00
17	СНиП IV-2-82 том.2 тб. 15-168-7	ფასადის დეკორატიული ელემენტების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიის მაღალი ხარისხის საფასადე საღებავით	მ2	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ.მ	1,0000	330,000	4,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
		მანქანები	ლარი	0,0100	3,300		0,00	0,00	10,00	33,00
	4.2.55	საღებავი საფასადე წყალემულსიის	კვ	0,630	207,900		0,00	4,50	935,55	935,55
	4.2-81	საფითხნი საფასადე	კვ	0,7900	260,700			3,00	782,10	782,10
		სხვა მასალები	ლარი	0,0160	5,280			20,00	105,60	105,60

						0,00		0,00		0,00	0,00
	სულ:					22 292,60		22 596,40		6 645,15	51 534,16
	მასალების სატრანსპორტო ხარჯები			3%							677,89
	ჯამი										52 212,05
	ზედნაღები ხარჯები			10%							5 221,21
	სულ:										57 433,26
	გეგმიური დაგროვება			8%							4 594,66
	სულ:										62 027,92
	საავტორო ზედამხედველობა			0,4%							248,11
	სულ:										62 276,03
	გაუთვალისწინებული ხარჯები			3%							1 868,28
	ბეტონის კიბეების და პანდუსის მოწყობა	კუბ.მ.		5,600		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,420	13,552	4,20	56,92		0,00		0,00	56,92
	მანქანები	ლარი	1,080	6,048					10,00	60,48	60,48
	არმატურა სხვადასხვა	ტონა	პროექტი	0,280		0,00	1 450,00	406,00		0,00	406,00
	ბეტონი მ-300 პენეტრონის დანამატით	კუბ.მ.	1,020	6,169		0,00	210,00	1 295,48		0,00	1 295,48
	საყალიბე ფარი	კვ.მ	0,140	0,784		0,00	12,00	9,41		0,00	9,41
	საყალიბე ხის მასალა	კუბ.მ.	0,0017	0,010			450,00	4,28		0,00	4,28
	სხვა მასალები	ლარი	0,220	1,232			20,00	24,64			24,64
	სულ:										1 857,21
	დ.ღ.გ.			18%							64 133,24
	მთლიანი ჯამი										11 543,98
											75 677,22

მ.პ.ს ტერმინალის დირექტორი მაქრო კვაშილავა

სსიპ მ. შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის დირექტორი რამაზ შენგელია

შეთანხმებულია საპროექტო ორგანიზაციასთან



კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე სამედიცინო მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
№3

წყალმომარაგება და კანალიზაცია

საფუძველი: პროექტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 3,45 ათ.ლარი
მათ შორის ხელფასი 0,36 ათ.ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო		ჯამი	
				რესურსი						მექანიზმები			
				ერთეუ ლზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'	
		ცივი წყალი											
1	СНП IV-2-82 том.3 ტბ. 16-8-1	პოლიეთილენის წყალმომარაგების მილების მონტაჟი ფასონური ნაწილებით	მ		33,00								
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,6630	21,879	4,20	91,89		0,00		0,00	91,89	
		მანქანები	ლარი	0,0460	1,518		0,00	1,00	1,52		0,00	1,52	
		პოლიეთილენის მილები უფოლგო დ16	მ		20,00		0,00	2,00	40,00		0,00	40,00	
		პოლიეთილენის მილები უფოლგო დ20	მ		13,00		0,00	2,40	31,20		0,00	31,20	
		პოლიეთილენის კუთხოვანა 90გრად დ16	ც		7,00		0,00	2,00	14,00		0,00	14,00	
		პოლიეთილენის კუთხოვანა 90გრად დ20	ც		7,00		0,00	2,00	14,00		0,00	14,00	
		პოლიეთილენის სამკაპი დ16*16	ც		1,00		0,00	1,80	1,80		0,00	1,80	
		პოლიეთილენის სამკაპი დ20*16	ც		4,00		0,00	2,20	8,80		0,00	8,80	
		პოლიეთილენის სამკაპი დ20*20	ც		1,00		0,00	2,30	2,30		0,00	2,30	
		პოლიეთილენის მილების სამაგრი ცალული დ16	ც		15,00		0,00	1,70	25,50		0,00	25,50	

		პოლიეთილენის მილების სამაგრი ცალული ღ20	ც		8,00		0,00	1,70	13,60		0,00	13,60
		გაღამყვანი ღ20*16	ც		3,00		0,00	4,00	12,00		0,00	12,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,0280	0,924		0,00	20,00	18,48		0,00	18,48
2	СНП IV-2-82 том.3 тб. 16-12-1	ვენტილების მონტაჟი	ც		5,00		0,00				0,00	
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,5100	7,550	4,20	31,71		0,00		0,00	31,71
		მანქანები	ლარი	0,1000	0,500		0,00		0,00	10,00	5,00	5,00
		ვენტილი შემაერთებელი ქუროთი ღ16	ც		3,00		0,00	7,00	21,00		0,00	21,00
		ვენტილი შემაერთებელი ქუროთი ღ20	ც		2,00		0,00	7,80	15,60		0,00	15,60
		სხვა მასალები	ლარი	0,0700	0,350		0,00	20,00	7,00		0,00	7,00
		ცხელი წყალი					0,00		0,00		0,00	0,00
1	СНП IV-2-82 том.3 тб. 16-8-1	პოლიეთილენის წყალმომარაგების მილების მონტაჟი ფასონური ნაწილებით	მ		30,00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,6630	19,890	4,20	83,54		0,00		0,00	83,54
		მანქანები	ლარი	0,0460	1,380		0,00		0,00	10,00	13,80	13,80
		პოლიეთილენის მილები ფოლგეანი ღ16	მ		20,00		0,00	1,90	38,00		0,00	38,00
		პოლიეთილენის მილები ფოლგეანი ღ20	მ		10,00		0,00	2,20	22,00		0,00	22,00
		პოლიეთილენის კუთხოვანა 90გრად ღ16	ც		8,00		0,00	2,00	16,00		0,00	16,00
		პოლიეთილენის კუთხოვანა 90გრად ღ20	ც		1,00		0,00	2,20	2,20		0,00	2,20
		პოლიეთილენის სამკაპი ღ20*16	ც		3,00		0,00	1,80	5,40		0,00	5,40
		პოლიეთილენის სამკაპი ღ20*20	ც		1,00		0,00	2,20	2,20		0,00	2,20
		პოლიეთილენის მილების სამაგრი ცალული ღ16	ც		25,00		0,00	1,70	42,50		0,00	42,50
		პოლიეთილენის მილების სამაგრი ცალული ღ20	ც		20,00		0,00	1,90	38,00		0,00	38,00
		გაღამყვანი ღ20*16	ც		2,00		0,00	4,00	8,00		0,00	8,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,0700	2,100		0,00	20,00	42,00		0,00	42,00
		სანტექნიკური დანადგარები					0,00		0,00		0,00	0,00
1	СНП IV-2-82 том.3 тб. 17-1-5	ხელსაბანი სიფონით და შემრევით	ც		3,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	ც	1,0000	3,000	5,00	15,00		0,00		0,00	15,00

		მანქანები	ლარი	0,0700	0,210		0,00		0,00	10,00	2,10	2,10
		ხელსაბანი სიფონით და შემრევით	ც		3,000		0,00	155,00	465,00		0,00	465,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,3700	1,110		0,00	20,00	22,20		0,00	22,20
2	СНип IV-2-82 том.3 ტბ. 17-4-1 საბაზრო	უნიტაბი ჩამრეცხი ავზით	ც		3,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	ც	1,0000	3,000	5,00	15,00		0,00		0,00	15,00
		მანქანები	ლარი	0,1300	0,390		0,00		0,00	10,00	3,90	3,90
		უნიტაბი ჩამრეცხი ავზით	ც		3,000		0,00	125,00	375,00		0,00	375,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,9400	2,820		0,00	20,00	56,40		0,00	56,40
3	СНип IV-2-82 том.3 ტბ. 17-1-9 საბაზრო	ტრაპის მონტაჟი			5,00							
		შრომითი რესურსები	ც	1,0000	5,000	10,00	50,00		0,00		0,00	50,00
		მანქანები	ლარი	0,0200	0,100		0,00		0,00	10,00	1,00	1,00
		ტრაპი დ= 50 მმ	ც		5,000		0,00	25,00	125,00		0,00	125,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,1100	0,550		0,00	20,00	11,00		0,00	11,00
		კანალიზაცია					0,00		0,00		0,00	0,00
1	СНип IV-2-82 том.3 ტბ. 16-8-1	პოლიეთილენის საკანალიზაციო მილების მონტაჟი ფასონური ნაწილებით	მ		27,00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,6630	17,901	4,20	75,18		0,00		0,00	75,18
		მანქანები	ლარი	0,0460	1,242		0,00	1,00	1,24		0,00	1,24
		პოლივინილქლორიდის კანალიზაციის მილები დ50	მ		40,00		0,00	1,20	48,00		0,00	48,00
		პოლივინილქლორიდის კანალიზაციის მილები დ100	მ		28,00		0,00	2,40	67,20		0,00	67,20
		პოლივინილქლორიდის მილყელი დ50	ც		18,00		0,00	3,00	54,00		0,00	54,00
		პოლივინილქლორიდის მილყელი დ100	ც		9,00		0,00	3,20	28,80		0,00	28,80
		რევიზია დ100	ც		1,00		0,00	45,00	45,00		0,00	45,00
		მუხლი დ50	ც		3,00		0,00	75,00	225,00		0,00	225,00
		წამვეარი 135გრად დ50	ც		4,00		0,00	3,00	12,00		0,00	12,00
		წამვეარი 135გრად დ100	ც		1,00		0,00	3,50	3,50		0,00	3,50
		სამკაპი პირდაპირი დ100*50	ც		3,00		0,00	2,00	6,00		0,00	6,00
		სამკაპი პირდაპირი დ100*100	ც		3,00		0,00	2,30	6,90		0,00	6,90
		სამკაპი ირიბი დ100*100	ც		1,00		0,00	3,00	3,00		0,00	3,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,0700	0,087		0,00	20,00	1,74		0,00	1,74
		ჯამი			1,890		362,32		2 000,08		25,80	2 388,20

	მასალების სატრანსპორტო ხარჯები			3%							60,00
	ჯამი										2 448,21
	ზედნადები ხარჯები			10%							244,82
	ჯამი										2 693,03
	გეგმიური მოგება			8%							215,44
	ჯამი										2 908,47
	საავტორო ზედამხედველობა			0,4%							11,63
	სულ:										2 920,10
	გაუთვალისწინებული ხარჯები			3%							87,60
											0,00
	სულ:										2 920,10
	დ.ღ.გ.			18%							525,62
	მთლიანი ჯამი										3 445,72

შ.პ.ს ტერმინალის დირექტორი შაქრო კვაშილავა



სსიპ მ. შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის დირექტორი რამაზ შენგელია



შეთანხმებულია საპროექტო ორგანიზაციასთან



კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე სამედიცინო მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №4
ელ.სამონტაჟო სამუშაოები

საფუძველი: პროექტი
შედგენილია 2015წ. III კვ. მიმდინარე დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 21,09 ათ.ლარი
მათ შორის ხელფასი 1,77 ათ.ლარი

№	საფუძე	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო		ჯამი	
				რესურსი						მექანიზმები			
				ერთეულ	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'	
		შგვ-1											
1	8-524-1	შემომყვან - გამანაწილებელი კარადა შემყვანზე ავტომატური სამპოლუსიანი ავტომატური ნომინალურ დენზე 125ა - 1 ცალი სამპოლუსიანი ხაზური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე : 63ა/3-4ც ; ერთპოლუსიანი 25ა -1ც,	კომპლ		1,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
		მანქანები	ლარი	0,7600	0,760		0,00		0,00	10,00	7,60	7,60	
		შემომყვან - გამანაწილებელი კარადა შემყვანზე ავტომატური სამპოლუსიანი ავტომატური ნომინალურ დენზე 125ა - 1 ცალი სამპოლუსიანი ხაზური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე : 63ა/3-4ც ; ერთპოლუსიანი 25ა -1ც,	კომპლ		1,000		0,00	750,00	750,00		0,00	750,00	

		სხვა მასალები	ლარი	5,8000	5,800		0,00	20,00	116,00		0,00	116,00
2	8-524-1	გამანაწილებელი ფარი შემყვანი ავტომატური სამპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენზე 63ა/3 – 1 ცალი, ერთპოლუსიანი ხაზური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე : 40ა – 4 ცალი, 25 ა – 5 ცალი	კომპლ		1,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7,0000	7,000	5,20	36,40		0,00		0,00	36,40
		მანქანები	ლარი	0,7600	0,760		0,00		0,00		0,00	0,00
		გამანაწილებელი ფარი შემყვანი ავტომატური სამპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენზე 63ა/3 – 1 ცალი, ერთპოლუსიანი ხაზური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე : 40ა – 4 ცალი, 25 ა – 5 ცალი	კომპლ		1,000		0,00	750,00	750,00		0,00	750,00
		სხვა მასალები	ლარი	5,8000	5,800		0,00	20,00	116,00		0,00	116,00
3	8-524-1	გამანაწილებელი ფარი შემყვანი ავტომატური სამპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენზე 63ა/3 – 1 ცალი, ერთპოლუსიანი ხაზური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე : 40ა – 4 ცალი, 25 ა – 5 ცალი	კომპლ		1,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7,0000	7,000	5,20	36,40		0,00		0,00	36,40
		მანქანები	ლარი	0,7600	0,760		0,00		0,00		0,00	0,00

		გამანაწილებელი ფარი შემყვანი ავტომატური სამპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენზე 63ა/3 - 1 ცალი, ერთპოლუსიანი ხაზური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე : 40ა - 4 ცალი, 25 ა - 5 ცალი	კომპლ		1,00		0,00	750,00	750,00		0,00	750,00
		სხვა მასალები	ლარი	5,8000	5,800		0,00	20,00	116,00		0,00	116,00
4	8-524-1	გამანაწილებელი ფარი შემყვანი ავტომატური სამპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენზე 63ა/3 - 1 ცალი, ერთპოლუსიანი ხაზური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე : 40ა - 4 ცალი, 25 ა - 5 ცალი	კომპლ		1,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7,0000	7,000	4,20	29,40		0,00		0,00	29,40
		მანქანები	ლარი	0,7600	0,760		0,00		0,00	10,00	7,60	7,60
		გამანაწილებელი ფარი შემყვანი ავტომატური სამპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენზე 63ა/3 - 1 ცალი, ერთპოლუსიანი ხაზური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე : 40ა - 4 ცალი, 25 ა - 5 ცალი	კომპლ		1,00		0,00	750,00	750,00		0,00	750,00
		სხვა მასალები	ლარი	5,8000	5,800		0,00	20,00	116,00		0,00	116,00
5	8-599-2	დიოდური სანათი T5-120CM თეთრი	ც		43,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,5400	66,220	4,20	278,12		0,00		0,00	278,12
		მანქანები	ლარი	0,2900	12,470		0,00		0,00	10,00	124,70	124,70
		დიოდური სანათი T5-120CM თეთრი	ც		43,000		0,00	15,00	645,00		0,00	645,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,5800	24,940		0,00	2,00	49,88		0,00	49,88

6	8-599-1	დიოდური სანათი T5-90CM თეთრი	მ		2,00			0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,9700	1,940			0,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლარი	0,3490	0,698			0,00		0,00	10,00	6,98	6,98
		დიოდური სანათი T5-90CM თეთრი	მ		2,000			0,00	13,00	26,00		0,00	26,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,3820	0,764			0,00	2,00	1,53		0,00	1,53
7	8-599-1	დიოდური სანათი HK-316A-40W	მ		8,00			0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,9700	7,760	4,20	32,59			0,00		0,00	32,59
		მანქანები	ლარი	0,3490	2,792		0,00			0,00	10,00	27,92	27,92
		დიოდური სანათი HK-316A-40W	მ		8,000			0,00	90,00	720,00		0,00	720,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,3820	3,056		0,00	2,00		6,11		0,00	6,11
8	8-599-1	დიოდური სანათი FS-SFD006-1WH	მ		4,00			0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,9700	3,880	4,20	16,30			0,00		0,00	16,30
		მანქანები	ლარი	0,3490	1,396		0,00			0,00	10,00	13,96	13,96
		დიოდური სანათი FS-SFD006-1WH	მ		4,000			0,00	11,00	44,00		0,00	44,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,3820	1,528		0,00	2,00		3,06		0,00	3,06
9	8-599-1	დიოდური სანათი FS-SFD012-WH	მ		5,00			0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,9700	4,850	4,20	20,37			0,00		0,00	20,37
		მანქანები	ლარი	0,3490	1,745		0,00			0,00	10,00	17,45	17,45
		დიოდური სანათი FS-SFD012 WH	მ		5,000			0,00	20,00	100,00		0,00	100,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,3820	1,910		0,00	2,00		3,82		0,00	3,82
0	8-591-2	ჩამრთველი ერთკლავიანი ფარული გაყვანილობის			23,00								
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,2000	4,600	4,20	19,32			0,00		0,00	19,32
		მანქანები	ლარი	0,0005	0,012		0,00			0,00	10,00	0,12	0,12

		ჩამრთველი ერთკლავიანი ფარული გაყვანილობის 250ვ 10ა პლასტმასის ბუდით	ც		10,00		0,00	5,00	50,00		0,00	50,00
		ჩამრთველი ორკლავიანი ფარული გაყვანილობის 250ვ 10ა პლასტმასის ბუდით	ც		13,00		0,00	5,00	65,00		0,00	65,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,0825	1,898		0,00	20,00	37,95		0,00	37,95
11	8-604-4	საევაკუაციო მაჩვენებელი აკუმულატორით	ც		5,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,7200	3,600	4,20	15,12		0,00		0,00	15,12
		მანქანები	ლარი	0,3110	1,555		0,00		0,00		0,00	0,00
		საევაკუაციო მაჩვენებელი აკუმულატორით	ც		5,000		0,00	120,00	600,00		0,00	600,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,1130	0,565		0,00	20,00	11,30		0,00	11,30
12	8-591-7	შტეფსელის როზეტის მონტაჟი	ც		61,000							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,2200	13,420	4,20	56,36		0,00		0,00	56,36
		მანქანები	ლარი	0,0002	0,012		0,00		0,00	10,00	0,12	0,12
		შტეფსელის როზეტი ორპოლუსიანი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით ფარული გაყვანილობის 250ვ 16ა პლასტმასის ბუდით	ც		60,00		0,00	7,00	420,00		0,00	420,00
		შტეფსელის როზეტი ორპოლუსიანი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით ფარული გაყვანილობის 250ვ 16ა პლასტმასის ბუდით	ც		1,00		0,00	7,00	7,00		0,00	7,00
		გამანაწილებელი კოლოფი	ც		30,00		0,00	10,00	300,00		0,00	300,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,0828	5,051		0,00	20,00	101,02		0,00	101,02
13	8-402-2	სპილენძის ძარღვიანი სადენი ორმაგი არაალეგადი იზოლაციით კვეთით :	მ		1 500,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,1300	195,000	4,20	819,00		0,00		0,00	819,00
		მანქანები	ლარი	0,0371	55,650		0,00		0,00	8	442,42	442,42
		(3*1.5)მმ2	მ		700,00		0,00	1,50	1 050,00		0,00	1 050,00
		(3*2.5)მმ2	მ		800,00		0,00	2,50	2 000,00		0,00	2 000,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,0144	21,600		0,00	20,00	432,00		0,00	432,00

	სპილენძის ძარღვიანი სადენი ორმაგი არაალეგადი იზოლაციით კვეთით :	მ		160,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,1300	20,800	4,20	87,36		0,00		0,00	87,36
	მანქანები	ლარი	0,0371	5,936		0,00		0,00	8	47,19	47,19
	(3*1.5)მმ2	მ		75,00		0,00	1,50	112,50		0,00	112,50
	(3*2.5)მმ2	მ		85,00		0,00	2,50	212,50		0,00	212,50
	სხვა მასალები	ლარი	0,0144	2,304		0,00	20,00	46,08		0,00	46,08
											505,63
	სულ:										17 871,79
	დ.ღ.გ.			18%							3 216,92
	მთლიანი ჯამი										21 088,72

შ.პ.ს ტერმინალის დირექტორი შაქრო კვაშილავა



სსიპ მ. შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის დირექტორი რამაზ შენგელია



შეთანხმებულია საპროექტო ორგანიზაციასთან

