

**სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
N2.9.19/10/101 ხელშეკრულების დამატება**

ქ. თბილისი

12 ოქტომბერი 2016 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი გამგებლის - გელა არჩვაძის სახით და, მეორეს მხრივ, შპს „GDS company“, საიდენტიფიკაციო კოდი: 406082224, მისამართი: ქ. თბილისი, ვარკეთილი 3, II მ/რ, კორ. 2„ბ“, ბ. 36 (შემდგომში - „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის - ალექსანდრე გეჯაძის სახით, ვდებთ 2016 წლის 26 აგვისტოს „ქ. თბილისში, ვ. სარაჯიშვილის ქ. N21-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების (წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები) სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე (CMR160152553) გაფორმებული N2.9.19/10/101 ხელშეკრულების დამატებას, რომელიც ითვლება ძირითადი ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად:

იმის გათვალისწინებით, რომ „შემსყიდველმა“ 2016 წლის 12 ოქტომბრის N45/268683 წერილით „მიმწოდებელს“ მიმართა ხელშეკრულებაში ცვლილების განხორციელების თაობაზე, მხარეები შეთანხმდნენ შემდეგზე:

„ქ. თბილისში, ვ. სარაჯიშვილის ქ. N21-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების (წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები) სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე გაფორმებული N2.9.19/10/101 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის საფუძველზე ცვლილება შევიდეს ხელშეკრულებაში და სამუშაოები ჩატარდეს წინამდებარე დამატების დანართით განსაზღვრული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შემცირდეს **4605,37** ლარით და განისაზღვროს - **45053,66** (ორმოცდახუთათასორმოცდაცამეტი ლარი 66 თეთრი) ლარის ოდენობით.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
ს/კოდი: 204521954
მის: მმ. ზუბალაშვილების ქ. №48.
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
სახელმწიფო ხაზინა

შპს „GDS company“,
ს/ კოდი: 406082224,
მის: ქ. თბილისი, ვარკეთილი 3, II მ/რ,
კორ. 2'ბ', ბ. 36
სს „თბილისი ბანკი“
ა/ა № GE75TB 7459 8360 8010 0004

ბანკის კოდი TRESGE22

ბანკის კოდი TBCBGE22



Handwritten signature and text: ალექსანდრე გეჯაძე

ქ. თბილისში, ვ. სარაჯიშვილის ქ. N21-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის
კაპიტალური შეკეთების (წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები)
სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ-ბა	რ-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	დროებითი გამაგრების მოწყობა (დემონტაჟი) ხის ელემენტებით	მპ	5,30	460,00	2438,0	45,00	238,50			2676,50
2	არსებული ამორტიზებული კედლების დემონტაჟი	მპ	18,90			28,00	529,20	3,00	56,70	585,90
3	გრუნტის დამუშავება	მპ	72,00			25,00	1800,0	2,00	144,00	1944,00
4	საძირკვლის, კედლის მოწყობა რკბეტონით (ბეტონი B20)(F150, W4)	მპ	28,00			90,00	2520,0	2,00	56,00	2576,00
	საფუძვლის მოწყობა ღორღით	მპ	6,00	17,20	103,20					103,20
	ბეტონი B20	მპ	28,56	107,00	3055,92					3055,92
	პომპის მომსახურება	მანქ. დღე	2,00					600,00	1200,0	1200,00
	არმატურა A-III	ტ	2,300	1254,00	2884,2					2884,20
	არმატურა A-I	ტ	0,030	1493,00	44,79					44,79
	ქარგილები	მ ²	78,00	27,00	2106,0					2106,00
5	ლითონის ჩარჩოს მოწყობა გრუნტის დასაჭერად	ტ	1,00			800,00	800,00	120,00	120,00	920,00
	შველერი [12	ტ	1,000	1559,00	1559,0					1559,00
6	კედლებზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ ²	44,00	6,10	268,40	4,00	176,00			444,40
	პრაიმერის წასმა 2 ფენა	მ ²	44,00			2,00	88,00			88,00
	პრაიმერი	კბ	20,00	2,54	50,80					50,80
7	d=100 მმ პლასტმასის მილი კანალიზაციის მოსაწყობად	გრძ.მ	7,00	4,70	32,90	5,00	35,00			67,90
	ბაღასტი	მპ	31,00	10,00	310,00	8,00	248,00			558,00
8	კედლების მოწყობა სამშენებლო ბლოკით	მპ	4,72			52,00	245,44			245,44
	სამშენებლო ბლოკი 19*19*39	ც	265,0	1,00	265,00					265,00
	სამშენებლო ბლოკი 10*19*39	ცალი	60,00	0,65	39,00					39,00
	ხსნარი წყობის	მპ	0,80	88,00	70,40					70,40
9	კედლების შელესვა ქვიშაქვიშების ხსნარით	მ ²	32,0			10,00	320,00			320,00
	ხსნარი მოსაპირკეთებელი, მძიმე (1:1)	მპ	1,0	110,00	105,60					105,60
	ხარჩოების მოწყობა და დაშლა	მ ²	40,0			3,00	120,00			120,00
10	სახურავის ნაწილის დემონტაჟი	მ ²	25,0			2,00	50,00			50,00
11	სახურავს და ოთახს შორის გადახურვის დემონტაჟი (მიწა ფიცარი)	მ ³	10,0			28,00	280,00			280,00
12	სახურავის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით	მ ²	25,0	9,29	232,25	6,00	150,00			382,25
	ლურსმანი (150,80,100 მმ)	კბ	35,0	2,10	73,50					73,50
	მავთული გასმომწვარი	კბ	51,0	1,78	90,78					90,78
	სტკალი ტვიომტრელი (ჭანჭიკი)	ცალი	100,0	0,10	10,00					10,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
13	მიწის, სამშენებლო ნაგვის და სამშენებლო მასალის ხელით გადაადგილება 50 მ-მდე მანძილზე დატვირთვა ავტოთვიტმცლელელებზე	მ³	177,7			26,00	4619,68			4619,68
14	მიწის გაზიდვა ავტოთვიტმცლელელებით 50 კმ-მდე მანძილზე	ტ	181,6					16,49	2994,91	2994,91
	ჯამი									30531,17
	ზედნაღები ხარჯები	10%								3053,12
	ჯამი									33584,29
	მოგება	8%								2686,74
	ჯამი									36271,03
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%								1088,13
	ჯამი	ლარი								37359,17
	დღგ	18%								6724,65
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								44083,82
	შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულება	2,2%								969,84
	მთლიანი ღირებულება	ლარი								45053,66

შემსყიდველი:



გელა არჩვაძე

მიმწოდებელი:



ალექსანდრე გეჯაძე



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა



KA980112065991916

№45/268683

12 / ოქტომბერი / 2016 წ.

შპს „GDS company“-ს დირექტორს
ბატონ ალექსანდრე გეჯაძეს
ს/ კ 406082224,
მის: ქ. თბილისი, ვარკეთილი 3,
II მ/რ, კორ. 2,ბ“, ბ. 36

გაცნობებთ, რომ საპროექტო ორგანიზაციის მიერ ცვლილებები იქნა შეტანილი ქ. თბილისში, ვ. სარაჯიშვილის ქ. N21-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების (წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები) სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციაში.

შესაბამისად, აღნიშნულთან დაკავშირებით გთხოვთ მობრძანდეთ ჩვენს შორის 2016 წლის 26 აგვისტოს „ქ. თბილისში, ვ. სარაჯიშვილის ქ. N21-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების (წინმსწრებ-დამზღვევი ღონისძიებები) სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე გაფორმებული N2.9.19/10/101 ხელშეკრულების დამატებაზე ხელმოსაწერად.

გამგებელი

გელა არჩვაძე



Phone: 570 505545
Mob: 595 22 23 45

Fax: (995 32) 63 01 71
E-mail: georgiantechgroup@gmail.com

07 ოქტომბერი 2016 წ.

№ 85

მთაწმინდის რაიონის გამგებელს
ბატონ გელა არჩვაძეს


ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სარაჯიშვილის ქ. #21-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე მიმდინარეობს გადაუდებელი გამაგრებითი სამუშაოები, რაზეც ჩვენს მიერ შედგენილი იყო შესასრულებელი სამუშაოების წინასწარი ხარჯთაღრიცხვა.

მშენებლობის პროცესში ავარიული ნაწილის გაწმენდის შემდეგ მოხდა შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების მოცულობების დადგენა, შესაბამისად წარმოვიდგინეთ დაზუსტებულ ხარჯთაღრიცხვას.

პატივისცემით,

შ.პ.ს. "საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი"-ს
დირექტორი

გ. ნოზაძე



დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა
 ქ. თბილისში, სარაჯიშვილის ქ №21-ში მდებარე ავარიული
 საცხოვრებელი სახლის გადაუღებელი გამაგრებითი სამუშაოები
 (საერთო სამშენებლო სამუშაოები)

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება:

44.08 ათ.ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	დროებითი გამაგრების მოწყობა (დემონტაჟი) ხის ელემენტებით	მ ³	5.30	460.00	2438.00	45.00	238.50	0.00	0.00	2676.50
2	არსებული ამორტიზებული კედლების დემონტაჟი	მ ³	18.90	0.00	0.00	28.00	529.20	3.00	56.70	585.90
3	გრუნტის დამუშავება	მ ³	72.00	0.00	0.00	25.00	1800.00	2.00	144.00	1944.00
4	საძირკვლის, კედლის მოწყობა რკბეტონით (ბეტონი B20)(F150, W4)	მ ³	28.00	0.00	0.00	90.00	2520.00	2.00	56.00	2576.00
	საფუძვლის მოწყობა ღორღით	მ ³	6.00	17.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	103.20
	ბეტონი B20	მ ³	28.56	107.00	3055.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3055.92
	პომპის მომსახურება	მანქ.დღე	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1200.00	1200.00
	არმატურა A-III	ტ	2.300	1254.00	2884.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2884.20
	არმატურა A-I	ტ	0.030	1493.00	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	44.79
	ქარგილები	მ ²	78.00	27.00	2106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2106.00
5	ღიბონის ჩარჩოს მოწყობა გრუნტის დასატერად	ტ	1.00	0.00	0.00	800.00	800.00	120.00	120.00	920.00
	შველერი [12	ტ	1.000	1559.00	1559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1559.00
6	კედლებზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ ²	44.00	6.10	268.40	4.00	176.00	0.00	0.00	444.40
	პრაიმერის წასმა 2 ფენა	მ ²	44.00	0.00	0.00	2.00	88.00	0.00	0.00	88.00
	პრაიმერი	კგ	20.00	2.54	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.80
7	d=100 მმ პლასტმასის მილი კანალიზაციის მოსაწყობად	კრძ.მ	7.00	4.70	32.90	5.00	35.00	0.00	0.00	67.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ბალასტი									
8	კედლების მოწყობა სამშენებლო ბლოკით	მ ³	31.00	10.00	310.00	8.00	248.00	0.00	0.00	558.00
	სამშენებლო ბლოკი 19*19*39	მ ³	4.72	0.00	0.00	52.00	245.44	0.00	0.00	245.44
	სამშენებლო ბლოკი 10*19*39	ც	265.00	1.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00
	ხსნარი წყობის	ცალ	60.00	0.65	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
9	კედლების შეღებვა ქვიშაცემენტის ხსნარით	მ ³	0.80	88.00	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40
	ხსნარი მოსაპირკეთებელი, მიიმე (1:1)	მ ²	32.0	0.00	0.00	10.00	320.00	0.00	0.00	320.00
	ხარახოების მოწყობა და დაშლა	მ ³	1.0	110.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	105.60
10	სახურავის ნაწილის დემონტაჟი	მ ²	40.0	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	120.00
11	სახურავს და ოთახს შორის გადახურვის დემონტაჟი (მიწა ფიცარი)	მ ³	25.0	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	50.00
12	სახურავის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით	მ ²	10.0	0.00	0.00	28.00	280.00	0.00	0.00	280.00
	ღურსმანი (150,80,100 მმ)		25.0	9.29	232.25	6.00	150.00	0.00	0.00	382.25
	მაკეთული გასმომწვარი	კბ	35.0	2.10	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50
	სტვალის ტვითმჭრელი (ჭანჭიკი)	კბ	51.0	1.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	90.78
	მიწის, სამშენებლო ნაგვის და სამშენებლო მასალის ხელით გადაადგილება 50 მ-მდე	ცალი	100.0	0.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
13	მანძილზე დატვირთვა ავტოთვიომცლელელებზე	მ ³	177.7	0.00	0.00	26.00	4619.68	0.00	0.00	4619.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	მიწის გახიდვა ავტოვითმცდელებით 50 კმ- მდე შანიდსუ	ტ	181.6	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49	2994.91	2994.91
	ლოკალური უწყისის ჯამი	ლარი			13739.74		12219.82		4571.61	30531.17
	სედნადები ხარჯები 10%									3053.12
	ჯამი	ლარი								33584.29
	გეგმიური დაგროვება 8%									2686.74
	ჯამი	ლარი								36271.03
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%									1088.13
	ჯამი	ლარი								37359.17
	დღგ 18%									6724.65
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								44083.82

შენიშვნა: სახარჯთაღრიცხველ დოკუმენტაცია საბაზო ურთიერთობების პირობებში განსაზღვრავს მშენებლობის წინასწარ ღირებულებას და არ წარმოადგენს დამკვეთსა და მოიჯარეს შორის გადახდის საბოლოო ანგარიშწორების დოკუმენტს. მათ შორის ანგარიშწორება ხდება ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით, სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენით.

გ. ხოლო

