

თბილისი

„7„ თებერვალი 2017 წელი

ერთის მხრივ შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“ წარმოდგენილი მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ვახტანგ კაზაზიშვილის სახით (შემდგომში “შემსყიდველ”) და მეორე მხარე ფიზიკური პირი აპოლონ ბოხუა პირადი № 0141111151 თბილისი ჯავახეთის ქ. 5-ა, ბ-4 (შემდგომში მიმწოდებელი) ვაწერთ ხელს, წინამდებარე აქტზე ხელმოწერით ვადასტურებთ, რომ 2017 წლის 7 თებერვლისთვის მიმწოდებელმა უზრუნველყო, 2017 წლის 6 თებერვალს მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესრულება, კერძოდ მიახდინა ცენტრის კუთვნილი ნაგებობისთვის დაგეგმილი სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის შედგენა და შემსყიდველისთვის გადაცემა ეროგორც ნაბეჭდი, ასევე ელექტრონული სახით. ხარჯთაღრიცხვის საერთო ღირებულება შეადგენს -147698,47-ლარი. (ას ორმოცდა შვიდი ათას ექვსას ოთხმოცდათვრამეტი ლარი და 47 თეთრი).

შესრულებული სამუშაოს ღირებულებაა 1250,00(ერთი ათასორას ორმოცდაათი) ლარი საშემოსავლო გადასახადების ჩათვლით.

ამასთან მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ მიმწოდებელი სრულად იღებს პასუხისმგებლობას გაწეული მომსახურების ხარისხზე და შედგენილი ხარჯთაღრიცხვის მოქმედ ნორმებთან შესაბამისობაზე.

მიიღო


შემსყიდველი:

შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის სდა ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი:

 /ვ. კაზაზიშვილი/

ჩააბარა

მიმწოდებელი:



/ა. ბოხუა /

ფსიკიკური ჯამრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი

ნაერთი ბარჯთადრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. კრთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და ჯამი		სულ ჯამი
				კრთ. ფასი	ჯამი	კრთ. ფასი	ჯამი	კრთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	სარემონტო სამუშაოები									
1	სარემონტო სამუშაოები I-II, სართული									119 168,91
2	სანტექნიკა									10 415,92
3	ელექტრიკა									7 706,93
4	სარდაფი									10 406,71
	სულ საერთო ჯამი									147 698,47

შეადგინა: *ჭონია* /ა.ზიზუა /

ხარჯთაღრიცხვა

ფსიკიკური ჯამრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. კოდი	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და		სულ ჯამი
			რაოდენობა	ჯამი	კოდი	ჯამი	კოდი	ჯამი	კოდი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	ვლექტრო სამუშაოები										
1	სპილენძის სადენის გაყვანა ნალესის ქვეშ 3*2,5მმ	გრ/მ	400,00	2,00	800,00	1,00	400,00	0,10	40,00	1 240,00	
2	სპილენძის სადენის გაყვანა ნალესის ქვეშ 3*1,5მმ	გრ/მ	600,00	2,50	1 500,00	1,00	600,00	-	-	2 100,00	
3	გამანაწილებელი ფარის მოწყობა	ცალი	2,00	65,00	130,00	10,00	20,00	-	-	150,00	
4	როზეტების მოწყობა დამიწებით	ცალი	60,00	4,00	240,00	1,00	60,00	-	-	300,00	
5	ჩამრთველების მოწყობა	ცალი	30,00	4,00	120,00	1,00	30,00	-	-	150,00	
6	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	30,00	1,00	30,00	1,00	30,00	-	-	60,00	
7	სანათების მოწყობა	ცალი	30,00	30,00	900,00	5,00	150,00	1,00	30,00	1 080,00	
					3 720,00		1 290,00		70,00	5 080,00	
	ჯამი									5 080,00	
	ზედნადაები ხარჯები ხელფასიდან	75%								967,50	
	ჯამი									6 047,50	
	გემიური დაგროვება	8%								483,80	
	ჯამი									6 531,30	
	სულ ჯამი									6 531,30	
	დღ	18%								1175,63	
	სულ ჯამი									7706,93	

შეადგინა: *ჭიჭი* / ა. ზობუა

ბარჯთადრიცხვა

ფსიკიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ვართ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და ჯამი		სულ ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	სანტექნიკური სამუშაოები									
1	სველ წერტილებში მოჭიმვის მოწყობა ქვემენტის ხსნარით ლითონის ბადეზე	მ2	30,00	10,00	300,00	10,00	300,00			600,00
2	სველ წერტილებში კედლების მოწყობა ფილებით	მ2	60,00	25,00	1 500,00	15,00	900,00	0,50	30,00	2 430,00
3	სველ წერტილებში იატაკის მოწყობა მეტლახის ფილებით	მ3	30,00	22,00	660,00	15,00	450,00			1 110,00
4	უნიტაზის მოწყობა (მაკომპლექტლებით)	ცალი	2,00	150,00	300,00	25,00	50,00	15,00	30,00	380,00
5	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა , უმრეკვი ონკანით და სიფონით	ცალი	2,00	130,00	260,00	25,00	50,00			310,00
6	კანალიზაციის დგარის მოწყობა პლასტმასი 100 მმ. საკანალიზაციო მილებითა და ფიტინგებით.	გრმ.მ	35,00	10,00	350,00	15,00	525,00			875,00
7	სან კვანძებში ტრაპების მოწყობა	ცალი	2,00	10,00	20,00	10,00	20,00			40,00
8	სან. კვანძებში პლასტმასის მილაგეგანილობის მოწყობა არკოს ვენტილებით და ფიტინგებით	წერტილი.	7,00	35,00	245,00	15,00	105,00	5,00	35,00	385,00
9	სან. კვანძში შეკიდული ჭერის მოწყობა	მ2	30,00	10,00	300,00	5,00	150,00			450,00
10	სან კვანძში მ/პლასტმასის კარის მოწყობა	მ2	3,50	165,00	577,50	30,00	105,00	10,00	35,00	717,50
	ჯამი				4 512,50		2 655,00		130,00	7 297,50
	ზედნადები ხარჯები	12%								875,70
	ჯამი									8 173,20
	გეგმიური დაგროვება	8%								653,85
	ჯამი									8 827,05
	დღგ	18%								1 588,87
	სულ ჯამი									10 415,92

შეადგინა: ზონიკა /ა. ბოხუა /

I-II სართული.

ხარჯთაღრიცხვა

ფსიკიკური ჯამრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი

№	სამუშაოს დასახელება	განვ. კრთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და ჯამი		სულ ჯამი
				კრთ. ფასი	ჯამი	კრთ. ფასი	ჯამი	კრთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	სარემონტო სამუშაოები (ფასადი)									
1	არსებული ლითონის გისოსების დემონტაჟი	მ2	95,00		-	7,00	665,00		-	665,00
2	კედლების შეღებვა ქ/ცემენტის ხსნარით(ადგილებით)	მ2	70,00	4,00	280,00	7,00	490,00	0,50	35,00	805,00
3	ფერდობის შეღებვა ქ/ცემენტის ხსნარით	გრძ/მ	60,00	4,00	240,00	5,00	300,00		-	540,00
4	კედლების შეფითხვნა და შეღებვა 2 ფენა წყალემულსის ფასადის საღებავით	მ2	325,00	5,00	1 625,00	7,00	2 275,00	0,10	32,50	3 932,50
5	ფერდობის დამუშავება ფითხით და შეღებვა 2 ფენა წყალემულსის ფასადის საღებავით	მ2	64,00	4,00	256,00	6,00	384,00		-	640,00
6	შიდა სარემონტო სამუშაოები				-					
7	მეტალობლასმასის ფანჯრების მოწყობა ფურნიტურით	მ2	72,00	165,00	11 880,00	30,00	2 160,00	0,30	21,60	14 061,60
8	ფანჯრებზე მპლასტმასის რაფების მოწყობა	მ2	45,00	35,00	1 575,00	15,00	675,00		-	2 250,00
9	კედლების ლესვა ქ/ცემენტის ხსნარით (ადგილებით)	მ2	130,00	4,00	520,00	7,00	910,00	1,00	130,00	1 560,00
10	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა 2-ფენა წ/ემულსიის საღებავით	მ2	960,00	5,00	4 800,00	7,00	6 720,00	0,10	96,00	11 616,00
11	ფერდობის ლესვა ქ/ცემენტის ხსნარით (ადგილებით)	გრძ/მ	64,00	4,00	256,00	5,00	320,00	0,20	12,80	588,80
12	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა 2-ფენა წ/ემულსიის საღებავით	მ2	1270,00	5,00	6 350,00	5,00	6 350,00	0,10	127,00	12 827,00
13	იატაკზე მოჭიმვის მოწყობა, სისკით 5სმ.(ადგილებით)	მ2	300,00	6,00	1 800,00	7,00	2 100,00	0,20	60,00	3 960,00
14	იატაკზე ლამინატის მოწყობა, ქვეშავებით და პლინტუსების გათვალისწინებით	მ2	750,00	14,50	10 875,00	4,00	3 000,00	0,10	75,00	13 950,00
15	იატაკზე მეტლახის მოწყობა (კიბის კორიდორი შესასვლელი)	მ2	86,00	22,00	1 892,00	15,00	1 290,00	0,50	43,00	3 225,00
16	მდგ კარების მოწყობა კომპლექტით(თამასებით)	მ2	36,00	120,00	4 320,00	30,00	1 080,00	2,00	72,00	5 472,00

17	ლითონის კარების მოწყობა და შეღებვა	მ2	15,20	160,00	2 432,00	15,00	228,00	2,00	30,40	2 690,40
18	მეტალბოლასტმასის კარების მოწყობა	მ2	6,72	175,00	1 176,00	30,00	201,60		-	1 377,60
19	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	ტონა	10,00		-	30,00	300,00		-	300,00
20	სამშენებლო ნაგვის გატანა	ტონა	10,00		-		-	50,00	500,00	500,00
	ჯამი				50 277,00		29 448,60		1 235,30	80 960,90
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები									
	ჯამი	5%								4 048,04
	ზედნაღები ხარჯები	10%								85 008,94
	ჯამი									8 500,89
	გეგმიური დაგროვება	8%								93 509,83
	ჯამი									7 480,78
	დღგ									100,990,61
	სულ ჯამი	18%								18 178,30
										119,168,91

შეადგინა: *Zmbey* /ა. ბოხუა /

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ვით.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და		სულ ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	სარემონტო სამუშაოები (სარდაფი)									
1	არსებული იატაკის მოსწორება	მ2	450,16		-	1,00	450,16		-	450,16
2	იატაკის მოჭიმვა ქვემენტის ხსნარით 5-მმ	მ2	450,16	6,00	2 700,96	7,00	3 151,12	0,50	225,08	6 077,16
3	კედლების შელესვა ქვემენტის (ხსნარით(ადგილებით))	მ2	50,00	4,00	200,00	7,00	350,00	0,50	25,00	575,00
4	ლითონის კარების მოწყობა	მ2	1,89	170,00	321,30		-		-	321,30
	ჯამი				3 222,26		3 951,28		250,08	7 423,62
	ზედნაღები ხარჯები	10%								742,36
	ჯამი									8 165,98
	გეგმიური დაგროვება	8%								653,27
	ჯამი									8 819,25
	დღბ	18%								1 587,46
	სულ ჯამი									10 406,71

შეადგინა: *Ember* / ა. ზოხუა /