

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
N2.9.19/10/041 ხელშეკრულების დამატება

ქ. თბილისი

05 მაისი 2017 წელი

ერთის მხრივ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი გამგებლის - გელა არჩვაძის სახით და, მეორეს მხრივ, შპს „ჯება“, ს/კ 429322155 მისამართი: დუშეთის რაიონი, ს. მლაშე (შემდგომში - „მიმწოდებელი“), მისი დირექტორის - დავით ჯებაშვილის სახით, ვდებთ 2017 წლის 01 მაისს „ქ.თბილისში, ათონელის ქ.N27-ში მდებარე შენობის სახურავის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე (CMR170094414) გაფორმებული N2.9.19/10/041 ხელშეკრულების დამატებას, რომელიც ითვლება ძირითადი ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად:

იმის გათვალისწინებით, რომ „შემსყიდველმა“ 2017 წლის 05 მაისს N38/01171251318 წერილით „მიმწოდებელს“ მიმართა ხელშეკრულებაში ცვლილების განხორციელების თაობაზე, მხარეები შეთანხმდნენ შემდეგზე:

„ქ.თბილისში, ათონელის ქ.N27-ში მდებარე შენობის სახურავის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე გაფორმებული N2.9.19/10/041 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის საფუძველზე ცვლილება შევიდეს ხელშეკრულებაში და სამუშაოები ჩატარდეს წინამდებარე დამატების დანართით განსაზღვრული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად. სახელშეკრულებო ღირებულება განისაზღვროს _ 12528,28 (თორმეტიათასხუთასოცდარვა ლარი 28 თეთრი) ლარის ოდენობით.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
ს/კოდი: 204521954
მის: ძმ. ზუბალაშვილების ქ. №48.
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
სახელმწიფო ხაზინა

შპს „ჯება“, ს/კ 429322155
მისამართი: დუშეთის რაიონი, ს. მლაშე,
სს „საქართველოს ბანკი“

ა/ა №GE29 BG 0000 0006 0445 5400

ბ/კოდი BAGAGE22

ბანკის კოდი TRESGE22

გელა არჩვაძე



დავით ჯებაშვილი




ქ.თბილისში, ათონელის ქ. N27-ში მდებარე შენობის სახურავის
კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	თავი 1. სადემონტაჟო სამუშაოები										
1	სახურავის ბურულის დემონტაჟი	100 მ ²		0,10			64,94	6,49	2,11	0,21	6,71
2	სახურავის დემონტაჟი	100 მ ²		0,10			408,67	40,87	43,93	4,39	45,26
3	კედლების დემონტაჟი	1 მ ³		0,80			39,47	31,58	7,60	6,08	37,66
4	დაზიანებული ხის ელემენტების დემონტაჟი	100 მ ²		0,70			871,20	609,84	43,51	30,46	640,30
5	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ავტოთვიითმცვლელებზე	ტ		36,0			17,70	637,20			637,20
6	სამშენებლო ნაგავის გაზიდვა ავტოთვიითმცვლელებით 30 კმ-მდე მანძილზე	ტ		36,0					15,00	540,00	540,00
	თავი 2. აღდგენის სამუშაოები										
7	რკ.ბეტონის სარტყელის მოწყობა (ბეტონი B20)(F150, W4)	100 მ ³		0,030	6165,07	184,95	11272,80	338,18	559,68	16,79	539,93
	არმატურა A-III	ტ	პროექ.	0,110	1272,00	139,92					139,92
	გლინულა A-I	ტ	პროექ.	0,040	1295,00	51,80					51,80
	ბეტონი B-20	მ ³		101,5	3,05	107,00	325,82				325,82
8	სახურავის ხის კარკასის მოწყობა	100 მ ²		0,90	318,62	286,76	1 806,00	1625,40	101,12	91,01	2003,17
	ფიცარი ჩამოგ. სისქ. 50მმ (მშრალი)	მ ³	პროექ.	0,50	540	270,00					270,00
	ფიცარი ჩამოგ. სისქ. 30მმ (მშრალი)	მ ³	პროექ.	0,70	540	378,00					378,00
	ხის ელემენტები კარკასისთვის	მ ³	პროექ.	2,90	540,00	1563,84					1563,84
9	თუნუქის სახურავის მოწყობა (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	100 მ ²		0,48	152,53	73,21	514,80	247,10	8,45	4,06	324,37
	თუნუქის სისქე 0.7 მმ	მ ²		130,00	62,40	13,5	842,40				842,40
	ღროებითი სახურავი (ტენტი ლურჯი)	მ ²	პროექ.	72,00	2,0	144,00					144,00
10	შეფიცვრის ანტისეპტირება	100 მ ²		0,90			3,66	3,29	0,06	0,05	3,35
	პასტა ანტისეპტიკური	კგ		4,00	3,60	6	21,60				21,60
11	ნივნივების ცეცხლდაცვა	მ ³		4,10	37,89	155,20	5,22	21,38	0,42	1,72	178,30
	თავი1-ის, თავი 2-ის ჯამი	ლარი				4437,5		3561,34		694,77	8693,61
	ზედნადები ხარჯი 10%										869,36
	ჯამი	ლარი									9562,97
	გეგმიური დაგროვება (მოგება) 8%										765,04
	ჯამი	ლარი									10328,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	დღგ 18%										1859,04
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი									12187,05
	შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულება	2,8%									341,24
	მთლიანი ღირებულება										12528,28

შემსყიდველი:
 გულა არჩვამე



მიმწოდებელი:
 დავით ჯუბაშვილი





ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

TBILISI MUNICIPALITY CITY HALL
MTATSMINDA DISTRICT GOVERNMENT



წერილის ნომერი: 38-
01171251318

გაცემის თარიღი:
05.05.2017

ადრესატი:

მიმღები: შპს ჯება

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 429322155

მისამართი: საქართველო, დუშეთის რაიონი, ს. მლაშე, შპს „ჯება“-ს, დირექტორს
ბატონ დავით ჯებაშვილს

გაცნობებთ, რომ საპროექტო ორგანიზაციის მიერ ცვლილება იქნა შეტანილი ქ.თბილისში, ათონელის ქ.N27-ში მდებარე შენობის სახურავის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში.

აღნიშნულთან დაკავშირებით, გთხოვთ მობრძანდეთ ჩვენს შორის 2017 წლის 01 მაისს „ქ.თბილისში, ათონელის ქ.N27-ში მდებარე შენობის სახურავის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე გაფორმებული N2.9.19/10/041 ხელშეკრულების დამატებაზე ხელმოსაწერად.

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა - გამგებელი

გელა არჩვაძე



განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

შპს საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი საიდენტიფიკაციო კოდი : 200236707
მისამართი: მ.ალექსიძის ქ. # 1/5
საკონტაქტო ინფორმაცია: 895 22 23 45;
განცხადების N: 40 განცხადების თარიღი: 04.05.2017
ხელმოწმები: გ.ნოზაძე თანამდებობა:

განცხადების შემომტანი

ფელდეგერი: ბესარიონი თოღუა პირადი ნომერი: 35001047176

განცხადება/რომენკლატურა


მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
თავისუფალი განცხადება/წერილი

მოთხოვნის ტექსტი

კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა (ამაღლების ქ. 28; ათონელის ქ. 27).

დამატებითი ინფორმაცია

- ფურცლების რაოდენობა: 10
- დანართი: -
- პასუხის გაგზავნა ფოსტით: არა





Phone: 570 505545
Mob. 595 22 23 45

Fax: (995 32) 63 01 71
E-mail: georgiantechgroup@gmail.com

04 მაისი 2017 წ.

№40

მთაწმინდის რაიონის გამგებელს
ბატონ გელა არჩვაძეს

წარმოგიდგენთ ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ამაღლების ქ. N28-ის
აღდგენა-გამაგრების და ათონელის ქ. N27-ში სახურავის რეაბილიტაციის
სამშენებლო სამუშაოების კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვებს.

პატივისცემით,
შ.პ.ს. "საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი"-ს
დირექტორი

გ. ნოზაძე



წინასწარი ხარჯთაღრიცხვა
 ქ. თბილისში, ათონელის ქ. №27-ში
 საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავის აღდგენა
 (საერთო სამშენებლო სამუშაოები)

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება:

12.19 ათ.ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
				ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
თავი 1. სადემონტაჟო სამუშაოები												
1	46-28-2	სახურავის ბურჯის დემონტაჟი	100 მ ²		0.10			64.94	6.49	2.11	0.21	6.71
2	46-27-4	სახურავის დემონტაჟი	100 მ ²		0.10			408.67	40.87	43.93	4.39	45.26
3	46-23-4	კედლების დემონტაჟი	1 მ ³		0.80			39.47	31.58	7.60	6.08	37.66
4	46-27-3	დაზიანებული ხის ელემენტების დემონტაჟი	100 მ ²		0.70			871.20	609.84	43.51	30.46	640.30
5	ენ და გ	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ავტოთვიომცლელელებზე	ტ		36.0			17.70	637.20			637.20
6	საბ.	სამშენებლო ნაგავის გაზიდვა ავტოთვიომცლელელებით 30 კმ-მდე მანძილზე	ტ		36.0					15.00	540.00	540.00
თავი 2. აღდგენის სამუშაოები												
7	6-15-9	რკ.ბეტონის სარტყელის მოწყობა (ბეტონი B20)(F150, W4)	100 მ ³		0.030	6165.07	184.95	11272.80	338.18	559.68	16.79	539.93
		არმატურა A-III	ტ	პროექ.	0.110	1272.00	139.92					139.92
		გლინულა A-I	ტ	პროექ.	0.040	1295.00	51.80					51.80
		ბეტონი B-20	მ ³		101.5	3.05	107.00	325.82				325.82
8	10-42-1	სახურავის ხის კარკასის მოწყობა	100 მ ²		0.90	318.62	286.76	1 806.00	1625.40	101.12	91.01	2003.17
		ფიცარი ჩამოგ. სისქ. 50მმ (მშრალი)	მ ³	პროექ.	0.50	540	270.00					270.00
		ფიცარი ჩამოგ. სისქ. 30მმ (მშრალი)	მ ³	პროექ.	0.70	540	378.00					378.00
		ხის ელემენტები კარკასისთვის	მ ³	პროექ.	2.90	540.00	1563.84					1563.84
9	12-6-3	თუნუქის სახურავის მოწყობა (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	100 მ ²		0.48	152.53	73.21	514.80	247.10	8.45	4.06	324.37
		თუნუქის სისქე 0.7 მმ	მ ²		130.00	62.40	13.5	842.40				842.40
		ღრობითი სახურავი (ტენტი ლურჯი)	მ ²	პროექ.	72.00	2.0	144.00					144.00
10	10-211	შეფიცვრის ანტისეპტირება	100 მ ²		0.90			3.66	3.29	0.06	0.05	3.35
		პასტა ანტისეპტიკური	კბ		4.00	3.60	6	21.60				21.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	10-201	ნიენივების ცეცხლდაცვა	მ ³		4.10	37.89	155.20	5.22	21.38	0.42	1.72	178.30
		თავი 1-ის, თავი 2-ის ჯამი	ლარი				4437.497		3561.3401		694.76972	8693.61
		ზედნადები ხარჯი 10%										869.36
		ჯამი	ლარი									9562.97
		გეგმიური დაგროვება (მოგება) 8%										765.04
		ჯამი	ლარი									10328.00
		დღგ 18%										1859.04
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი									12187.05

შენიშვნა: სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საბაზრო ურთიერთობების პირობებში განსაზღვრავს მშენებლობის წინასწარ ღირებულებას და არ წარმოადგენს დამკვეთსა და მოიჯარეს შორის გადახდის საბოლოო ანგარიშსწორების დოკუმენტს. მათ შორის ანგარიშსწორება ხდება ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით, სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენით.

შეადგინა:

