

**სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ**  
**N2.9.19/10/036 ხელშეკრულების დამატება**

ქ. თბილისი

05 ივნისი 2017 წელი

ერთის მხრივ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი გამგებლის - გელა არჩვამის სახით და, მეორეს მხრივ, შპს „დიკა 2010“, საიდენტიფიკაციო კოდი: 406027981, მისამართი: ქ. თბილისი, გუთნის ქ. N25 (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის - მარინა გორგოძის სახით, ვდებთ 2017 წლის 07 აპრილის „ქ. თბილისში, გ. ქიქოძის ქ. N6-ში მდებარე ხანძრისაგან დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე (CMR170083502) გაფორმებული N2.9.19/10/036 ხელშეკრულების დამატებას, რომელიც ითვლება ძირითადი ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად:

იმის გათვალისწინებით, რომ „შემსყიდველმა“ 2017 წლის 05 ივნისს N38-01171561102 წერილით „მიმწოდებელს“ მიმართა ხელშეკრულებაში ცვლილების განხორციელების თაობაზე, მხარეები შეთანხმდნენ შემდეგზე:

„ქ. თბილისში, გ. ქიქოძის ქ. N6-ში მდებარე ხანძრისაგან დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე გაფორმებული N2.9.19/10/036 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის საფუძველზე ცვლილება შევიდეს ხელშეკრულებაში და სამუშაოები ჩატარდეს წინამდებარე დამატების დანართით განსაზღვრული ხარჯთაღრიცხვების შესაბამისად. სახელშეკრულებო ღირებულება დარჩეს უცვლელად.

შემსყიდველი:

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის  
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა  
ს/კოდი: 204521954  
მის: ძმ. ზუბალაშვილების ქ. №48.  
ხაზინის ერთიანი ანგარიში  
სახელმწიფო ხაზინა  
ბანკის კოდი **TRESGE22**



მიმწოდებელი:

შპს „დიკა 2010“,  
საიდენტიფიკაციო კოდი: 406027981,  
მისამართი: ქ. თბილისი, გუთნის ქ. N25  
სს „საქართველოს ბანკი“  
ა/ა № **GE43BG 0000 0002 8045 7300**  
ბანკის კოდი **BAGAGE22**



ქ. თბილისში, გ. ქიქოძის ქ. N6-ში მდებარე ხანძრისაგან დაზიანებული  
საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>თავი 1. სადემონტაჟო სამუშაოები</b>											
1	სახურავის ბურულის დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		<u>2,50</u>			64,94	162,35	2,11	5,28	167,63
2	სახურავის დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		<u>2,50</u>			408,67	1021,68	43,93	109,83	1131,50
3	ჭერის და ტიხრების დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		<u>1,12</u>			871,20	975,74	43,51	48,73	1024,48
4	კედლების დემონტაჟი	1 მ <sup>3</sup>		<u>1,60</u>			39,47	63,15	7,60	12,16	75,31
5	ქვიშაცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	1 მ <sup>3</sup>		<u>1,20</u>			47,36	56,83	17,32	20,78	77,62
6	დაზიანებული ხის იატაკის დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		<u>0,23</u>			871,20	200,38	43,51	10,01	210,38
7	კარის და ფანჯრის ღიობების დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		<u>0,20</u>			1346,40	269,28	41,56	8,31	277,59
8	ნაღესის მოხსნა და კედლების გაწმენდა	100 მ <sup>2</sup>		<u>2,17</u>			141,17	306,34	0,84	1,82	308,16
9	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე	ტ		<u>90,1</u>			14,69	1323,69			1323,69
10	სამშენებლო ნაგავის გაზიდვა ავტოთვითმცლელით 30 კმ-მდე მანძილზე	ტ		<u>90,1</u>					15,00	1351,62	1351,62
<b>თავი 2. აღდგენის სამუშაოები</b>											
11	რკ.ბეტონის სარტყელის მოწყოლა (ბეტონი B20)(F150, W4)	100 მ <sup>3</sup>		<u>0,018</u>	6165,07	110,97	11272,80	202,91	559,68	10,07	323,96
	არმატურა A-III	ტ	პროექ.	0,110	1272,00	139,92					139,92
	გლინულა A-I	ტ	პროექ.	0,040	1295,00	51,80					51,80
	ბეტონი B-20	მ <sup>3</sup>		101,5	1,83	107,00	195,49				195,49
12	კედლების მოწყოლა აგურით	მ <sup>3</sup>		<u>2,80</u>	0,54	1,51	25,38	71,06	2,50	7,00	79,58
	ცემენტის ხსნარი "მ-50"	მ <sup>3</sup>		0,23	0,644	80,00	51,52				51,52
	აგური თიხის, კერამიკული ღრუტანიანი 25X12X6,5	ათ. ცალი		0,384	1,075	360,00	387,07				387,07
13	კედლების ამოშენება	1 მ <sup>3</sup>		<u>1,26</u>	0,06	0,08	31,92	40,22	2,94	3,70	44,00



№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ქვიშაცემენტის ხსნარი წყობის	მ <sup>3</sup>	0,11	0,14	80,00	11,09					11,09
	ბლოკი სამშენებლო	ცალი	პროექ.	80,000	1,10	88,00					88,00
	შველერი [14	ტ	პროექ.	0,06	1750,00	105,00					105,00
14	კედლების შეღებვა ქვიშაცემენტის ხსნარით 3 სმ სისქით.	100 მ <sup>2</sup>		0,45			602,70	271,22	23,33	10,50	281,71
	ქვიშაცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი	მ <sup>3</sup>	პროექ.	1,35	90,00	121,50					121,50
15	ქვიშა ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	100 მ <sup>2</sup>		0,310	20,35	6,31	599,40	185,81	10,40	3,22	195,35
	გლინულა A-I	ტ	პროექ.	0,090	1295,00	116,55					116,55
	ქვიშაცემენტის ხსნარი "მ100"	მ <sup>3</sup>	7,14	2,21	95,00	210,27					210,27
16	ხის ფანჯრების მოწყობა	100 მ <sup>2</sup>		0,018	6 788,27	122,19	2 424,00	43,63	42,24	0,76	166,58
	ხის ბლოკი შუშაბანდის	მ <sup>2</sup>	100,00	1,80	120,00	216,00					216,00
17	ფანჯრებში მინის ჩასმა	100 მ <sup>2</sup>		0,016	0,64	0,01	519,00	8,30	4,48	0,07	8,39
	მინაპაკეტი	მ <sup>2</sup>	56,18	0,90	18,00	16,18					16,18
18	ხის კარის მოწყობა	მ <sup>2</sup>		4,35	9,73	42,33	6,96	30,28	0,42	1,83	74,43
	ხის კარის ბლოკი	მ <sup>2</sup>	1,00	4,35	120,00	522,00					522,00
19	შუშაბანდის და შუქფარის მოწყობა	100 მ <sup>2</sup>		0,204	2 080,37	424,40	2 424,00	494,50	42,24	8,62	927,51
	ხის ბლოკი შუშაბანდის	მ <sup>2</sup>	100,00	20,40	120,00	2448,00					2448,00
20	თაბაშირ-მუყაოს ტიხრების მოწყობა	100 მ <sup>2</sup>		0,20	54,4	10,88	1240	248,00	14,30	2,86	261,74
	ქვაბამბა სისქე 5 სმ	მ2	პროექ.	20,00	5,1	102,00					102,00
	თაბაშის მუყაო კარკასით	მ2	პროექ.	40,60	4,8	194,88					194,88
21	შუშაბანდის და სახურავის ხის კარკასის მოწყობა	100 მ <sup>2</sup>		0,95	1 269,55	1 206,07	1 806,00	1 715,70	101,12	96,06	3017,84
	ფიცარი ჩამოგ. სისქ. 50მმ (მშრალი)	მ <sup>3</sup>	პროექ.	0,30	540	162,00					162,00
	ფიცარი ჩამოგ. სისქ. 30მმ (მშრალი)	მ <sup>3</sup>	პროექ.	2,10	540	1134,00					1134,00
	ქვაბამბა სისქე 20 სმ	მ <sup>3</sup>	პროექ.	19,12	51	974,99					974,99
	ხის ველემენტები კარკასისთვის	მ <sup>3</sup>	პროექ.	1,69	540,00	912,06					912,06
22	თაბაშირ-მუყაოს ჭერის მოწყობა	100 მ <sup>2</sup>		1,02	54,40	55,49	620,00	632,40	14,30	14,59	702,47
	თაბაშის მუყაო კარკასით	მ2	პროექ.	105,06	4,8	504,29					504,29

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ფერადი თუნუქის სახურავის მოწყობა (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	100 მ²		3,64	152,53	555,21	514,80	1873,87	8,45	30,76	2459,84
	შიფერი ფერადი თუნუქის სისქე 0.47 მმ	კვ.მ.	130,00	473,20	15,6	7381,92					7381,92
24	ხის ელემენტების დამუშავება ზუმფარით და შეღებვა ანტისეპტიკური საღებავით	100კვ.მ.		0,50	297,30	148,65	532,20	266,10	0,26	0,13	414,88
25	შეფიცვრის ანტისეპტირება	100კვ.მ.		0,70			3,66	2,56	0,06	0,04	2,60
	პასტა ანტისეპტიკური	კგ	4,00	2,80	6	16,80					16,80
26	ნივნივების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.		4,09	37,89	154,93	5,22	21,34	0,44	1,80	178,08
27	წყლის გადამყვანი მილების მოწყობა (თუნუქით)	მ		6			4,6	27,60			27,60
	კვადრატული მილი 100X100მმ	მ	1	6,00	8,5	51,00					51,00
28	წყლის მიმღები ძაბრის მოწყობა თუნუქით	ც		1			4,6	4,60			4,60
	წყლის მიმღები ძაბრი	ც	1	1,00	25	25,00					25,00
	თავი1-ის, თავი 2-ის ჯამი	ლარი				18978,35		10519,54		1760,5576	31258,45
	ზედნადები ხარჯი 10%										3125,85
	ჯამი	ლარი									34384,30
	გეგმიური დაგროვება (მოგება) 8%										2750,74
	ჯამი	ლარი									37135,04
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%										1114,05
	ჯამი	ლარი									38249,09
	დღგ 18%										6884,84
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი									45133,93
	შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულება	2,20%									992,95
	მთლიანი ღირებულება										46126,88

შემსყიდველი:  
  
 გელა არვაძე  
 202521954

მიმწოდებელი:  
  
 მარინა გორგომე





ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია  
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

TBILISI MUNICIPALITY CITY HALL  
MTATSMINDA DISTRICT GOVERNMENT



წერილის ნომერი: 38-01171561102

თარიღი: 05.06.2017

ადრესატი:

შპს „დიკა 2010“-ის დირექტორს ქალბატონ მარინა გორგოძეს

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 406027981

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის ისნის რაიონში, გუთნის ქ. N25

გაცნობებთ, რომ საპროექტო ორგანიზაციის მიერ ცვლილება იქნა შეტანილი ქ. თბილისში, გ. ქიქოძის ქ. N6-ში მდებარე ხანძრისაგან დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში.

აღნიშნულთან დაკავშირებით, გთხოვთ მობრძანდეთ ჩვენს შორის 2017 წლის 07 აპრილს „ქ. თბილისში, გ. ქიქოძის ქ. N6-ში მდებარე ხანძრისაგან დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე გაფორმებული N2.9.19/10/036 ხელშეკრულების დამატებაზე ხელმოსაწერად.

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა - გამგებელი

გელა არჩვაძე



დამატებითი განცხადება

განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

შპს საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი საიდენტიფიკაციო კოდი : 200236707  
მისამართი: მ. ალექსიძის ქ. 1/5  
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595222345; 895 22 23 45;  
განცხადების N: 58 განცხადების თარიღი: 02.06.2017  
ხელმოწერილი: გ.ნოზაძე თანამდებობა:

განცხადების შემომტანი


ფელდეგერი: იური გუბელიძე პირადი ნომერი: 01024052964

მოთხოვნის ტექსტი

წარმოგიდგენთ დამატებით დოკუმენტაციას დედნის სახით

დამატებითი ინფორმაცია

- ფურცლების რაოდენობა: 3
- დანართი: -
- პასუხის გაგზავნა ფოსტით: არა





ქალაქ თბილისის  
მუნიციპალიტეტის მერია

თბილისი, ვ. თბილისის ხანაძის ქ. 1495 (32) 7777222



ნომერი: 10/01171533856-38  
თარიღი: 02.06.2017 18:06  
ვადა: 02.07.2017

**განაცხადებელი (დაინტერესებული პირი)**

შპს საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი საიდენტიფიკაციო კოდი : 200236707  
მისამართი: მ. ალექსიძის ქ. 1/5  
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595222345; 895 22 23 45;  
განაცხადების N: 58 განაცხადების თარიღი: 02.06.2017  
ხელმოწერი: გ.ნოზაძე თანამდებობა:

**განაცხადების შემოქმედანი**

ფელდეგერი: იური გუბელიძე პირადი ნომერი: 01024052964

**განაცხადება/ნომენკლატურა**


მთაწმინდის რაიონის გამგეობა  
ხელშეკრულებისა და ანგარიშგების მართვა  
შესასრულებელი სამუშაოს გეგმა-გრაფიკი  
ქმედება: კორექტირება

**მოთხოვნის ტექსტი**

ხარტატორიცხვა ქიქოძის 6

**დამატებითი ინფორმაცია**

- ფურცლების რაოდენობა: 4
- დანართი: -
- პასუხის გაგზავნა ფოსტით: არა







Phone: 570 505545  
Mob: 595 22 23 45

Fax (995 32) 63 01 71  
E-mail: georgiantechgroup@gmail.com

02 ივნისი 2017 წ.

№58

მთაწმინდის რაიონის გამგებელს  
ბატონ გელა არჩვაძეს

წარმოგიდგენთ ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ქიქოძის ქ. N6-ში  
ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღდგენის სამშენებლო  
სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში მოხდა მე 20 პოზიციის დაზუსტება.

პატივისცემით,  
შ.პ.ს. "საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი"-ს  
დირექტორი





ქ. თბილისში, ქიქოძის ქ. №6-ში  
ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა  
(საერთო სამშენებლო სამუშაოები)

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება:

45.13 ათ.ლარი

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>თავი 1. სადემონტაჟო სამუშაოები</b>											
1	სახურავის ბურჯის დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		2.50			64.94	162.35	2.11	5.28	167.63
2	სახურავის დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		2.50			408.67	1021.68	43.93	109.83	1131.50
3	ჭერის და ტიხრების დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		1.12			871.20	975.74	43.51	48.73	1024.48
4	კედლების დემონტაჟი	1 მ <sup>3</sup>		1.60			39.47	63.15	7.60	12.16	75.31
5	ქვიშაცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	1 მ <sup>3</sup>		1.20			47.36	56.83	17.32	20.78	77.62
6	დაზიანებული ხის იატაკის დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		0.23			871.20	200.38	43.51	10.01	210.38
7	კარის და ფანჯრის ღიობების დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		0.20			1346.40	269.28	41.56	8.31	277.59
8	ნაღესის მოხსნა და კედლების გაწმენდა	100 მ <sup>2</sup>		2.17			141.17	306.34	0.84	1.82	308.16
9	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ავტოთვიომცლელელებზე	ტ		90.1			14.69	1323.69			1323.69
10	სამშენებლო ნაგავის გაზიდვა ავტოთვიომცლელელებით 30 კმ-მდე მანძილზე	ტ		90.1					15.00	1351.62	1351.62
<b>თავი 2. აღდგენის სამუშაოები</b>											
11	რკ.ბეტონის სარტყელის მოწყობა (ბეტონი B20)(F150, W4)	100 მ <sup>3</sup>		0.018	6165.07	110.97	11272.80	202.91	559.68	10.07	323.96
	არმატურა A-III	ტ	პროექ.	0.110	1272.00	139.92					139.92
	გლინულა A-1	ტ	პროექ.	0.040	1295.00	51.80					51.80
	ბეტონი B-20	მ <sup>3</sup>		101.5	1.83	107.00	195.49				195.49
12	კედლების მოწყობა აგურით	მ <sup>3</sup>		2.80	0.54	1.51	25.38	71.06	2.50	7.00	79.58
	ცემენტის ხსნარი "მ-50"	მ <sup>3</sup>		0.23	0.644	80.00	51.52				51.52
	აგური თიხის, კერამიკული ღრუტანიანი 25X12X6,5	ათ. ცალი		0.384	1.075	360.00	387.07				387.07
13	კედლების ამოშენება	1 მ <sup>3</sup>		1.26	0.06	0.08	31.92	40.22	2.94	3.70	44.00
	ქვიშაცემენტის ხსნარი წყობის	მ <sup>3</sup>		0.11	0.14	80.00	11.09				11.09



1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ბლოკი სამშენებლო	ცალი	პროექ.	80.000	1.10	88.00					88.00
	შველერი [14	ტ	პროექ.	0.06	1750.00	105.00					105.00
14	კედლების შეღებვა ქვიშაცემენტის ხსნარით 3 სმ სისქით.	100 მ <sup>2</sup>		0.45			602.70	271.22	23.33	10.50	281.71
	ქვიშაცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი	მ <sup>3</sup>	პროექ.	1.35	90.00	121.50					121.50
15	ქვიშა ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	100 მ <sup>2</sup>		0.310	20.35	6.31	599.40	185.81	10.40	3.22	195.35
	გლინულა A-I	ტ	პროექ.	0.090	1295.00	116.55					116.55
	ქვიშაცემენტის ხსნარი "მ100"	მ <sup>3</sup>	7.14	2.21	95.00	210.27					210.27
16	ხის ფანჯრების მოწყობა	100 მ <sup>2</sup>		0.018	6 788.27	122.19	2 424.00	43.63	42.24	0.76	166.58
	ხის ბლოკი შუშაბანდის	მ <sup>2</sup>	100.00	1.80	120.00	216.00					216.00
17	ფანჯრებში მინის ჩასმა	100 მ <sup>2</sup>		0.016	0.64	0.01	519.00	8.30	4.48	0.07	8.39
	მინაპაკეტი	მ <sup>2</sup>	56.18	0.90	18.00	16.18					16.18
18	ხის კარის მოწყობა	მ <sup>2</sup>		4.35	9.73	42.33	6.96	30.28	0.42	1.83	74.43
	ხის კარის ბლოკი	მ <sup>2</sup>	1.00	4.35	120.00	522.00					522.00
19	შუშაბანდის და შუქფარის მოწყობა	100 მ <sup>2</sup>		0.204	2 080.37	424.40	2 424.00	494.50	42.24	8.62	927.51
	ხის ბლოკი შუშაბანდის	მ <sup>2</sup>	100.00	20.40	120.00	2448.00					2448.00
20	თაბაშირ-მუყაოს ტიხრების მოწყობა	100 მ <sup>2</sup>		0.20	54.4	10.88	1240	248.00	14.30	2.86	261.74
	ქვაბამბა სისქე 5 სმ	მ2	პროექ.	20.00	5.1	102.00					102.00
	თაბაშის მუყაო კარკასით	მ2	პროექ.	40.60	4.8	194.88					194.88
21	შუშაბანდის და სახურავის ხის კარკასის მოწყობა	100 მ <sup>2</sup>		0.95	1 269.55	1 206.07	1 806.00	1 715.70	101.12	96.06	3017.84
	ფიცარი ჩამოღ. სისქ. 50მმ (მშრალი)	მ <sup>3</sup>	პროექ.	0.30	540	162.00					162.00
	ფიცარი ჩამოღ. სისქ. 30მმ (მშრალი)	მ <sup>3</sup>	პროექ.	2.10	540	1134.00					1134.00
	ქვაბამბა სისქე 20 სმ	მ <sup>3</sup>	პროექ.	19.12	51	974.99					974.99
	ხის ელემენტები კარკასისთვის	მ <sup>3</sup>	პროექ.	1.69	540.00	912.06					912.06
22	თაბაშირ-მუყაოს ჭერის მოწყობა	100 მ <sup>2</sup>		1.02	54.40	55.49	620.00	632.40	14.30	14.59	702.47
	თაბაშის მუყაო კარკასით	მ2	პროექ.	105.06	4.8	504.29					504.29
23	ფერადი თუნუქის სახურავის მოწყობა (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	100 მ <sup>2</sup>		3.64	152.53	555.21	514.80	1873.87	8.45	30.76	2459.84
	შიფერი ფერადი თუნუქის სისქე 0.47 მმ	კვ.მ.	130.00	473.20	15.6	7381.92					7381.92
24	ხის ელემენტების დამუშავება ზუმფარით და შეღებვა ანტისეპტიკური საღებავით	100კვ.მ.		0.50	297.30	148.65	532.20	266.10	0.26	0.13	414.88
25	შეფიცვრის ანტისეპტირება	100კვ.მ.		0.70			3.66	2.56	0.06	0.04	2.60
	პასტა ანტისეპტიკური	კბ	4.00	2.80	6	16.80					16.80
26	ნივნივების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.		4.09	37.89	154.93	5.22	21.34	0.44	1.80	178.08



1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	წყლის გადამყვანი მილების მოწყობა (თუნუქით)	მ		6			4.6	27.60			27.60
	კვადრატული მილი 100X100მმ	მ	1	6.00	8.5	51.00					51.00
28	წყლის მიმღები ძაბრის მოწყობა თუნუქით	ც		1			4.6	4.60			4.60
	წყლის მიმღები ძაბრი	ც	1	1.00	25	25.00					25.00
	თავი1-ის, თავი 2-ის ჯამი	ლარი				18978.35		10519.544		1760.5576	31258.45
	ზედნადები ხარჯი 10%										3125.85
	ჯამი	ლარი									34384.30
	გეგმიური დაგროვება (მოგება) 8%										2750.74
	ჯამი	ლარი									37135.04
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%										1114.05
	ჯამი	ლარი									38249.09
	დღგ 18%										6884.84
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი									45133.93

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საბაზრო ურთიერთობების პირობებში განსაზღვრავს მშენებლობის წინასწარ ღირებულებას და არ წარმოადგენს დამკვეთსა და მოიჯარეს შორის გადახდის საბოლოო ანგარიშსწორების დოკუმენტს. მათ შორის ანგარიშსწორება ხდება ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით, სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენით.

შეადგინა:

*გ. ნოზაძე*

