

შეთანხმება №01

11 სექტემბერი 2017 წელი

ქ. ონი

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, მდებარე ქ. ონი, დავით აღმაშენებლის მოედანი №1-ში (შემდგომში "შემსყიდველი"), მისი გამგებლის გიორგი ლობჯანიძის სახით, ერთის მხრივ და მორგეს მხრივ შპს "ცოტნე", მისი ხელმძღვანელის პაველე გოგუშვილის სახით, შემდგომში - მიმწოდებელი, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის თანახმად ვლებთ წინამდებარე შეთანხმებას შემდეგზე:

მუხლი 1. შეთანხმების პირობები

- 1.1 12/ივლისი/2017 წლის 11/07 ხელშეკრულების - "ქ. ონში 5 ივლისის მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების", დასრულებული სახარჯთაღრიცხვო-საპროექტო მომსახურების წარმოდგენის და ურთიერთშეთანხმებით შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-2 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
- 1.2 "2.1 ქ. ონში: სახერხი ქარხნის ზემოთ, სახერხი ქარხნის ტერიტორიაზე, გაზგასამართი სადგურის ტერიტორიაზე და ძირითად უბანზე, 5 ივლისის მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოების შესყიდვა (შემდგომში - "შესყიდვის ობიექტი" ან/და "სამუშაოები"), (დანაყოფის კოდი-45230000, 45240000)";
- 1.3 "2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 577838,80 (ხუთასსამოცდაჩვიდმეტი ათას რვაასოცდათერთამეტი ლარი და 80 თეთრი)";

მუხლი 2. დასკვნითი დებულებები

- 2.1. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ საბოლოოდ ხელისმოწერის დღიდან და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
 - 2.2. მხარეთა შორის ურთიერთობასთან დაკავშირებული ყველა სხვა საკითხი რეგულირდება 2017 წლის 12 ივლისის დადებული №11/07 ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით.
 - 2.3. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ორი თანაბარი ოურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა შემსყიდველს, ხოლო ერთი ეგზემპლარი ინახება მიმწოდებელთან.
- ზემოთაღნიშნულის დასადასტურებლად, სათანადო უფლებამოსილებით აღჭურვილმა ქვემოთაღნიშნულმა პირებმა ხელი მოაწერეს წინამდებარე შეთანხმებას.

მხარეთა ოურიდიული რეკვიზიტები
შემსყიდველი:

ონის მუნიციპალიტეტი, მის. საქართველო, ონი, აღმაშენებლის მოედანი №1, ტელ.: 551 550403 ს/კ 237978275, სახელმწიფო ხაზინა, ანგარიშის №GE24NB0330100165022, ბ.კ. TRESGE22.

ხელმოწერა



გიორგი ლობჯანიძე

ბ.ა.

მიმწოდებელი: შპს „ცოტნე“, ონის რაიონი, სოფელი შარდომეთი, ტელ.: 591 958668, ს/კ 437976460, სს "ლიბერთი ბანკი", ბ.კ. LBRTGE22, ანგ. GE75LB0113110366051000

ხელმოწერა:



პაველე გოგუშვილი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		უბანი № 2 (სახეები ქარხნის ზემოთ)										
1	47-21-3	მისასვლელი გზების მოწყობა მომსახურებით	კმ		0.025							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	121.00	3.03			6.00	18.18			18.18
		აგროტექნიკური 108 ცხ. დ.	მ/სთ	54.00	1.35					29.63	40.00	40.00
		ბუფლოზური 108 ცხ. დ.	მ/სთ	1.17	0.03					32.29	0.97	0.97
		ტრაქტორი მუხლუხა სვლით 108 ცხ. დ.	მ/სთ	3.24	0.08					33.63	2.69	2.69
		ღირღი	მ ³	11.00	0.28	13.70	3.84					3.84
2	30-3-2	მისასვლელი გზების მოხრეშვა	100 მ ³		0.10000							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	212.00	21.20			6.00	127.20			127.20
		სხვა მანქანები	ლარი	10.10	1.01					3.20	3.23	3.23
		სრეშე	მ ³	110.00	11.00	11.90	130.90					130.90
3	ენდაგ-87 2 ცხ.3	მდინარე რიონის მარცხენა ნაპირზე ლოდნარის მოსაწყობად, დიდი ქვების (დიამეტრით 0,5 მ-ზე მეტი) შეგროვება ავტოსატრეკულით, 100 მ-ზე გადაადგილებით	100 ტ		6.24000							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	4.32	26.96			6.00	161.76			161.76
		ავტოსატრეკული	მ/სთ	4.32	26.96					28.43	766.47	766.47
4	1-22-12	მოხიდული ლოდების დატრეკვა ექსკავატორით თვითმცვლელზე	1000 მ ³		0.24000							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	26.80	6.43			6.00	38.58			38.58
		ექსკავატორი 0,65 მ ³ ციციხეთ	მ/სთ	60.10	14.42					45.14	650.92	650.92
		სხვა მანქანები	ლარი	4.35	1.04					3.20	3.33	3.33
		ღირღი	მ ³	0.09	0.02	13.70	0.27					0.27
5	სრვ 2017 II კვ	ქვების ტრანსპორტირება ობიექტზე	ტ		624.00					12.41	7743.84	7743.84
6	38-2-2	მოხიდული ქვებით ლოდნარის მოწყობა პირნურული მეთოდით	1000 მ ³		0.24000							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	4.64	1.11			6.00	6.66			6.66
		ბუფლოზური 108 ცხ. დ.	მ/სთ	13.70	3.29					32.29	106.23	106.23
		გაბონების მოწყობა										
7	ენდაგ 89 კრ.2 გა.მ.1	გაბონებისთვის ქვების მოგროვება და თვითმცვლელზე დატვირთვა	მ ³		120.0000							

	2-1-30 1-724-77 ხელთ	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	7.00	840.00		6.00	5040.00						5040.00
8	სრგ 2017 II კვ	ქვების ტრანსპორტირება ობიექტზე	ტ		312.00				12.41	3871.92			3871.92	
9	ქნდაგ 1960 კრ.13 13-15	გაბიონის ქუთუბის დაწყოება ზომით 2*1*1 მ, ქვევით შემსება, ნაწილებების ჩამყვრება ხელთ	გ³		120.0000									
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2.60	312.00		6.00	1872.00						1872.00
10	2017-II გვ7 კ36	გაბიონის ქუთუბის ღირებულება, ზომით 2*1*1 მ	ც		60.00	71.20		4272.00						4272.00
11	2017-II გვ7 კ28	გაბიონის შესატარავი მათუელის ღირებულება	კბ		550.00	3.10		1705.00						1705.00
		სულ	ლარი											26565.99
		ზედანდები ხარჯები	%	10										2656.60
		სულ	ლარი											29222.59
		სახარჯთაღრიცხველი მოგება	%	8										2337.81
		სულ ხარჯთაღრიცხველი	ლარი											31560.40
		უბანი № 3 (სახეჩი ქარხნის ტერიტორია)												
1	47-21-3	მისასვლელი გზების მოწყობა მომარტავებით	კმ		0.020									
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	12.00	2.42		6.00	14.52						14.52
		ავტოტრეკედერი 108 ცხ. დ.	მ/სთ	54.00	1.08				29.63	32.00				32.00
		ბუდილიზერი 108 ცხ. დ.	მ/სთ	1.17	0.02				32.29	0.65				0.65
		ტრაქტორი მუხელეუხა სვლით 108 ცხ. დ.	მ/სთ	3.24	0.06				33.63	2.02				2.02
		ღირედი	გ³	11.00	0.22	13.70		3.01						3.01
2	30-3-2	მისასვლელი გზების მოხრეშვა	100 გ³		0.08000									
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	212.00	16.96		6.00	101.76						101.76
		სხვა მანქანები	ლარი	10.10	0.81				3.20	2.59				2.59
		ხრეში	გ³	110.00	8.80	11.90		104.72						104.72

№	სელი	სელი	სელი	სელი	სელი	სელი	სელი	სელი	სელი	სელი	სელი	სელი	სელი	სელი	სელი	სელი	სელი
1-724-77	1-30-7.12	ფახი	1000 მ ³	15000,00	2,00000	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
2	47-21-3	მისასვლელი ბუხის მოწყობა მოზანდარეობით	მ ³		0.010												15000,00
		შრომის დანახარჯი	მ/სთ	121,00	1,21											7,26	7,26
		ავტორიზაციის 108 ცხ. დ.	მ/სთ	54,00	0,54											16,00	16,00
		ბუღალტერი 108 ცხ. დ.	მ/სთ	1,17	0,01											0,32	0,32
		ტრანპორტი მუხლუხა სვლით 108 ცხ. დ.	მ/სთ	3,24	0,03											1,01	1,01
		ლორდი	მ ³	11,00	0,11			13,70	1,51							1,51	1,51
3	30-3-2	მისასვლელი ბუხის მოხერხება	100 მ ³		0,04000												
		შრომის დანახარჯი	მ/სთ	212,00	8,48					6,00						50,88	50,88
		სხვა მანქანები	ლარი	10,10	0,40										3,20	1,28	1,28
		ხრეში	მ ³	110,00	4,40			11,90	52,36							52,36	52,36
4	1-30-7.12 ტნა.3.47	მდინარე რიონის კალაპოტის ფორმირებისთვის III კატეგორიის სველი გრუნტის დაშვება მძლავრი ბუღალტერით, 25 მ-ზე გადაადგილებით, დამბის მოწყობით	1000 მ ³		9,70000												
		ბუღალტერი 310 ცხ. დ.	მ/სთ	8,22	79,73											77,53	6181,47
5	ენდაგ-87 2 ცხ.3	დამბის ფრთაზე ლოდნარის მოსაწყობად, დიდი ქვების (დამბერით 0,5 მ-ზე მეტი) შეგროვება ავტოსატრეკულით, 100 მ-ზე გადაადგილებით	100 ტ		15,60000												
		შრომის დანახარჯი	მ/სთ	4,32	67,39					6,00						404,34	404,34
		ავტოსატრეკული	მ/სთ	4,32	67,39											1915,90	1915,90
6	1-22-12	შეგროვებული ქვების დატვირთვა ექსკავატორით თეთომცლუკებზე	1000 მ ³		0,60000												
		შრომის დანახარჯი	მ/სთ	26,80	16,08					6,00						96,48	96,48
		ექსკავატორი 0,65 მ ³ ციცხვით	მ/სთ	60,10	36,06										45,14	1627,75	1627,75
		სხვა მანქანები	ლარი	4,35	2,61										3,20	8,35	8,35
		ლორდი	მ ³	0,09	0,05			13,70	0,69							0,69	0,69
7	სრგ 2017 II კვ	ქვების ტრანსპორტირება 25 კმ-ზე	ტ		1560,00												
															12,41	19359,60	19359,60


ობიექტის ხარჯთაღრიცხვა №1

ობიექტის დასახელება: ქ. ონი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: 651.53 ათასი ლარი

შეღებნილია: 2017 წლის II კვ. ფასებში

№	ხარჯთაღრიცხვის №№	სამუშაოებისა და დანახარჯთა დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ათასი ლარი				
			სამშ-ლო	მონტაჟი	მოწყობილ	სხვადასხვა	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ღ.ხ. №1	სამშენებლო სამუშაოები	536.06	-	-	-	536.06
		სულ	536.06	-	-	-	536.06
2	მშენ. შემფ. კავშ.2017 წ.	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები და დანახარჯები-3%	-	-	-	16.08	16.08
		სულ	536.06	-	-	16.08	552.14
3	მშენ. შემფ. კავშ.2017 წ. თავი 4-10	დღგ-18%	-	-	-	99.39	99.39
სულ ობიექტის ხარჯთაღრიცხვით			536.06	-	-	115.47	651.53

შპს "ალიგატორის" დირექტორი:  / მ. კომლაძე /

პროექტის მთ. ინჟინერი: / თ. ახანიშვილი /

შემსრულებელი:  / ლ. მიქაშაიძე /

№2 უზანი - 31560,40
 №3 " - 43212,05
 №4 " - 18980,77
 №5 " - 381677,75
475430,97
 3% - 14262,93
489693,90
 18% - 88144,90
577838,80

120.0000

გაბიონებისთვის ქვების მოგროვება (და მათი მკლავობა) და ავანტი

კრ.2 გ.ა.მ.1

7