

ობიექტის დასახელება: ბოლნისის სტეფანოს სახელობის სტადიონზე სარეკლამო ბანერებისათვის ჩარჩოების მოწყობა

შენიშვნის მოწყობის სამუშაოები
დეფექტური აქტი

№	შიფრი, ნორმ. ნომერი, რს. კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	ნორმა ერთეულ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
						ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	СНИП IV-2-84 7-58-1	მილკედრატებისაგან ჩარჩოს მოწყობა სარეკლამო ბანერის გასაკრავად	ტ		0.969							
		შრომის დანახარჯი	კვ/სთ	35.100	34.012							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.036	0.035							
		მილკედრატი 20*40*1.9	კ/მ	588.235	570.000							
		ელექტროდი	კბ	10.32	10.000							
		საჭრელი დისკი	ც	10.320	10.000							
		სხვა მასალა	ლარი	0.043	0.04							
	СНИП IV-2-84 9-7-4.	კუტი კარის მოწყობა	ტ		0.03							
		შრომის დანახარჯი	კვ/სთ	35.100	1.05							
		სხვა მანქანა	ლარი	5.180	0.16							
		ჭიშკარი	მ2	პროექტით	1.60							
		ანჯამა	ც	66.800	2.00							
		სხვა მასალა	ლარი	2.780	0.08							
2	საბაზრო	არსებული საოპერატორო კოშკის გვერდების დახურვა	კვმ		4.50							
		შრომის დანახარჯი	კვ/სთ	1.12	5.04							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.003	0.01							
		კარბოლუქსი	კვმ	1.1	4.95							
		თვითმხრახნი შურუფი	ც	6	27.00							
		სხვა მასალა	ლარი	0.002	0.01							
		ჯამი										
		სატრანსპორტო ხარჯი			5.00							
		ჯამი										
		ზედნაღები ხარჯები	%		10.00							
		ჯამი										
		მოგება	%		8.00							
		ჯამი										
		დღგ	%		18							
		ჯამი										

დირექტორი: როლანდ ფრუიძე

