

შეთანხმება #1

(2019 წლის 23 აპრილის N63 ხელშეკრულება)

მაისი 2019 წელი

ქ. კასპი

წინამდებარე შეთანხმება ითვლება 2019 წლის 23 აპრილს კასპის მუნიციპალიტეტის მერს მანუჩარ მერებაშვილს (შემსყიდველი) და მეორეს მხრივ შპს „ე.ს.კ“-ს დირექტორს ირაკლი თავაძეს (შემსრულებელი) შორის დადებული N63 ხელშეკრულების ნაწილად, შემსყიდველი და შემსრულებელი წინამდებარე შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ თანხმდებიან შემდეგზე:

2019 წლის 23 აპრილს გაფორმებული N63 ხელშეკრულებაში, **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში**: მეტეხის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფ. ბარნაბიანთკარის შიდა გზის ბეტონით მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს დაკორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის სახით.

წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის შეთანხმების თავში მითითებული თარიღიდან.

ხელშეკრულებას თან ერთვის ორივე მხრის მიერ დამოწმებული შეთანხმება, რომელსაც გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა.

მხარეთა რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“
კასპის მუნიციპალიტეტის
მერი

მანუჩარ მერებაშვილი

„შემსრულებელი“
შპს „ე.ს.კ“-ს
დირექტორი

ირაკლი თავაძე



კასპის მუნიციპალიტეტის მერია



KA990144374871819

21 / მაისი / 2019 წ.

№ 08/3178

შ.პ.ს "ე.ს.კ"-ს დირექტორს
ბატონ ირაკლი თავაძეს

ჩვენს შორის გაფორმებული 2019 წლის 24 აპრილის #63 და #64 ხელშეკრულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ასრულებთ სადგურ მეტეხის დასახლებაში კანალიზაციის ქსელის მოწყობისა და ბარნაბიანთკარში შიდა გზების ბეტონით მოწყობის სამუშაოებს.

კასპის მუნიციპალიტეტის მერია წინააღმდეგი არ არის თქვენს მიერ წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით გაგრძელდეს დაწყებული სამუშაოები.

დანართი: 4 ფურცელი

მერი

ხელმოწერა/ 
შტამპი/ 
ელმეტრულად

მანუჩარ მერებაშვილი



კასპის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ მანუჩარ მერებაშვილს

მოსვენებითი ბარათი

ბატონო მანუჩარ,

მოგახსენებთ, რომ კასპის მუნიციპალიტეტთან 2019 წლის 24 აპრილის #63 და #64 გაფორმებული ხელშეკრულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შ.პ.ს. „ე.ს.კ.“ ასრულებს სადგურ მეტეხის დასახლებაში კასნალიზაციის ქსელის მოწყობისა და ბარნაბიანთკარში შიდა გზების ბეტონით მოწყობის სამუშაოებს.

წინააღმდეგი არა ვარ შ.პ.ს. „ე.ს.კ.“ მიერ წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით გაგრძელდეს დაწყებული სამუშაოები.

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი

ხელმოწერა/ 
შტამპდასმულია
ელექტრონულად

ნოდარ ნატროშვილი

კასპის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ მანუჩარ მერეპაშვილს

ბატონო მანუჩარ,

მოგახსენებთ, რომ ჩვენს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება № 63 და №64 2019 წლის 24 აპრილს “სოფლის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში” კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: საღებურ მეტეხის დასახლებაში კანალიზაციის ქსელის მოწყობა-მოწესრიგება ღარჩენილ მონაკვეთებზე და მიერთება ქსელზე და სოფელ “ბარნაბიანთკარში” შიდა ბზის მოწყობა გეტონის 123 ბრძ/მ-ზე.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ მომზადებული დეველპმური აქტი საჭიროებს კორექტირებას, რომლის თანახმადაც უკვ “ე.ს.კ” შეასრულებს სამუშაოებს ხარჯთაღრიცხვის თანხიდან გაუსვლელად.

კერძოდ:

საღებურ მეტეხის დასახლებაში დეველპმური აქტით გათვალისწინებული იყო კანალიზაციის ქსელის 180 ბრძ/მ მონაკვეთის მოწყობა დ-200 მმ-იანი გოფირებული მილით, რომელიც გაცილებით აღემატება მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ჩამდინარე წყლის რაოდენობის გატარების საჭიროებას. საჭიროა დ-200 მმ-იანი მილის მოწყობა 80 ბრძ/მ-ზე და დ-150 მმ-იანი მილის მოწყობა 100 ბრძ/მ-ზე, დ-100 მმ-იანი მილის მოწყობა 180 ბრძ/მ-ზე, მაგისტრალზე დ-300 მმ-იანი მილის მოწყობა 60 ბრძ/მ-ზე და დ-400 მმ-იანი მილის მოწყობა 54 ბრძ/მ-ზე, ასევე გასულ წლებში მოწყობილი დ-300 მმ-იანი ლითონის მილის შეცვლა დ-500 მმ-იანი ლითონის მილით, დამატებით 150 ბრძ/მ-ზე სანიღვრეს ხელით გაწმენდა, რათა გამტარიანობა იქნეს პრობლემების გარეშე.

სოფელ “ბარნაბიანთკარში” გზაზე 0.12 მ-ის სისქის 123 ბრძმ-ზე გეტონის წყობის ნაცვლად, მოეწყოს გეტონის გზა 130 ბრძ/მ-ზე სისქით 0.133 მ, ასევე რკინა-გეტონის ბზის დახერხვა თერმული ღარის მოსაწყობად, 4 მ-ის ნაცვლად 4-10მ-ში ამოვსება ბიტუმის მასტიკით.

შ.პ.ს “ე.ს.კ”-ს დირექტორი:

/ო. თავაძე/

17.05.2019წ.

" ვამტკიცებ "

კასპის მუნიციპალიტეტის მერი
მანუჩარ მერებაშვილი

მეტეხის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი
სოფ. ბარნაბიანთკარის შიდა გზის მოწყობა ბეტონით 130 გრძ/მ
ხარჯთაღრიცხვა

17.05.2019 წ.

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილუ ბა	რაოდენობა	მასალა		ხეღვასი		ტრანსპორტი		სულ
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	მიწის მოჭრა-მოსწორება გრეიდერით $520 \times 0.003 = 1.56$ გრუნტის სანიაღვრის მოწყობით ცალ მხარეს	მ/მთ	1,56		0,00		0,00	31,00	48,36	48,36
2	სავალი ნაწილის მოწყობა რკინა-ბეტონით ბ-25, სისქით 133 მმ $130 \times 4 \times 0,133 = 69,16$	მ3	69,16		0,00	6,00	414,96		0,00	414,96
3	ბეტონი ბ-25, $k = 1,02 = 70,70$	მ3	70,7	133,00	9403,10		0,00		0,00	9403,10
4	არმატურა A 500 c დ 12 ბ-200	ტნ	4,68	1722,00	8058,96	40,00	187,20		0,00	8246,16
5	რკინა-ბეტონის გზის დახერხვა თერმული დარის მოსწყობად ყოველ 4 - 10 მეტრში ამოვსება ბიტუმის მასტით	მ	60		0,00	10,00	600,00		0,00	600,00
6	ბეტონის ტრანსპორტირება 12 კმ მანძილიდან $70,70 \times 2,38 = 168,3$	ტნ	168,3		0,00		0,00	7,04	1184,83	1184,83
	ჯამი:				17462,06		1202,16		1233,19	19897,41
	ზედნადები ხარჯები:	8%								1591,79
	ჯამი:									21489,20
	გეგმიური დაგროვება:	7%								1504,24
	ჯამი :									22993,45
	გაუთვალისწინებული ხარჯები: 3%	3%								689,80
	ჯამი :									23683,25

შ.პ.ს "ე.ს.კ."-ს დირექტორი:

/ი. თავაძე/