

ინდ/მეწარმე. "ზაური ცვარიანი"

სოფ. ზედა ალვში სანიაღვრე
-სადრენაჟე არხების მოწყობის
სამუშაოები

ვამტკიცებ:

ცაგერის მუნიციპალიტეტის

მერი:



/ა. ჟგერხელიძე/

**სოფ. ზედა ალვში სანიაღვრე-სადრენაჟე
არხების მოწყობის სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა**

ინდ/მეწარმე. „ზაური ცვარიანი“



/ზ. ცვარიანი/

გამარტებითი ბარათი

სოფ. ზედა აღვში სანიაღვრე -სადრენაჟე არხების მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია თანახმად საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2014 წლის 25 აგვისტოს №52 ბრძანებით დამტკიცებული მეთოდური მითითებების საფუძველზე. რესურსული მეთოდით საბაზო აღებულია სამშენებლო ნორმებით და წესების შესაბამისად, ხოლო რესურსისათვის სამშენებლო რესურსების ფასები 2019 წლის I კვარტლის დონეზე.

პროექტში გაურკვევლობები შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან და ცაგერის მუნიციპალიტეტთან.

ხარჯთაღრიცხვაში მიღებულია შემდეგი დარიცხვები:

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. ზედნადები ხარჯები | - 10% |
| 2. გეგმიური დაგროვება | - 8% |

პროექტის მთლიანი ღირებულება შეადგენ 7 000 ლარს.

ინდ/მეწ. „ზაური ცვარიანი“



/ზ. ცვარიანი/

სოფ. ზედა აღვში სანიაღვრე-სადრენაჟე არხების მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

შეღებნილია 2019წლის I კვარტალში

ვამტიკიცებ: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერი:
/ა. უგრეხელიძე/



N	გაფას. N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული		ხელფასი		მასალა		სამმ. მექანიზ.		სულ
				ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.23-8	III-ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით $V=0.25$ კუბ.მ (4კმ-მდე ნაყარში გატანით) რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხების(ლატოკების) და ცხაურების მოსაწყობად: $100*0.7*0.5$	მ ³		35.00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.0608	2.13	6.00	12.77					12.77
	14.125	ექსკავატორი ერთ ციცივიანი 0.25კუბ.მ	მან/სთ	0.143	5.01					27.77	138.99	138.99
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00689	0.24					3.20	0.77	0.77
2	14.	გრუნტის გატანა 2კმ-დე	ტ	1.55	54.25					2.03	110.13	110.13
	23-1-3	ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა და გვერდების შევსება ხრეშით. $(100*0.7*0.1)+(100*0.4*0.1*2)$	კბ/მ		15.00							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1.78	26.70	6.00	160.20					160.20
		სხვა მანქანები	ლარი	0.07	1.05					3.20	3.36	3.36
	4.1.230	ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა	კბ/მ	1.01	15.15			20.06	303.91			303.91
4	14.	ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება 13კმ-ზე	ტ	1.60	24.00					7.57	181.68	181.68
	7-25-7	.რკ/ბეტონის ანაკრები არხის (ლატოკის) მოწყობა შიდა ზომებით $0.3*0.3$ (გადაბმებში ამოღესვით)	გრძ/მ		100.0							

