

საბოლოო მიღება-ჩაბარების

აქტი 115/1


ქ. ცაგერი

ივლისი 2019 წელი

ვამტკიცებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის

მერის პირველი მოადგილე, მერის მ/შ: /გ.მახათაძე/



პროექტის დასახელება	სოფელ მახაშის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები
ხელშეკრულების ნომერი	№ 115 29 მაისი 2019 წელი
პროექტის ადგილმდებარეობა	ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. მახაში

ამ აქტს ხელი მოეწერა 2019 წლის ივლისის მასზედ, რომ № 115 (29.05.2019წ) ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებელმა ი/მ „გელა გოგიძე“ წარმოადგინა დოკუმენტაცია სოფლის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახაშის გარე განათების მოწყობის სამუშაოების დასრულების შესახებ, თანხით 11996 (თერთმეტიათასცხრასათხმოცდათექვსმეტი) ლარი. ზედამხედველობის სამსახური იბარებს აღნიშნულ სამუშაოებს ხელშეკრულებისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო ფორმა N2-ის მიხედვით.

მიმწოდებელი:

ი/მ „გელა გოგიძე“:

ს/კ 49001001478 ა/ნ GE80LB0112118303634001 ბ.კ LBRTGE22

გ.გოგიძე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

ჩაიბარა:

1. გელა მამარდაშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

2. ბაქარი ყურაშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

3. ნინო ლიპარტელიანი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა


4. მირიან ქომეთიანი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა


5. მიხეილ სილაგაძე - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი


ხელის მოწერა


6. თამაზ ჭაბუკიანი - ცაგერის მუნიციპალიტეტის ლასურიაშის თემის მაჟორიტარი დეპუტატი

სახელი გვარი


ხელის მოწერა

7. მანუჩარ ხეცურიანი - ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ლასურიაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში

სახელი გვარი


ხელის მოწერა

სამუშაოს საბოლოო შესრულების აქტი ფორმა №2

ობიექტის დასახელება: **სოფელ მახაშის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები**

დამკვეთი:

გამტკიცებ: ვაგჟარის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველი მოადგილე მ/შ:

/გ.მახათაძე/

მეტსრულელები:

ინდ/მეტს: გელა გოგიბე



№	საფუძველი	სამუშაოების დასახელება	განზ.	თითოეული მოსახლეობის			მასალა			ხელოვანი			თბილისი		ჯამი
				ერთეული	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	3														

საამბებლო სამუშაოები

1		ლითონის ბოძების აწყოფა და მისი მონტაჟი	ცალი		24										
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	3,64	87,36					6	524,16				524,16
		ლითონის მილი დ=102მმ. სისქით 4მმ	მრძ/მ	6	144	21,6	3110,40								3110,40
		ლითონის მილი დ=42მმ. სისქით 3მმ	მრძ/მ	1,5	36	7,4	266,40								266,40
2		არმატურა იზოლირებული ბუნიკის მოსაწყობად დ=18	მრძ/მ	0,3	7,2	2,92	2,92								2,92
		იზოლირატორი მს-10	ცალი		24	2,6	62,40								62,40
		მანქანები	ღარი	2,12	50,88					3,2	162,82				162,82
3		მიწის დამუშავება ხელით ელ. ბოძებისათვის. 0.4*0.4*1	მ3		3,84										3,84
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	6,15	23,616					6	141,696				141,70
		ელ. ბოძების დაბეჭობა 0.4*0.4*1	მ3		3,84										3,84
3		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2,86	10,982					6	65,8944				65,89
		მანქანები	მანქ/სთ	7	26,88										7
										3,2	86,016				86,02

4.348	ბეტონი მ-200 (B-15)	მ3	1.02	3.9168	104	407.35			0	407.35
	სხვა ხარჯები	ლარი	1.6	6.144					3.2	19.661
										19.66
6	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორ პირად	მ2		48						
4										
15.164.8	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.68	32.64				7.2	235.01	235.01
4.2.33	ანტიკოროზიული საღებავი	კმ	0.246	11.808	4.5	53.14				53.14
	ჯამი					3902.60			966.76	268.49
	სატრანსპორტო ხარჯი მასალების დირექტორებიდან	5%				195.13				195.13
	ჯამი					4097.73			966.76	268.49
	ზედნაღები ხარჯები	10%				409.77			96.68	26.85
	ჯამი					4312.4			1063.43	295.34
	გემიური დაგროვება	8%				344.99			85.07	23.63
	ჯამი					4657.37			1148.51	318.97
II ელ.სამონტაჟო სამუშაოები										
1	ელ.კაბელი დამონტაჟება 2*16 თვითმზიდი	გრძ/მ		918						
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.15	137.7				6	826.2	826.20
	მანქანები	მანქ/სთ	0.134	123.01					3.2	393.64
8.1.106	ელ.კაბელი СИП- 2*16 თვითმზიდი	გრძ/მ		918	1.1	1009.80				1009.80
8.617.2	სანათების მონტაჟი	მ		24						
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2.08	49.92				6	299.52	299.52

