

ინდ/მეწარმე. "ზაური ცვარიანი"

სოფელ გვესოს სასოფლო  
კლუბის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოები

ქალაქი ცაგერი

2019 წელი



ვამტკიცებ:  
ცაგერის მუნიციპალიტეტის  
მერი:



/ა.უგრეხელიძე/

# სოფელ გვესოს სასოფლო კლუბის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

ინდ/მეწარმე. „ზაური ცვარიანი“



/ზ.ცვარიანი/



## გამარტებითი ბარათი

სოფელ გვესოს სასოფლო კლუბის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია თანახმად საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2014 წლის 25 აგვისტოს №52 ბრძანებით დამტკიცებული მეთოდური მითითებების საფუძველზე. რესურსული მეთოდით საბაზო აღებულია სამშენებლო ნორმებით და წესების შესაბამისად, ხოლო რესურსისათვის სამშენებლო რესურსების ფასები 2019 წლის I კვარტლის დონეზე.

პროექტში გაურკვევლობები შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან და ცაგერის მუნიციპალიტეტთან.

ხარჯთაღრიცხვაში მიღებულია შემდეგი დარიცხვები:

- |                       |       |
|-----------------------|-------|
| 1. ზედნადები ხარჯები  | - 10% |
| 2. გეგმიური დაგროვება | - 8%  |

პროექტის მთლიანი ღირებულება შეადგენს 2 500 ლარს.

ინდ/მეწ. „ზაური ცვარიანი“



ზ. ცვარიანი/



სოფელ გვესოს სასოფლო კლუბის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

შეღებნილია 2019 წლის I კვარტლის დონეზე

№	საფუძველი	სამუშაოების დასახელება	ეანზ.	ნორმატიული		მასალა		ხელფასი		მანქანა		ჯამი
				ერთეული	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7-18-3.		ასაწობი ბეტონის საფეხურების არსებულ შვედურებზე მოწყობა	ცალი	16								
1		შრომითი რესურსი	კაც.სთ	2.86	45.76				6	274.56		274.56
4.1.73		მანქანები	მანქ.სთ	0.33	5.28						3.2	16.896
4.1.348		ბეტონის კიბის საფეხური	ცალი	16		21.05	336.8					336.8
1.1.377		ბეტონი 200მარკიანი	მ3	0.0053	0.0848	122.72	10.41					10.41
		ცემენტის ხსნარი 100მარკიანი	მ3	0.0062	0.0992	103.84	10.30					10.30
2	8-5-2	დაზიანებული კედლების მოწყობა საკედლე ბლოკით 26მ2*0.2	მ <sup>3</sup>		5.2							
		შრომის ანაზღაურება	კაც.სთ	4.23	21.996							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.79	4.108							
4.1.38		ბლოკი სამშენებლო 39X19X19	ც	62.5	325	1.1	357.5					
4.1.338		ცემენტის ხსნარი წყობის მ 75	მ <sup>3</sup>	0.23	1.196	101.48	121.37					
		მეტალოპლასტმასის კარების მონტაჟი (1ცალი).	მ <sup>2</sup>		1.86							
3	10.27.2	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.82	1.5252							
								7.8	11.8966			11.90



10,3,7	მანქანები	ლარი	0.041	0.07626														3.2	0.24	0.24	
	მეტალოპლასტმასის კარები	მ²		1.86	160	297.6														297.60	
	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა 2ცალი	მ²		2.51																	
10.14.3	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1.38	3.4638			7.8	27.02												27.02	
	მანქანები	ლარი	0.365	0.91615														3.2	2.93	2.93	
10,3,3	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა თეთრი ომეგი მინით	მ²		2.51	150	376.5														376.5	
						1510.48		485.043												33.2173	2028.738
	სატრანსპორტო ხარჯი მასალების ღირებულებიდან	5%				75.52															75.52
	ჯამი					1586.00		485.04												33.22	2,104.26
	ზედნადები ხარჯი	10%				158.60		48.50												3.32	210.43
	ჯამი					1744.6		533.55												36.54	2314.69
	გეგმიური დაგროვება	8%				139.57		42.6838												2.92	185.18
	ჯამი					1884.2		576.23												39.46	2500



ინდ/მეწ. "ზაური ცვარიანი"

/ზ.ცვარიანი/