

ინდ/მეწარმე. "ზაური ცვარიანი"

სოფ. ქვედა ცაგერის
სასაფლაოს ტერიტორიის
კეთილმოწყობის სამუშაოები

ქალაქი ცაგერი

2019 წელი

ვამტკიცებ:
ცაგერის მუნიციპალიტეტის
მერი: /ა.უგრეხელიძე/



**სოფ. ქვედა ცაგერის სასაფლაოს
ტერიტორიის კეთილმოწყობის
სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა**

ინდ/მეწარმე. „ზაური ცვარიანი“



/ზ.ცვარიანი/

გამარტებითი ბარათი

სოფ. ქვედა ცაგერის სასაფლაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია თანახმად საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2014 წლის 25 აგვისტოს №52 ბრძანებით დამტკიცებული მეთოდური მითითებების საფუძველზე. რესურსული მეთოდით საბაზო აღებულია სამშენებლო ნორმებით და წესების შესაბამისად, ხოლო რესურსისათვის სამშენებლო რესურსების ფასები 2019 წლის I კვარტლის დონეზე.

პროექტში გაურკვევლობები შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან და ცაგერის მუნიციპალიტეტთან.

ხარჯთაღრიცხვაში მიღებულია შემდეგი დარიცხვები:

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. ზედნადები ხარჯები | - 10% |
| 2. გეგმიური დაგროვება | - 8% |

პროექტის მთლიანი ღირებულება შეადგენ 6 000 ლარს.

ინდ/მეწ. „ზაური ცვარიანი“



/ზ. ცვარიანი/

სოფ. ქვედა ცაგერის სასაფლავოს ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

შეღებნილია 2019 წლის I კვ.დონეზე
 გამტკიცებ: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერი:
 /ა. უგრეხელიძე/



N	გაფას. N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშ. მექანიზ.		სულ
				ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-78-3	გრუნტის დამუშავება ხელით ბეტონის ბილიკების მოსაწყობად 80*80=160*1*0.15	მ ³		24.00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.780	66.72	6	400.32					400.32
11-1-6		ღორღის საფუძველის მოწყობა 160*1*0.1	მ ³		16.00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3.52	56.32	6	337.92					337.92
2		სხვა მანქანა	ლარი	1.06	16.96					3.2	54.3	54.27
4.1-240		ღორღი ფრ.0-40მმ	მ ³	1.24	19.84			17.46	346.41			346.41
		სხვა მასალა	ლარი	0.02	0.32			3.2	1.02			1.02
11-1-11		ბეტონის ბილიკის მოწყობა მ300 160*1*0.14	მ ³		22.40							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.90	64.96	6	389.76					389.76
4.1-350		ბეტონი მ300	მ ³	1.02	22.85			130.98	2992.63			2992.63

