დანართი – შეთანხმება № 1

დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს ,,ქინვალი''-ს შორის
2019 წლის 28 ივნისს დადებული № 258 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი

16 აგვისტო 2019 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის" სატენდერო წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის (CMR190122706) საშუალებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს ,,ქინვალს'' შორის 2019 წლის 28 ივნისს დაიდო №258 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში,გუდამაყრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ საკერპოში თავშეყრის ადგილის მოწყობა. შპს ,,ქინვალის'' (შემოსვლის თარიღი 2019 წლის 6 აგვისტო N3770) წერილის, ასევე დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის, იოსებ ღარიბაშვილის 2019 წლის 13 აგვისტოს N 2040/09 მოხსენებითი ბარათით მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, 2019 წლის 28 ივნისის №258 ხელშეკრულების მე-18 მუხლის გათვალისწინებით, სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით, საერთო ღირებულებით ნაცვლად 10002.63 (ათი ათას ორი ლარი 63 თეთრი) ლარისა, განისაზღვროს 10001.09 (ათი ათას ერთი ლარი 09 თეთრი) ლარი, **აღნიშნულიდან გამომდინარე:**

ერთის მხრივ, თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ა/ა GE24NB0330100200116502 2 – **(შემდგომში შემსყიდველი)**

მეორეს მხრივ შპს ,,ქინვალი''-ს სახით, რომლის რეკვიზიტებია: დუშეთის რაიონი სოფელი ქვემო არანისი , ს/კ 228283959 მომსახურე ბანკი – **სს „ლიბერთი ბანკი", ბანკის კოდი** LBRT**GE22**; ა/ა **GE93LB0113160344401001** - (შემდგომში მიმწოდებელი).

**ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:**

1. 2019 წლის 28 ივნისის №258 ხელშეკრულების მე-2 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 10001.09 (ათი ათას ერთი ლარი 09 თეთრი) ლარი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით."
2. სამუშაოები განხორციელდეს წინამდებარე დანართ-შეთანხმებაზე თანდართული კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

3. დანართი–შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2019 წლის 28 ივნისს დადებულ №258 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის
პირველი მოადგილე

/გ.თანიაშვილი/

მიმწოდებელი:
შპს „ჟინვალი" დირექტორი;

/ქ.ხადილაშვილი/

იურისტი:

Dusheti Municipality
Digitally signed by Dusheti Municipality
Date: 2019.08.19 09:47:07 +04'00'

Kartlosi Khadilashvili
Digitally signed by Kartlosi Khadilashvili
Date: 2019.08.21 16:22:30 +04'00'

2040/09

KA990135466359719

13 / აგვისტო / 2019 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მოწყობის,ინფრასტრუქტურის განვითარების
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის
(კონკურსამდე) იოსებ ღარიბაშვილის

# მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას შ.პ.ს. ,,ჟინვალ''-თან გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება (№258; 28.06.2019წ.) რომლის საფუძველზე ახორციელებს გუდამაყრის ა/ე. სოფ. საკერპოში თავშეყრის ადგილის მოწყობის სამუშაოებს.

შ.პ.ს. ,,ჟინვალმა'' კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა (№3770) განცხადებით წარმოადგინა 2019 წლის 06 აგვისტოს სახელშეკრულებო თანხიდან გაუსვლელად და ითხოვს ხარჯთაღრიცხვის კორექტირებას.

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შ.პ.ს. ,,ჟინვალმა'' სამშენებლო სამუშაოები გააგრძელოს წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

გთხოვთ გადააწეროთ მოხსენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისთვის სახელმწიფო შესყიდვის სამსახურს.

სივრცითი მოწყობის,ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი

ხელმოწერილია/
შტამპდასმულია
ელექტრონულად

იოსებ ღარიბაშვილი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბ-ნ: ზურაბ სეხნიაშვილს

შ.პ.ს „ქინვალი"-ს დირექტორის

ქართლოს ხადილაშვილის

# განცხადება

ვასრულებ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №258-ით გათვალისწინებულ სამუშაოს. კერძოდ: დუშეთის მუნიციპალიტეტის, გუდამაყრის ა/ე-ში სოფ: საკერპოში თავშეყრის ადგილის მოწყობის სამუშაოებს. მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე წარმოგიდგენთ კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას.

გთხოვთ განიხილოთ კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა და ხელშეკრულებაში შევიტანოთ ცვლილება.

შ.პ.ს „ქინვალი"-ს დირექტორი: /ქ.ხადილაშვილი/

06.08.2019წ.

გუდამაყრის ა/ე სოფ. საკერპოს თავშეყრის ადგილის მოწყობა

(კორექტირებული)

| # | [illegible] | სამუშაოთა დასახელება | განზ. ერთ | რაოდენობა | | ღირებულება | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ერთ.-ზე | საპრ. მონაც | ერთ. ღირებ | ხულ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1-64-1 | ტერიტორიის მოსწორება ხელით | 100კვ/მ | | 2.00 | | |
| | | მუშის შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 8.60 | 17.20 | 6 | 103.2 |
| 2 | 1-80-8 | წერტილოვანი საძირკვლების მოსაწყობად მიწის მოთხრა ხელით 0,6*0,6*0,9 მ. (11 ცალი.) | კუბ/მ | | 3.56 | | |
| | | მუშის შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 2.99 | 10.66 | 6.0 | 63.94 |
| 3 | 6-1-2 | ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა (11 ცალი.) | მ3 | | 3.56 | | |
| | | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 4.50 | 16.04 | 6.0 | 96.23 |
| | | მანქანები | ლ | 0.28 | 1.00 | 3.2 | 3.19 |
| | | მატერიალური რესურსი | | | | | 0.00 |
| | | ბეტონი მ-250 | კუბ/მ | 1.02 | 3.64 | 108.0 | 392.61 |
| | | სხვა მასალები | ლ | 0.28 | 1.00 | 3.2 | 3.19 |
| 4 | 9-7-4 | შენობის ქვეშ დგარების (ბოძების) მოწყობა ლითონის მილკვადრატების სახით . (11 ცალი) | ტ | | 0.43 | | |
| | | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 35.10 | 14.95 | 6 | 89.71 |
| | | შემდუღებელი აპარატი | მანქ.სთ | | 1.00 | 32.4 | 32.40 |
| | | მანქანები | ლ | 5.18 | 2.21 | 3.2 | 7.06 |
| | | მატერიალური რესურსი: | | | | | |
| | სამ | დგარები, ლითონის მილკვადრატი 80*80*5 | გრძ.მ | | 12.50 | 21.0 | 262.50 |
| | სამ | ლითონის ზედსადები ფირფიტები | კგ | 27 | 11.50 | 2.4 | 27.60 |
| | სამ | ელექტროდი | კგ | 17 | 7.24 | 3.7 | 26.79 |
| | სამ | სხვა მასალა | ლ | 2.78 | 1.18 | 3.2 | 3.79 |
| 5 | 9-7-4 | ლითონის მზიდი კონსტრუქციის (ჩონჩხის) მოწყობა | ტ | | 0.2 | | |
| | | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 35.10 | 7.02 | 6 | 42.12 |
| | | შემდუღებელი აპარატი | მანქ.სთ | | 4.00 | 32.47 | 129.88 |
| | | მანქანები | ლ | 5.18 | 1.04 | 3.2 | 3.32 |
| | | მატერიალური რესურსი: | | | | | |
| | სამ | მილკვადრატი ლითონის 50*100*2,5 | გრძ.მ | | 14.00 | 19.2 | 268.80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | სამ | მილკვადრატი ლითონის 20*40*5 | გრძ.მ | | 24.00 | 3.5 | 84.00 |
| | | ლითონის ზედსადები დეტალები | კგ | 14.00 | 2.80 | 2.4 | 6.72 |
| | სამ | ელექტროდი | კგ | 15.70 | 3.14 | 3.7 | 11.62 |
| | | სხვა მასალები | ლ | 2.78 | 0.56 | 3.2 | 1.78 |
| 6 | **10-4-1** | **გადახურვის ხის კარკასის მოწყობა** | კუბ/მ | | 2.9 | | |
| | | შრომის დანახარჯი | კც/სთ | 24 | 69.6 | 6 | 417.60 |
| | | სხვა მანქანები | ლარი | 1.3 | 3.77 | 3.2 | 12.06 |
| | | მასალები: | | | | | |
| | | ხის კონსტრუქცია კოჭები, სტრაფილები, ძელაკები | კუბ/მ | 1 | 2.90 | 390 | 1131.00 |
| | | ანტისეპტიკური პასტა | კგ | 3.01 | 8.73 | 1 | 8.73 |
| | | სამაგრები | ტ | 0.00308 | 0.01 | 2400 | 21.44 |
| | | ლურსმანი | კგ | 7.5 | 21.75 | 2.8 | 60.90 |
| | | სხვა მასალები | ლარი | 1.38 | 4.00 | 3.2 | 12.81 |
| 7 | **10-36-5** | **ხის ფენილის მოწყობა** | 100 $м^2$ | | 0.432 | | |
| | | შრომის დანახარჯი | კც/სთ | 24.2 | 10.45 | 6 | 62.73 |
| | | სხვა მანქანები | ლარი | 4.3 | 1.86 | 3.2 | 5.94 |
| | | მასალები: | | | | | |
| | | ფიცარი | კუბ/მ | | 2.72 | 390 | 1061.42 |
| | | ლურსმანი | კგ | 11.2 | 4.84 | 2.8 | 13.55 |
| | | სხვა მასალები | ლარი | 4.84 | 2.09 | 3.2 | 6.69 |
| 8 | 12-8-5 | მოთუთიებული პროფილირებული თუნუქით დახურვა, სისქით 0,55მმ | მ2 | | 36.00 | | |
| | | შრომის დანახარჯები | კც/სთ | **0.83** | 29.88 | 6 | 179.28 |
| | | სხვა მანქანა | ლარი | **0.0041** | 0.15 | 3.2 | 0.47 |
| | | მასალა: | | | | | |
| | | მოთუთიებული თუნუქი 0,55მმ | მ2 | **1.22** | 43.92 | 19 | 834.48 |
| | | შურუპი | ც | **6.0** | 263.52 | 0.12 | 31.62 |
| | | სხვა მასალა | ლარი | **0.078** | 2.81 | 3.2 | 8.99 |
| 9 | **9-17-6.** ხელშ | **სკამების მოწყობა (12 ცალი)** | ტნ | | 0.112 | | |
| | | შრომითი დანახარჯები | კც/სთ | 62.6 | 7.01 | 6 | 42.07 |
| | | მანქანები | ლარი | 1 | 0.11 | 3.2 | 0.36 |
| | სამ | მილკვადრატი ლითონის 50*50*1,2 | გრძ.მ | | 28.00 | 3.2 | 90.16 |
| | | ლითონის სამაგრი დეტალები | ტ | | 0.01 | 2400 | 12.00 |
| | | სხვა მასალები | ლარი | 2.78 | 0.31 | 3.2 | 1.00 |
| | | ელექტროდი | კგ | 15.2 | 1.70 | 3.7 | 6.30 |
| 10 | **15-164-8.** | ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით | მ2 | | **35.00** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ხელფ | შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 0.68 | 23.8 | 7.8 | 185.64 |
| | | საღებავი ზეთოვანი | კგ | 0.251 | 8.785 | 8.0 | 70.28 |
| | | ოლიფა | კგ | 0.027 | 0.945 | 5.0 | 4.73 |
| | | სხვა მასალები | ლარი | 0.0019 | 0.0665 | 3.2 | 0.21 |
| 11 | 8.-3-2 | ხრეშის საფუძვლის მოწყობა | $m^3$ | | 18.00 | | |
| | | შრომის ხარჯი | k/sT | 0.89 | 16.02 | 6 | 96.12 |
| | | მანქანები | lari | 0.37 | 6.66 | 3.2 | 21.31 |
| | sab | ხრეშის ღირებულება | $m^3$ | 1.15 | 20.70 | 17 | 351.90 |
| | | სხვა ხარჯები | lari | 0.02 | 0.36 | 3.2 | 1.15 |
| 12 | კალკ | ხრეშის ტრანსპორტირება სამშ. მოედნამდე 10 კმ | ლარი | 33.12 | | 5.89 | 195.08 |
| 13 | 1-80-8 | ღობისათვის წერტილოვანი საძირკვლების მოსაწყობად მიწის მოთხრა ხელით 0,4*0,4*0,4 მ. (11 ცალი.) | კუბ/მ | | 0.70 | | |
| | | მუშის შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 2.99 | 2.10 | 6.0 | 12.63 |
| 14 | 7--21-8 | ღობის მოწყობა დ-50X50X2მმ ფოლადის კვადრატული მილების საყრდენების ჩაბეტონებით ეკლიანი მავთულის გაბმით | 100g/m | | 0.20 | | |
| | ხელფ | შრომითი დანახარჯები | kac/sT | | 8.000 | 6 | 48.00 |
| | | სხვა მანქანები | lari | 5 | 1.000 | 3.2 | 3.20 |
| | | ფოლადის კვადრატული მილის საყრდენი დ-50X50X1,2 მმ | grZ/m | 112.5 | 22.5 | 3.22 | 72.45 |
| | | ბეტონი ბ-15 | $m^3$ | 1.05 | 0.210 | 108 | 22.68 |
| | | ეკლიანი მავთული | grZ/m | | 80.00 | 0.55 | 44.00 |
| | | მესაკრავი მავთული | grZ/m | | 20.00 | 0.2 | 4.00 |
| | | სხვა მასალები | lari | 6 | 1.200 | 3.2 | 3.84 |
| 15 | კალკ | მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება სამშ. მოედნამდე | ლარი | | | | 315.00 |
| | | ჯამი | | | | | 7134.26 |
| | | ზედნადები | 10% | | | | 713.43 |
| | | ჯამი | | | | | 7847.69 |
| | | გეგმიური | 8% | | | | 627.81 |
| | | ჯამი | | | | | 8475.50 |
| | | დღგ | 18% | | | | 1525.59 |
| | | ჯამი | | | | | 10001.09 |

შ.პ.ს "ჟინვალი"-ს დირექტორი /ქ.ხა...მამვილი/

229283959