

ქ. გურჯაანი


3 სექტემბერი 2019 წელი

ერთის მხრივ, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი (ს/კ 227765022) მერი არჩილ ხანდამაშვილი და მეორეს მხრივ შპს „გეო-ტექს“ (ს/კ 427722217) დირექტორი ზვიადი ბერიძეშვილი შევთანხმდით შემდეგზე:
მხარეთა შორის 2019 წლის 24 მაისს გაფორმებულ №149 ხელშეკრულებაში (სოფელ ჩალაუბანში წყაროს წყლის აღდგენის სამუშაოები) გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 12 მარტის №435 ბრძანებით შექმნილი კომისიის 2019 წლის 26 აგვისტოს დასკვნის საფუძველზე სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასა და ხელშეკრულების მე-2 მუხლში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით:

1. „მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება
ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 6809,37 (ექვსი ათას რვაას ცხრა ლარი და 37 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.“
2. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
3. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის ხელმოწერის მომენტიდან.

შემსყიდველი:

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მერი


არჩილ ხანდამაშვილი



მიმწოდებელი:

შპს „გეო-ტექს“
დირექტორი

ზვიადი ბერიძეშვილი



გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ არჩილ ხანდამაშვილს

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,
არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამსახურის უფროსის დროებით მოვალეობის
შემსრულებლის ბიჭიკო მაისურაძის


მოხსენებითი ბარათი

როგორც თქვენთვის ცნობილია, შპს "გეო-ტექნი" სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში აწარმოებს სოფელ ჩალაუბანში წყაროს წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. წარმოგიდგინთ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად მიმდინარე მშენებლობებზე, მომსახურებისა და სხვა სამუშაოების შესრულებაზე ზედამხედველობის უზრუნველყოფის მიზნით მერის 2019 წლის 12 მარტის #435 ბრძანებით შექმნილი კომისიის დასკვნას და შპს "გეო-ტექნი"-ს მიერ წარმოდგენილ სოფელ ჩალაუბანში წყაროს წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას.

გთხოვთ შემდგომ რეაგირებას.

დანართი 5 pdf ფაილი.

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,
არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამსახურის უფროსის მოვალეობის
შემსრულებელი

ხელმოწერილია/
შტამბდანიშულია
ელექტრონულად 

ბიჭიკო მაისურაძე

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად მიმდინარე მშენებლობებზე, მომსახურებისა და სხვა სამუშაოების შესრულებაზე ზედამხედველობის უზრუნველყოფის მიზნით მერის 2019 წლის 12 მარტის №435 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ განიხილა შპს „გეო-ტექ“-ის 2019 წლის 8 აგვისტოს განცხადება, რომლითაც ითხოვს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფელ ჩალაუბანში მიმდინარე წყაროს წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების კორექტირებას.

2019 წლის 24 მაისს გაფორმებული №149 ხელშეკრულების (SMP1900000955) ფარგლებში შპს „გეო-ტექი“ ანხორციელებს სოფელ ჩალაუბანში წყაროს წყლის აღდგენის სამუშაოებს. ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული იყო წყაროს დაზიანებული ეკრანის აღდგენა - რკბ-ის ეკრანის კედელზე რკბ-ის პერანგის მოწყობა. პერანგის მოწყობის სამუშაოების მიმდინარეობისას აღმოჩნდა, რომ არსებული ეკრანი მოწყობილი იყო არმირების გარეშე და მიწის მოხსნის შემდეგ ბეტონის ეკრანი მთლიანად ჩამოიშალა. საჭიროა ახალი რკბ-ის წყალშემკრების მოწყობა, მშენებელი ითხოვდა ხარჯთაღრიცხვის კორექტირებას. აღნიშნული განცხადება გადაიგზავნა საპროექტო ორგანიზაციაში - ი/მ ზურაბ ნაცვლიშვილი (წერილის №6925-გ 12/08/2019), საიდანაც 23 აგვისტოს მოვიდა პასუხი და კორექტირებული სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საპროექტო ღირებულებიდან გაუსვლედად. ამის შემდეგ შპს „გეო-ტექმა“ გააფასა საპროექტოს მიერ კორექტირებული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები სახელშეკრულებო ღირებულებიდან გაუსვლედად.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე კომისიამ მიზანშეწონილად მიიჩნია-სოფელ ჩალაუბანში წყაროს წყლის აღდგენის სამუშაოები განხორციელდეს შპს „გეო-ტექის“ მიერ წარმოდგენილი სოფელ ჩალაუბანში წყაროს წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

კომისიის თავმჯდომარე:

ა. ხანდამაშვილი

კომისიის წევრები:

გ. მუსალაშვილი

ნ. სტეტენაძე

კ. ბერიძე

მ. მაისურაძე

ვ. კირვალიძე

გ. გვირალაშვილი

ბ. რაქვიაშვილი

ლ. კობიაშვილი

ა. კაპანაძე

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

სოფელ ჩალაუბანში წყაროს წყლის ადგენა რეაბილიტაციისთვის შედგენილი კორექტირებული

ხ ა რ ჯ თ ა დ რ ი ც ხ კ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა		მასალა		სეღფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
			ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	სათავე ნაგებობასთან მისასვლელი გზის გასუფთავება მკალ ბარდისაგან, მოსწორება გრუნტის მოჭრა გადაადგილებით 30მ-ზე.	1000მ3		0,05		0,00		0,00	15000,00	750,00	750,00
2	წალმიმღების ტერიტორიის გაწმენდა ნატანისგან და კედლის ნანგრევებისგან სელოთი რთულ პირობებში გვერძე დაყრით	100მ ³		0,30		0,00	700,00	210,00		0,00	210,00
	მესამე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით კედლის საძირკვლის მოსაწყობად	100მ ³		0,10		0,00	3000,00	300,00		0,00	300,00
	საყრდენი კედლის ქვეშ დორღის საფუძველის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ ³		0,80	30,00	24,00	100,00	80,00	0,00	0,00	104,00
	რკეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა სიმაღლით 2,5მ (15X1X0,4) + (15X1,5X0,3)	მ ³		13,0		0,00	30,00	390,00		0,00	390,00
	არმატურა ა-III დ-12	გრ/მ	პროექტ	585,00	1,50	877,50		0,00		0,00	877,50
	ბეტონი ბ-22,5 პლასტიფიკატორის დანამატით	მ ³	1,015	13,2	110,00	1451,45		0,00		0,00	1451,45
	საყრდენ კედლებზე რკეტონის დამჭერი ჯებირების მოწყობა. (3 ადგილი)	მ ³		1,0		0,00	30,00	30,00		0,00	30,00
	არმატურა ა-III დ-12	გრ/მ	პროექტ	42,00	1,50	63,00		0,00		0,00	63,00
	ბეტონი ბ-22,5 პლასტიფიკატორის დანამატით	მ ³	1,015	1,0	110,00	111,65		0,00		0,00	111,65

კვლის უკან მიწის უკუ ჩაყრა ექსკავატორით	1000 მ ³	0,03	0,00	0,00	15000,00	450,00	450,00
ჯ ა მ ი							4737,60
მასალების ტრანსპორტირება	4%						189,50
ჯ ა მ ი							4927,10
ზედნაღები ხარჯები	8%						394,17
ჯ ა მ ი							5321,27
გემშიური ღირებულება	7%						372,49
ჯ ა მ ი							5693,76
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	1%						76,89
ჯ ა მ ი							5770,66
ღ.ღ.გ.	18%						1039
ჯ ა მ ი							6809,37

შპს. გეო-ტექ - ის დირექტორი:

მ. გუბიანიძე



გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ არჩილ ხანდამაშვილს
შპს „გეო - ტექ“ - ის დირექტორის
ზვიად ბერიძისთვის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

გაცნობებთ, რომ #149 .24.05.2019წ. ხელშეკრულების საფუძველზე დავიწყე სოფ. ჩალაუბნის წყაროს წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები არსებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩნდა რომ მიწით დაფარული ბეტონის ეკრანი იყო არმირების გარეშე და მიწის მოხსნის შემდეგ დაიშალა.

აქედან გამომდინარე საჭიროა ახალი რკინა - ბეტონის წყალშემკრების მოწყობა რისთვისაც აუცილებელია არსებული ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება და სამუშაოს მიწოდების ვადის გაზრდა.

გთხოვთ, გამოყოთ კომისია აღნიშნული პრობლემის შესასწავლათ რათა დროულად და სრულყოფილად დასრულდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

შპს „გეო - ტექ“ - ის დირექტორი
8.08.2019 წ.



ზ. ბერიძისთვის

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

ინდ.მეწარმე "ზურაბ ნაცვლიშვილი"

ახმეტა სოფელი მატანი ტელ. 5-99-22-87-71

№-38 23 აგვისტო 2019წ.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ არჩილ ხანდამაშვილს

თქვენი ამა წლის 12 აგვისტოს №6925-გ და შპს „გეო-ტექ“-ის 8 აგვისტოს მომართვის საფუძველზე, რომელიც აწარმოებს სოფელ ჩალაუბნის წყლის სათავეს რეაბილიტაციის სამუშაოებს, ინდ.მეწარმე ზურაბ ნაცვლიშვილის საპროექტო ჯგუფის მიერ ადგილზე შესწავლილ იქნა არსებული მდგომარეობა და გირდგენტ კორექტირებულ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას სახელშეკრულებო ღირებულებიდან გაუსვლელად

პატივისცემით

ინდ.მეწარმე „ზურაბ ნაცვლიშვილი“ /ზ.ნაცვლიშვილი/

