

**ხარჯთაღრიცხვა**  
**სოფელ ძირკოკში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა**  
 (მშენებლობის დასახელება)

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		სულ
			ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	რეზერვუარების სადგამის საძირკვლებისათვის III ჯგუფის ყამირის დამუშავება ხელით	100 მ <sup>3</sup>		0.02			5000	100			100.00
2	რეზერვუარების ქვეშ მონოლითური რკინაბეტონის სადგამების მოწყობა საძირკველთან ერთად	100 მ <sup>3</sup>		0.062			2500	155.00			155.00
3	მზა სადგამებზე 25მ <sup>3</sup> -იანი ემალის ავზის მონტაჟი	ტ		2.00							6650.00
	ემალის ავზი 25მ <sup>3</sup>	ცალი		1.00	6550.00	6550.00	100	100			6650.00
4	რეზერვუარის გასუფთავება შიგნიდან და გარედან	ცალი		1.00			100.00	100			100.00
5	რეზერვუარის ორჯერადი შეღებვა გაუმჯობესებულად	100 მ <sup>2</sup>		0.47			400.00	188.000			188.00
	რეზერვუარების დაკავშირება ერთმანეთთან და რეზერვუარიდან ზედმეტი წყლის გადამღვრელი და გამრეცხი მილების მოწყობა	შეჯრა		4.00			50.00	200			830.00

6	რეზერვუარების დამაკავშირებელი ფოლადის მილი D=100მმ	მ	6.00	50.000	300.00	10.000	60			360.00
	რეზერვუარების გამრეცხი ფოლადის მილი D=65მმ	მ	7.00	35.00	245.00					245.00
	ზედმეტი წყლის გადამღვრელი ფოლადის მილი D=50მმ	მ	1.00	25.00	25.00					25.00
7	სამშენებლო მასალების შემოტანა მასალების ღირებულებიდან	3%							213.60	213.60
	<b>სულ ჯამი</b>				7120.00		903.00			<b>8236.60</b>
	ზედნადები ხარჯები	3%								247.10
	ჯამი									8483.70
	გეგმიური დაგროვება	6%								509.02
	ჯამი									8992.72
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%								269.78
	ჯამი									9262.50
	დღგ	18%								1667.25
	ჯამი									10929.75

პრეტენდენტის დასახელება შ.პ.ს „ნიუ ლეველ“  
 დირექტორი ეკატერინე ტაბატაძე