

ინდ/მეწარმე. "ზაური ცვარიანი"

სოფ.ქულბაქის გარე განათების
გაგრძელების მოწყობის
სამუშაოები

2022 VJ010

ვამტკიცებ:
ცაგერის მუნიციპალიტეტის
მერი:

/გ.ნემსაძე/

**სოფ.ქულბაქის გარე განათების
გაგრძელების მოწყობის სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა**

ინდ/მეწარმე. „ზაური ცვარიანი“



/ზ.ცვარიანი/

გამარტებითი ბარათი

სოფ.ქულბაქის გარე განათების გაგრძელების მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია თანახმად საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2014 წლის 25 აგვისტოს №52 ბრძანებით დამტკიცებული მეთოდური მითითებების საფუძველზე. რესურსული მეთოდით საბაზო აღებულია სამშენებლო ნორმებით და წესების შესაბამისად, ხოლო რესურსისათვის სამშენებლო რესურსების ფასები 2022 წლის II კვარტლის დონეზე დ.დ.გ-ს გათვალისწინებით.

პროექტში გაურკვევლობები შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან და ცაგერის მუნიციპალიტეტთან.

ხარჯთაღრიცხვაში მიღებულია შემდეგი დარიცხვები:

1. ზედნადები ხარჯები - 10%
2. გეგმიური დაგროვება - 8%

პროექტის მთლიანი ღირებულება შეადგენ 10000 ლარს.

ინდ/მეწ. „ზაური ცვარიანი“



ზ. ცვარიანი/

სოფ.ქულბაქის გარე განათების გაგრძელების მოწყობის სამუშაოების
ბარჯთაღრიცხვა



ვაშტიკიძე: ცაგერის მუნიციპალიტეტის თემი:

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

შედგენილია 2022 წლის II კვარტლის დონეზე

№	საფუძველი	სამუშაოების დასახელება	განზ.	საბაზისი		მასალა		ხელფასი		ჯამი		
				ერთეული	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
სამშენებლო სამუშაოები												
		ლითონის ბოძების აწყობა და მისი მონტაჟი	ცალი		11							
	8.406.2	შრომითი რეკურსი	კაც/სთ	3,64	40,04			8,5	340,34			340,34
	2,1,39	ლითონის მილი დ=102მმ. სისქით4მმ	გრძ/მ	6	66	46,49	3068,34					3068,34
1	2,1,16	ლითონის მილი დ=42მმ. სისქით 3მმ	გრძ/მ	1,5	16,5	13,74	226,71					226,71
	1,1,10	არმატურა იზოლირებული ბუნკის მოსაწყობად დ=18	გრძ/მ	0,3	3,3	6,60	21,78					21,78
	საბაზრო	იზოლიატორი შს-10	ცალი		11	4,08	44,88					44,88
		მანქანები	ლარი	2,12	23,32					4,00	93,28	93,28
2	1.80.8	მიწის დამუშავება ხელით ელ. ბოძებისათვის. 0.4*0.4*1	მ3		1,76							
		შრომითი რეკურსი	კაც/სთ	6,15	10,824			6,6	71,4384			71,44
	6.1.20	ელ. ბოძების დაბეტონება.0.4*0.4*0,9	მ3		1,584							
		შრომითი რეკურსი	კაც/სთ	2,86	4,5302			8,5	38,507			38,51

